



**TABELLA BACINI DI LAMINAZIONE**

BACINO	NUMERO	AREA (m <sup>2</sup> )	VOLUME (m <sup>3</sup> )	QUOTA FONDO (m)	QUOTA MASSIMO (m)	QUOTA MEDIA (m)
L1	FOBETTA SAN GALO	3972	2900	45.00	45.78	45.95
L2	CAVO GALAZZATORE	4378	2800	43.25	44.00	44.10
L3	FOSSO 3	1088	1033	41.54	42.53	43.03
L4	FOBETTA VALLE PEVE MODOLINA	1729	1650	42.25	41.30	41.65
L5	FOBETTA VALLE PEVE MODOLINA	3603	2700	39.70	40.30	41.18
L6	FOBETTA VALLE VEROCESI	2850	2300	40.10	41.28	41.40
L7	TORRENTE QUARESEBO	1198	1038	40.80	41.83	42.12

**ANAS S.p.A.**  
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**PROLUNGAMENTO DELLA S.S. n°9 "TANGENZIALE NORD di REGGIO EMILIA" NEL TRATTO DA S. PROSPERO STRINATI A CORTE TEGGE**

**PROGETTO ESECUTIVO**

ING. RENATO DEL PRETE			
ING. RENATO DEL PRETE			
ING. RENATO DEL PRETE			
ING. RENATO DEL PRETE			

**F. PROGETTO DRAULICO**  
 FD\_IDRAULICA DI PIATTAFORMA STRADALE  
 Bacini di laminazione - Pianta, sezioni e particolari - Tav. 1 di 4

**FD064**

PROGETTO	ELAB.	ANNO	REVISIONI	SCALA	
C	EMMISSIONE A SEGUITO DI STRUTTORIA INTERNA ANAS	DICEMBRE 2018	ING. BLFPO	ING. INCECCH	ING. BAUETTI
B	EMMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA	OTTOBRE 2018	ING. BLFPO	ING. INCECCH	ING. BAUETTI
A	PRIMA EMMISSIONE	GIUGNO 2018	ING. BLFPO	ING. INCECCH	ING. BAUETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO