



Parco Eolico “La Regina”


A.4 – RELAZIONE ARCHEOLOGICA

Banzi (Potenza)

15/11/2018

REF.:OW9010072

Version: A



Edp Renewables Italia Holding S.r.l.

Via Lepetit 8/10

20124 - Milano

Direttore Tecnico

Ing. Giovanni Di Santo

Consulente professionista archeologo

Dott.ssa Lucia Colangelo

Dott.ssa Miriam Susini



Via Nazario Sauro 112

85100 – Potenza

Piva 01822640767

Tel.: 0971-1944797

Fax: 0971-55452

SOMMARIO

1. Premessa	p.2
2. Il tracciato di progetto	p.2
3. Metodologia di analisi	p.4
4. Inquadramento storico-territoriale	p.5
4.1 Il quadro storico archeologico	p.5
4.2 Il quadro geografico ed ambientale	p.6
4.3 La viabilità antica	p.10
4.4 Schede dei siti noti	p.11
5. Verifica preventiva dell'interesse archeologico	p.71
5.1 Aree sottoposte a vincolo e verifica delle interferenze tratturali	p.71
6. Conclusioni - Valutazione del Rischio Archeologico	p.71
7. Bibliografia	p.75
8. Allegati	p.77

1. PREMESSA

Su incarico della società F4 ingegneria srl è stata redatta la presente relazione, nel rispetto della normativa vigente ai sensi e per gli effetti degli art. 95 e 96 sul "Procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico" del Decreto legislativo n. 163 del 12.04.06, con lo scopo di valutare il rischio archeologico relativo alla realizzazione dell'intervento di costruzione di un impianto eolico che consta di aerogeneratori.

L'intervento progettuale interessa i territori comunali di Maschito, Palazzo S. Gervasio, Genzano di Lucania, Banzi e Forenza, in provincia di Potenza.

Lo studio, che ha interessato un'area di 25 kmq, entro cui ricadono tutte le opere in progetto, si articola nella lettura delle caratteristiche geomorfologiche in funzione della ricostruzione dell'evoluzione insediativa del territorio, integrando i dati bibliografici e d'archivio al fine di garantire una corretta analisi del Rischio Archeologico dell'area interessata dal tracciato di progetto.

2. IL TRACCIATO DI PROGETTO

L'area dell'impianto del Parco eolico ricade nel settore nord-orientale della provincia di Potenza, entro i limiti territoriali dei comuni di Maschito, Palazzo S. Gervasio, Banzi, Genzano, Forenza ed è compresa nei **FF. 187ISE, 188IVSO e 188IVNO** dell'IGM, interessando la località **la Regina**.

Le Opere di connessione ricadranno nel territorio dei Comuni di Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Banzi, dove verrà costruita la stazione di consegna/sottostazione Terna (**Fig. 1**).

L'area destinata ad ospitare il parco eolico sarà interessata da attività di cantiere: saranno previste la realizzazione di piazzole per messa in opera degli aerogeneratori, la viabilità interna tra le piazzole ed il relativo cavidotto.




Fig.1 – Stralcio cartografico su base IGM, con ubicazione del tracciato di progetto e l'identificazione dei Comuni interessati dalle attività.

Per le **piazzole** sono previsti lo scotico superficiale, la spianatura, il riporto di materiale vagliato e la compattazione di piazzola di lavoro di superficie complessiva pari a **2.000 m² (40 m x 60 m)**, comprendente una parte temporanea da ripristinare *ante-operam* dopo il montaggio degli aerogeneratori ed una **piazzola definitiva** (di **650 mq**).

La **viabilità interna**, di servizio al parco eolico, sarà costituita da un sistema di piste con un ridotto impatto sulle caratteristiche del sito. Le strade di collegamento tra le piazzole avranno una larghezza minima di 5-6 metri.

Tutte le soluzioni di viabilità scelte, riducono al minimo la realizzazione di nuove strade, cercando di sfruttare al massimo le strade già esistenti. Il sito è percorso in quasi tutta la sua estensione da strade in buono stato che potranno costituire l'ossatura viaria del futuro impianto. Le strade di nuova costruzione saranno realizzate in massima parte in rilevato e sterro, in funzione dell'orografia propria del terreno, contenendo gli interventi sul suolo, con materiale proveniente dagli scavi dei plinti di fondazione adeguatamente compattato, ricaricato con pietrame calcareo e misto granulometrico stabilizzato, senza eseguire alcuna bitumazione.

Il **cavidotto di connessione interna** segue il più possibile strade esistenti evitando le interferenze con la rete tratturale esistente.

Esso avrà una profondità minima di 1,10 -1,50 m; la larghezza dipenderà dal numero di cavi previsti. Si passerà da un minimo di 0,50 m (nel caso di un' unica terna) ad un massimo di 1,00 m (tre terne).

Il **cavidotto di collegamento alla cabina di consegna** o sottostazione avrà una lunghezza complessiva di 9,5 km ca. e seguirà il più possibile la viabilità esistente, per ridurre al minimo l'impatto e l'occupazione delle particelle catastali.

3. METODOLOGIA DI ANALISI

Il lavoro di analisi si è basato sullo spoglio bibliografico dei dati di archivio e bibliografici delle biblioteche specialistiche della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, della documentazione di scavo e della cartografia archeologica del territorio, con particolare riferimento ai dati forniti dalle indagini archeologiche e topografiche effettuate nelle aree prossime a quelle interessate dai lavori, al fine di evidenziare le principali aree a rischio che possono interferire con il progetto.

Per il censimento delle presenze note dalle fonti si è adoperata una **SCHEMA DI SITO**, che recepisce le indicazioni del Format redatto dal Ministero per i Beni Culturali¹ che consta di voci di carattere geografico (LOCALIZZAZIONE - Regione, Provincia, comune, località-), bibliografico (RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI) e voci che spiegano il tipo sito (CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI -Definizione, tipo-; CRONOLOGIA - periodo, datazione -; RIFERIMENTI CARTOGRAFICI e DESCRIZIONE).

Per quanto riguarda LE INDAGINE TERRITORIALI si è partiti dall'analisi dei dati archeologici desunti dalle precedenti indagini territoriali condotte nell'area dalla cattedra di Topografia dell'Università "La Sapienza" di Roma. I testi di riferimento sono *Venusia. Formaea Italiae 37* (M. L. Marchi, G. Sabbatini, *Venusia, Formaea Italiae 37*, Firenze 1996) e *Ager Venusinus II. Forma Italiae 43* (M. L. Marchi, *Forma Italiae 43. Ager Venusinus II*, Firenze 2010) che rappresentano la sintesi di un vasto programma di ricerche topografiche condotte nel territorio dell'antica *Venusia*. Inoltre, alla luce delle recenti ricerche, sono stati inseriti i siti individuati durante i lavori di realizzazione di un altro parco eolico; i testi di riferimento sono *Palazzo San Gervasio. Modalità insediative e pratiche funerarie del territorio* (A. De Siena, T. Giammatteo, Lavello 2016) e *Identità e conflitti tra Daunia e Lucania preromane* (M.L. Marchi, Pisa 2016.)

È stato possibile georiferire le evidenze note grazie alla carta archeologica frutto dell'intenso lavoro di ricognizione sul campo condotto tra il 1989 e il 2000 ed edita nel volume **Ager Venusinus II** a completamento delle indagini topografiche già condotte nelle aree limitrofe al

¹ Si rimanda alle indicazioni presenti sul sito del MIBAC <https://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it>.

moderno centro di Venosa (PZ) ed edite nel volume *Venusia*, estendendosi ai settori orientale e settentrionale del comprensorio (TT. IGM 175 II SE, 188 IV NO, 175 II SO) con una ulteriore fase di completamento nel settore occidentale (T. 187 I NO)². L'inserimento dell'intero progetto di indagine e di dati analitici nel GIS ha permesso infatti la georeferenziazione puntuale di ogni elemento archeologico.

4. INQUADRAMENTO STORICO-TERRITORIALE

4.1. Il quadro geografico ed ambientale

L'area interessata dall'impianto eolico ricade nei comuni di Banzi, Palazzo S. Gervasio e Genzano ed è compresa nei FF. 187ISE, 188IVSO e 188IVNO dell'IGM.

In particolare, l'area al centro del territorio comunale di **Banzi** è localizzato a Sud della **SP. Marascione-Lamacolma**.

L'area del Comune di **Palazzo San Gervasio** interessata è quella localizzata a Sud Est tra località Chiancata delle Tavole e Chiancata dei Conconi, lungo la Strada Comunale di Genzano.

L'area del Comune di **Genzano di Lucania** interessata è quella localizzata ad Ovest in corrispondenza della località Grotte Cuticchio.

Il Territorio si presenta delimitato a sud dai margini della catena montuosa appenninica dominata dal Monte Vulture e verso nord/nord-est dall'ampia depressione della fossa bradanica segnata da una lunga vallata che si sviluppa dal fiume Bradano fino al Torrente Basentello. L'altimetria di tutta la zona è compresa tra i 422 e i 519 metri s.l.m. L'idrografia è segnata dal corso del fiume Bradano a sud e dall'Ofanto a nord e da numerosi torrenti e fiumare, tributarie dei due fiumi principali.

L'area si presenta morfologicamente molto varia, costituita in prevalenza da ampie zone collinari che di estendono fino all'Ofanto, che segna verso nord il territorio, separate da profonde incisioni segnati da abbondanti corsi d'acqua. Verso l'entroterra i rilievi si fanno più elevati a differenza del versante settentrionale, dove lungo il corso dell'Ofanto le colline diventano più dolci.

La geologia del territorio è costituita nella fascia collinare da marne, argille e conglomerati e nella parte più alta da terreni eocenici costituiti da scisti, arenarie e argille scagliose.

L'area più elevata è mediamente interessata da aree boscate, in prevalenze quercete e cerrete. Lungo la fascia collinare tale vegetazione si dirada dando spazio ad ampie zone seminative miste a pascoli che si estendono fino a ridosso del Bradano. In prossimità dei centri abitati si infittiscono, invece, le aree coltivate ad uliveti, frutteti, vigneti e colture specializzate.

² Per la metodologia di indagine adottata si rimanda ad *Ager Venusinus* II, pp. 25-28.

4.2. Il quadro storico archeologico³

L'area destinata alla realizzazione dell'impianto eolico rientra nel comparto orientale della regione, posto tra il corso del fiume Ofanto, che scorre a nord, e il corso del fiume Bradano, corrisponde al comprensorio venosino ed è culturalmente definibile come area di frontiera⁴.

Questo ambito territoriale ha da sempre rappresentato il punto d'incontro di tre distinte entità culturali: Dauni e Peuceti da una parte e le popolazioni "nord-lucane" gravitanti nell'area del potentino dall'altra. In età preromana si identificava quale estrema propaggine della Daunia; nel corso del V secolo a.C., l'arrivo di nuclei sannitici dall'area appenninica, ben documentato in tutto il comprensorio venosino dall'uso della lingua osca in un insediamento daunio⁵, sottolinea la centralità di quest'area nella fitta rete di contatti e scambi culturali in atto dall'età arcaica alla conquista romana⁶.

Le recenti indagini condotte in questo comparto territoriale dall'Università La Sapienza di Roma sotto la direzione scientifica di P. Sommella e coordinate da M. L. Marchi hanno registrato la presenza 1664 evidenze archeologiche ricostruendo l'organizzazione del territorio dall'età preistorica all'alto medioevo⁷.

Nella fase **PRE-PROTOSTORICA** le presenze insediative sono assai scarse nell'area presa in esame; gli insediamenti umani privilegiano le aree prospicienti la valle dell'Ofanto. Nel territorio sono documentati abitati riferibili ad un orizzonte cronologico compreso tra la fine dell'età del Bronzo alla prima età del Ferro. Si tratta di nuclei posti sulla sommità di pianori a dominio di corsi d'acqua e in prossimità di corsi stradali. I rinvenimenti di Grottapiana (**Venusia 37, siti nn. 70, 76, 78-82, 84, 85**) e di Mass. Casalini (**Venusia 43, nn. 559, 560, 569-571, 576-577, 580**) documentano bene questo modello insediativo (**ALLEGATO A.4.1**).

Per **L'ETÀ ARCAICA** sono documentati dalla ricognizione territoriale nuclei sparsi di abitato che privilegiano sempre ampie zone a dominio di corsi d'acqua, fiumare o torrenti e di vie di transito. Nei pressi di Palazzo San Gervasio è di particolare rilievo il sito di località Difesa Macchia (**Ager Venusinus II 43, nn. 876-877**) posto in un'ampia area pianeggiante (**ALLEGATO A.4.1**).

Per il periodo compreso tra il **VII e il V secolo a.C.** è documentata in tutta l'area la nascita di estesi abitati come Lavello-*Forentum*, Forenza, Casalini e Grottapiana, che documentano un tipo di organizzazione insediativa costituita da abitati articolati in un *continuum* segmento di aggregati di capanne alternate a spazi vuoti e ad aree di sepolture.

³ Per il lavoro di analisi e sintesi del sistema di popolamento storico dell'area in esame si sono mantenute le numerazioni delle due pubblicazioni di riferimento (*Ager Venusinus II* e *Venusia*). Per evitare il problema della presenza di una doppia numerazione dei siti (in entrambi i contributi, infatti, la numerazione progressiva dei siti inizia da 1), si è distinto su base cromatica la pertinenza dei siti censiti ad una piuttosto che all'altra pubblicazione (si veda legenda di ALLEGATO A.4.1.).

⁴ *Ager Venusinus II*, pp. 29-34; Tagliente 1999, pp. 393-400.

⁵ Marchi 2008a pp. 51-59; *Ager Venusinus II*, pp. 29-44, con la relativa bibliografia.

⁶ Marchi 2008a p. 51.

⁷ Le indagini sul territorio sono state condotte da una équipe del laboratorio di "Cartografia Archeologica Sperimentale" della cattedra di topografia Antica dell'Università La Sapienza di Roma: *Ager Venusinus II*. Sono edite sintesi in Marchi 2008a; Marchi 2008b, Marchi 2009.

Nel corso del V secolo a.C. alle capanne si sostituiscono strutture in murature, i cui resti sono ben leggibili sul terreno. In questo quadro il rinvenimento di un abitato arcaico che occupa le pendici settentrionali del colle che ospita l'odierno centro abitato di Forenza risulta un elemento di assoluta novità. L' abitato di dimensioni minori rispetto a centri più grandi di Lavello-*Forentum* e Banzi è caratterizzato dal aree di necropoli alternate a strutture abitative. Tale ritrovamento documenta un tipo di popolamento diffuso nel territorio. Accanto ai grandi centri di cultura dauna si sviluppano una miriade di centri minori che occupano i sistemi collinari affacciati sulle rive dei numerosi fiumi che attraversano il territorio⁸; si tratta di aggregati misti, come fattorie, caratterizzate da strutture abitative di moduli e dimensioni differenti che si distribuiscono in tutto in territorio in esame. Il settore orientale e quello prossimo al centro di *Venusia* rimane invece spopolato fino alla fondazione della colonia romana.

Da collegare all'abitato di Banzi sono le fattorie di Piano di Riso (***Ager Venusinus II 43, nn. 783, 784***) e di Terre nuove (***Ager Venusinus II 43, n. 778***) (**ALLEGATO A.4.1**).

Il **IV SECOLO A.C.** è caratterizzato dalla presenza di una miriade di insediamenti sparsi documentati nel corso delle indagini territoriali degli anni 1998-2000 in tutta l'area presa in esame. Presso la collina di Parco della Manicella/Valle delle Ciaule (***Ager Venusinus II 43, nn. 807, 809***), lungo i limiti sud-occidentali dell'area prossima a quella di indagine, è localizzato un sistema insediativo costituito da edifici inquadrabili nell'ambito del IV-III sec. a.C. In località la Cupa si registrano pochi nuclei di IV secolo a.C. individuati sulle colline circostanti (***Venusia 37, siti nn. 115, 118, 130-132***), allineati lungo un viottolo di collegamento del pianoro con il fondovalle. Il villaggio di Grottapiana (***Venusia 37, siti nn. 77, 79, 82-85***) risulta invece quello maggiormente occupato, venendo ad inglobare in parte l'abitato dell'età del ferro. Altri nuclei abitativi, fattorie o strutture rurali, sono indiziate dalla presenza di aree di ffr. ceramici e laterizi nell'area limitrofa con una concentrazione massiccia presso la località Masseria Caslini Sottana (***Venusia 37, siti nn. 527, 530, 533, 535, 536-537, 546, 547-48, 550-552, 555-558***).

Una fitta concentrazione di abitati di età sannitica occupa ancora le colline a sud-Ovest di Venosa e restituiscono un fitto popolamento documentato da una serie di punti archeologici che occupano la sommità delle colline e le immediate pendici. Gli abitati si alternano ad aree di necropoli, con tombe alla cappuccina. Si tratta di abitati di tipo vicinico che occupano tutto il comparto sud-occidentale dell'area di indagine, un sistema insediativo che trova analogie con l'occupazione lucana dell'area più interna della regione. Nel territorio di Venosa questi abitati sembrano abbandonati agli inizi del III secolo a.C. (**ALLEGATO A.4.1**).

In quest'area nel 2002 è stata condotta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata una prima campagna di scavo che ha portato alla luce un insediamento produttivo e un

⁸ Per un approfondimento di tale tematica si rimanda a P. Favia, R. Giuliani, M. L. March, *Montecorvino: note per un progetto archeologico. Il sito, i resti architettonici, il territorio. La ricognizione*, in Atti San Severo 27 (2006), 2007, pp. 233-262; M. L. Marchi, *Nuovi dati per una ricostruzione storica del paesaggio del subappennino dauno: dall'Ager Lucerinus a Montecorvino*, in Atti san severo 28 (2007), pp. 476-499; R. Goffredo, *Persistenze e innovazioni nelle modalità insediative della valle dell'Ofanto tra fine IV e I sec. a. C.*, in G. Volpe, M. J. Strazzulla, A. D. Leone, *Storia e Archeologia della Daunia. Atti giornate di studio in memoria di Marina Mazzei* (Foggia 2004), Bari 2008, pp. 287-301.

nucleo della necropoli afferente ad un insediamento sannitico da ubicarsi nell'area della collina prospiciente la fiumara di Palazzo⁹. Tutta l'area interessata dallo scavo è sottoposta a provvedimento di tutela con decreto del 14 maggio del 2013 (**ALLEGATO A.4.1**). **L'ARRIVO DEI ROMANI** nella regione nel corso del III secolo a. C. è segnato dalla fondazione di *Venusia* nel 291 a.C.¹⁰, da questo momento il comprensorio venosino viene inserito nel territorio coloniale, segnando una zona di confine tra l'Apulia e la Lucania inserita nella *regio II, Apulia*¹¹.

Il comparto regionale, di cultura dauna è caratterizzato da una continuità insediativa di circa la metà degli insediamenti frutto della politica di alleanza delle popolazioni daunie con Roma; il territorio restituisce quindi i segni di una nuova organizzazione territoriale che ingloba le popolazioni indigene alleate. Esito differenti avranno gli insediamenti sannitici che invece saranno distrutti ed abbandonati nella quasi totalità con l'inserimento delle fattorie repubblicane che occuperanno gli spazi lasciati vuoti dagli insediamenti precedenti.

L'area circostante il centro di *Venusia* si popola di nuove strutture produttive e una fitta rete di fattorie coprono in modo massiccio il territorio. Vengono occupate anche le area più prossime alla città, fino al quel momento lasciate libere: su Piano Camera, sui pianori occidentali e sulle colline meridionali la distribuzione dei lotti abitativi è piuttosto omogenea, mentre a ovest di *Venusia* tali insediamenti risultano più radi. Nell'area di Masseria Brescine sono stati individuati su ca. 63 ha diciassette nuclei rurali (***Venusia 37, siti nn. 229, 231-2, 235-241, 243, 245-246, 249-251***) dislocati forse lungo il tracciato delle via Appia.

L'intervento romano rappresenta un momento di profonda cesura nel territorio venosino: il paesaggio cambierà radicalmente con la creazione di un sistema viario alla base del sistema di centuriazione che documenta un nuovo sistema di distribuzione degli appezzamenti di terreno ai coloni.

Nel territorio numerosissime sono le tracce legate ad una massiccia occupazione legata all'assegnazione di lotti terre ai coloni-soldato romani. Si tratta di una frequentazione piuttosto articolata già documentata nell'area prossima a *Venusia*, legata al sistema della centuriazione che prevede assegnazioni pari a circa 4-5 ha (corrispondenti a 16-20 iugeri) per colono¹². Lungo la Via Appia tra Piano di Palazzo, Banzi e Pozzo Paglione è documentata una ancor più fitta occupazione (***Ager Venusinus II 43, nn. 872, 912-913; 869; 850; 861***); tendenza registrata anche il località Pizzicocco (***Ager Venusinus II 43, nn. 838-841***). Numerosissime sono le tracce di questo nuovo sistema insediativo presenti a Piano di Riso (***Ager Venusinus II 43, nn. 775, 787***), Grotte di Cassano (***Ager Venusinus II 43, nn. 808, 806***), lago delle Ciaule (***Ager Venusinus II 43, n. 818***) e Piano di Spino (***Ager Venusinus II 43, nn. 752, 754-756, 758-760***) (**ALLEGATO A.4.1**).

⁹ M.L. Nava, V. Cracolici (a cura di), *Nobili e guerrieri tra Bradano e Basento*, Lavello 2004.

¹⁰ M. L. Gualandi, C. Palazzi, M. Paletti, *La Lucania Orientale*, in A. Giardina, A. Schiavone, *Società romana e produzione schiavistica. L'Italia: insediamenti e forme economiche*, Bari-Roma 1981, pp. 155-179.

¹¹ *Ager Venusinus II*, pp. 29-44.

¹² *Venusia*, pp. 111-114; M.L. Marchi, *Fondi, Latifondi e proprietà imperiali nell'Ager Venusinus*, «Agri Centurati» I 2004, pp. 109-136, pp. 1131-117; *Ager Venusinus*, pp. 181-206; pp. 258-262; 280.

ALL'ETÀ IMPERIALE si data la frequentazione più consistente riferibile all'impianto di grandi ville rustiche provviste di settore residenziale ed impianto produttivo, che in alcuni casi si sostituiscono a preesistenti strutture. Nel territorio compreso tra Maschito e Forenza (***Ager Venusinus II 43, nn. 618-620, 611 -614***) sono numerose le tracce di edifici che presentano un'estensione fino a 2000 mq. In Contrada Tesoro (***Ager Venusinus II 43, n. 515***) sono noti sin dall'800 impianti termali. In località Bagnara (***Ager Venusinus II 43, nn. 775, 787***) un'analoga struttura termale è documentata dalle indagini territoriali ed è associata ad impianti artigianali. Altri nuclei rurali si insediano un'area in parte frequentata in età preromana presso località Casalini (***Venusia 37, siti nn. 528, 535, 540-542, 549, 558, 583-584***).

Molti degli insediamenti imperiali hanno una continuità di vita fino all'età tardoantica, strutturandosi in agglomerati di dimensioni anche piuttosto estese e mantengono una vocazione produttiva¹³. La concentrazione dei nuclei insediativi principali lungo le arterie viarie conferma una stretta relazione tra questi agglomerati (*vici*) molti dei quali rappresentano punti di stazione lungo il *cursus publicus*. Si veda a riguardo i siti rinvenuti in località Toppo di Costanza (***Ager Venusinus II 43, nn. 17-176, 178-179, 180-181***) o presso Masseria Rimessa (***Ager Venusinus II 43, nn. 434- 439***) (**ALLEGATO A.4.1**).

Per le **ETÀ ALTOMEDIOEVALE E MEDIEVALE** si ricostruisce una rete insediativa che predilige ancora le sommità delle colline a dominio delle valli sottostanti (***Ager Venusinus II 43, nn. 863-864***). Venosa come gli altri comuni dell'area presenta un impianto alto-medievale accentrato intorno al castello, il palazzo nobiliare e la Chiesa madre. Gli ampliamenti medievali e le espansioni del XVII e XIX secolo d.C. non alterano il perimetro storico e mantenendo pressoché intatto l'antico nucleo alto-medioevale¹⁴.

In tutto il territorio, lungo i tratturi, si ricostruiscono importanti segni legati all'allevamento itinerante: masserie, iazzi sorgenti e fontane, cappele e cippi votivi. Elementi di un sistema rurale caratterizzato fin dal XVI secolo da masserie isolate, molte delle quali anche risultano oggi abbandonate e ridotte a ruderi, altre invece mantengono inalterate le caratteristiche architettoniche originarie (torri angolari, gariffe e feritoie) e gli elementi decorativi (portali e stemmi) .

4.3. La viabilità antica

Le vallate fluviali della Basilicata hanno rappresentato da sempre le principali vie di comunicazione, permettendo l'attraversamento tutta la regione dalla costa ionica a quella tirrenica. In età preromana la viabilità principale dell'area è legata alla percorribilità delle valli fluviali del Bradano e dell'Ofanto. Il territorio compreso tra il medio ed alto corso dei due fiumi è attraversato

¹³ *Ager Venusinus*, pp. 264-278.

¹⁴ Mibac, Regione Basilicata, *Buone Pratiche per la lettura del paesaggio, L'alto Bradano. Progetto pilota per lo studio del territorio e buone pratiche per l'adeguamento dei piani paesistici*, 2006, pp. 20-25.

da una serie di percorsi naturali che permettono la comunicazione tra i vari siti collegandoli direttamente con il versante ionico ed Adriatico. Si tratta per lo più di tratturi o vie secondarie, risalenti all'età preistorica, per il transito di uomini e animali, non ricordate dagli itinerari romani perché non utilizzate per il transito militare e commerciale, individuate R. J. Buck nel corso delle indagini topografiche condotte nell'area orientale della regione nel corso degli anni '70¹⁵, indagini che hanno permesso l'individuazione di antichi itinerari lungo i quali si affacciavano numerosi abitati rinvenuti nel territorio nel corso delle più recenti indagini territoriali¹⁶.




Fig.2 – Ricostruzione della viabilità antica. In rosso l'area di pertinenza del parco eolico.¹⁷

La strada, divenuta in seguito l'Appia, era parallela e più settentrionale alla via antica della Valle del Bradano e collegava la colonia greca di Taranto all'attuale Venosa, penetrando nei centri antichi quali Altamura e Gravina. Per gran parte del periodo romano, quindi, *Venusia* e il suo territorio viene a trovarsi lungo la **Via Appia**, la *Regina Viarum*, una delle principali direttrici viarie di età romana, edificata nel 312 a.C., da Roma giungeva a Capua, Benevento e Venosa¹⁸. A questa arteria principale, il cui tracciato è stato ricostruito filologicamente grazie agli studi intrapresi sin dalla metà del settecento con Pratilli¹⁹ per giungere agli studi topografici condotti nel corso degli anni '70 da Buck. Le più recenti ricerche topografiche condotte in questo comparto

¹⁵ R.J. Buck, *The Via Herculia*, «BSR» XXXIX1971, p. 81; R.J. Buck, *The Ancient Roads of Eastern Lucania*, «BSR» XLIII 1974, pp. 46-67.

¹⁶ *Venusia*; *Ager Venusinus II*, pp. 263-279.

¹⁷ Canosa M.G., *Una Tomba principesca da Timmari*, Roma, 2007.

¹⁸ Per una sintesi sulla Via Appia cfr. M. L. Marchi, M. Salvatore, *Venusia. Forma e Urbanistica* (Città antiche in Italia 5), Roma 1997, pp. 72-74; *Venusia*, pp. 125-126.

¹⁹ Per una sintesi degli studi cfr. *Ager Venusinus II*, pp. 282, in particolare la nn. 134-137.

territoriale dall'Alvisi²⁰ e da Marchi-Sabatini²¹, con l'ausilio della lettura delle foto aeree, hanno permesso di ricostruire il percorso della via Appia nel tratto compreso tra l'Irpinia e Venosa ed anche quello della **via Herculia**. Questa seconda arteria collegava *Grumentum* a *Potentia* e giungeva fino ad *Equum Tuticum*. Tratti di questa via sono stati individuati sia nel territorio del comune di Maschito che in agro di Forenza.

Le grandi vie di comunicazione di origine romana in età altomedievale sono destinate ad un lento abbandono; nel corso del VI secolo d.C. è noto l'accanimento dei Goti nell'abbattere e devastare gli acquedotti e i villaggi presenti lungo il tracciato della via Appia, che in questa fase storica assume una funzione secondaria rispetto alla **Via Traiana**, edificata nel 109 d.C., che per tutto il basso medioevo resterà l'arteria principale della regione²².

Solo in età normanno-sveva la regione assume un ruolo centrale nel sistema viario del meridione per l'importanza di alcuni centri urbani come Melfi ed Acerenza²³. La crisi del sistema viario si accresce tra la fine del XIII e la prima età del XIV secolo, in concomitanza con una crisi politica e demografica che vedrà lo spopolamento delle campagne.

Oggi nel territorio permangono le tracce della fitta rete tratturale della transumanza che per secoli ha permesso lo spostamento dei pastori dalle montagne dell'Appennino alle pianure pugliesi. Alla rete principale di tratturi che attraversano il territorio da nord-ovest a sud-est si riferiscono tratturelli e bracci trasversali, di ampiezza minore che collegano i percorsi principali alle aree più interne²⁴. **(ALLEGATO A.4.1)**.

4.4 Schede dei siti noti

Data l'alta concentrazione di punti/siti archeologici nell'area d'indagine, ai fini della valutazione del rischio archeologico, oggetto della presente relazione, si è limitata la schedatura dei siti noti da ricognizione territoriale ad un'area di 5 km, posta a destra e sinistra del tracciato del cavidotto e delle strade - esistenti, da ripristinare e di nuova progettazione -(cfr. **ALLEGATO A.4.1**), rappresentativa del sistema di popolamento e del relativo grado di interferenza archeologica rispetto al progetto del parco eolico.

Si è comunque mantenuta la numerazione presente nei seguenti contributi: M. L. Marchi, G. Sabbatini, **Venusia, Forma Italiae** 37, Firenze 1996; M. L. Marchi, **Ager Venusinus II. Forma Italiae** 43, Firenze 2010²⁵.

²⁰ Alvisi 1970.

²¹ *Venusia; Ager Venusinus II*, pp. 281-285.

²² Procopio, I, 19, vol. I, p. 143; P. Dalena, *Strade e percorsi nel meridione d'Italia (secc. VI-XIII)*, in BBasil X 1994, pp. 121-195.

²³ G. Uggeri, *Sistema viario e insediamento rupestre tra antichità e medioevo*, C.D. Fonseca (cura di), in *Habitat-Strutture-Territorio. Atti del terzo Convegno internazionale di studio sulla Civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d'Italia* (Taranto- Grottaglie, 24-27 settembre 1975), Galatina 1978, pp. 115-139; Guidone, *Geografica*, in J. Schnetz, *Itineraria romana, II*, Stuttgart 1990, pp. 111-142.

²⁴ Mibac, Regione Basilicata, *Buone Pratiche per la lettura del paesaggio, L'alto Bradano. Progetto pilota per lo studio del territorio e buone pratiche per l'adeguamento dei piani paesistici*, 2006, pp. 20-25.

²⁵ Per il lavoro di analisi e sintesi generale del sistema di popolamento storico dell'area in esame si sono mantenute le numerazioni delle due pubblicazioni di riferimento (*Ager Venusinus II* e *Venusia*). Per evitare il problema della presenza di una doppia

Le schede vengono presentate in forma di tabelle per rendere più agevole la consultazione della documentazione.

numerazione dei alcuni siti (in entrambi i contributi, infatti, la numerazione progressiva dei siti inizia da 1), si è distinto su base cromatica la pertinenza dei siti censiti ad una piuttosto che all'altra pubblicazione (si veda legenda di ALLEGATO A.4.1.)

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località					definizione	tipo	cronologia	descrizione
					IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y					
387	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castellana	187INE	579800	4534300	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	Non id.	età imperiale	A N del Tratturo Venosa-Palazzo, vi è un'area (60 mq) rada di frr. laterizi, schegge calcaree e ceramica.
388	Basilicata	PZ	Venosa	Mass.Lago Rosso	187INE	579400	4534400	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	Non id.	età imperiale	Nei pressi del Tratturo Venosa-Palazzo vi è un'area(100mq) con frr. laterizi.
389	Basilicata	PZ	Venosa	Mass.Lago Rosso	187INE	579100	4534300	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	Non id.	età tardoantica	Su un pianoro lungo il fosso Matinella vi sono laterizi, schegge calcaree e frr. ceramici sparsi per 400 mq.
390	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	578700	4534200	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	fattoria	età imperiale fino al IV sec. d.C.	Sulla cima del colle presso la Mass.Lago Rosso, vi è un'area (400mq) con laterizi e ceramica.In relazione a 391.
391	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	578700	4534000	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	fattoria	età imperiale fino al IV sec. d.C.	Lungo il pendio del colle presso la Mass.Lago Rosso, vi è un'area (100mq) con laterizi e ceramica.In relazione a 390.
392	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	578400	4534400	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	Non id.	età neolitica età tardoimperiale	Su un ciglio affacciato sulla valle Matinella presso la Mass.Lago Rosso, vi è un'area (400mq) con laterizi e ceramica

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località					IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y	definizione
393	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	578300	4534300	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	Non id.	età imperiale	C/o Mass.Lago vi sono fr. di laterizi e ceramica.
394	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	578100	4534700	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo produttivo	fattoria fornace	IV sec.a.C.- I sec.a.C.	Lungo il pendio N di un colle che domina il guado della Fiumarella, ad W della Mass,Lago Rosso vi sono fr. di laterizi, ceramica, scarti di produzione e scapoli di calcare per 500mq.
395	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	578100	4534800	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	Non id.	età protostorica	Sul ciglio di un colle lungo il Tratturo Venosa-Palazzo, c/o il guado della Fiumarella vi è un'area di fr. ceramici d'impasto.
396	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	578000	4534500	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	Non id.	età repubblicana e tardoantica	Lungo il pendio di un colle affacciato sulla Fiumarella vi è un'area di 70mq con fr. laterizi e ceramica.
397	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	577900	4534500	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	fattoria	età preromana	Su un terrazzo affacciato sulla Fiumarella vi è un'area di 200mq con fr. laterizi e ceramica.
398	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	577800	4534800	<i>Venusia</i> , p. 74	Non id.	Non id.	Non id.	Sulla riva dx della Fiumarella vi è un'area di 200mq con fr. di ceramica d'impasto.

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
402	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579500	4531500	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	produttivo	età preromana	Su un pendio c/o il guado della Fiumarella, lungo il lato SE del Tratturo Venosa-Palazzo vi è un'area di 200mq con fr. laterizi e ceramica.
403	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579700	4531300	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	produttivo	età repubblicana	A S del Tratturo Venosa-Palazzo, lungo il pendio di un colle che si affaccia sulla Fiumarella vi è un'area di 200mq con fr. laterizi e ceramica.
404	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579400	4531200	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	produttivo	età repubblicana	A NW di 403 vi è un'altra area di 30 mq con soli fr. laterizi.
405	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	577600	4534500	<i>Venusia</i> , p. 75	insediativo produttivo	villa fornace	età del bronzo età repubblicana V sec.d.C.	Su un colle affacciato sulla Fiumarella, c/o due edifici rurali moderni vi è un'area di 1000mq con fr. laterizi di ceramica e scapoli di calcare.

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località					IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y	definizione
406	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	577600	4534500	<i>Venusia</i> , p. 75	insediativo	Non id.	età repubblicana	Sul pendio NW di un colle affacciato sulla riva dx della Fiumarella vi è un'area di 300mq con fr. laterizi e ceramica d'impasto.
407	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	577400	4534400	<i>Venusia</i> , p. 75	insediativo	fattoria	età triumvirale età tardoantica	Sul pendio collinare verso la Fiumarella, a NW della strada moderna, vi è un'area di 500mq con fr. laterizi e ceramica.
408	Basilicata	PZ	Venosa	Pantano	187INE	577200	4534300	<i>Venusia</i> , p. 75	produttivo	fornace	età repubblicana	Sul pendio collinare verso la Fiumarella, a NW della strada moderna, vi è un'area di 300mq con fr. laterizi, scapoli di calcare e ceramica.
409	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castellani-Mas.Piarulli	187INE	577700	4533900	<i>Venusia</i> , p. 75	insediativo	fattoria	IV sec.a.C.	A NE della Mass. vi è un'area di 900mq con fr. laterizi.
410	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castellani-Mas.Piarulli	187INE	579600	4531000	<i>Venusia</i> , p. 75	insediativo	Non id.	età triumvirale	A S di 409 vi è un'area di 400mq con fr. laterizi e ceramica.

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
411	Basilicata	PZ	Venosa	Pantano	187INE	579100	4531300	<i>Venusia</i> , p. 75	abitativo produttivo	fornace per laterizi	fine età repubblicana-IV sec.d.C.	Su un pianoro a valle della Fiumarella vi è una area di 400 mq con frr.laterizi, scapoli di calcare, scarti di lavorazione e ceramica.
526	Basilicata	PZ	Venosa	Cerentino	187INE	576200	4532200	<i>Venusia</i> , p. 89	insediativo	struttura	età imperiale	Sulla cima di un colle a S della SS168, km 22.55, vi è un'area di (400 mq) con laterizi, calcare e ceramica.
527	Basilicata	PZ	Venosa	Cervellino	187INE	576800	4530470	<i>Venusia</i> , p. 89	insediativo	struttura	IV sec.a.C.	Sul colle che si affaccia sulla Fiumara di Palazzo,e lungo il pendio, vi è un'area di 600mq, ci sono numerosi fr. di laterizi .
528	Basilicata	PZ	Venosa	Cervellino-Mass. Di Nella	187INE	576700	4530400	<i>Venusia</i> , p. 89	insediativo	struttura	età triumvirale (?)	Sul pendio ad E della masseria, lungo la riva dx della Fiumara di Palazzo, vi è un'area (600mq) con laterizi molto frammentati.
529	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio	187INE	577100	4531200	<i>Venusia</i> , p. 89	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Sul ciglio di un colle, lungo la via per la Mass.Tufaroli, vi è un'area rada (30 mq) di fr. laterizi.
530	Basilicata	PZ	Venosa	Mass.Casilini soprana	187INE	577600	4530300	<i>Venusia</i> , p. 89	insediativo	struttura	IV sec.a.C.	Lungo un pendio che si affaccia su un affluente della Fiumara di Palazzo, vi è un'area (150 mq) con fr. di laterizi, calcarei e ceramica.
531	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio	187INE	571200	4531200	<i>Venusia</i> , p. 89	insediativo	Non id.	età imperiale	Lungo un pendio collinare a S della SS168 vi è un'area di frr.laterizi e di dolia, estesa per 400mq.In relazione a 543 e 544.

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
532	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	578200	4532800	<i>Venusia</i> , p. 89	insediativo	Non id.	età imperiale	Sulla cima di un vasto pianoro vi è un'area(150 mq) con fr. laterizi e ceramici.
533	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	579900	4533300	<i>Venusia</i> , p. 89	insediativo	Non id.	età preromana	Sul ciglio del colle vi è un'area (200 mq), con fr. laterizi e ceramica.
534	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castellana	187INE	579700	4533000	<i>Venusia</i> , p. 89	funerario	tombe a cappuccina	età imperiale	Su di in pendio sulla Fiumara di Palazzo, vi è un'area (300 mq) con fr. di laterizi.
535	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castellana	187INE	579900	4533000	<i>Venusia</i> , p. 89	abitativo	villa	età triumvirale tarda età imperiale	Su di un colle affacciato sulla Fiumara di Palazzo, vi è un'area (1000 mq) con dispersione dimateriali lungo il pendio.
536	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castellana Fiumara	187INE	579600	4532200	<i>Venusia</i> , p. 89	insediativo	Non id.	IV sec. a.C.	Sulla riva Sx della Fiumara di Palazzo vi è un'area (150 mq), di fr. laterizi e ceramica.
537	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana Fiumara	187INE	579600	4532200	<i>Venusia</i> , p. 90	insediativo	fattoria	età preromana	Sulla riva Sx della Fiumara, vi è un'area (mq 900), di fr. fittili con ceramica radda.

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
538	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana Fiumara	187INE	573900	4533700	<i>Venusia, p. 90</i>	abitativo	villa	età imperiale età tardoantica	Su un pendio affacciato sulla Fiumara di Palazzo, a N della SS 168 vi è un'area di 600mq con frr.laterizi e ceramica.
539	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana Fiumara	187INE	573800	4533900	<i>Venusia, p. 90</i>	abitativo	villa	età imperiale età tardoantica	Su un pendio affacciato sulla Fiumara di Palazzo, a N della SS 168, a 50m da 538 vi è un'area di 500mq con frr.laterizi e ceramica.
540	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio Masseria Nardoza	187INE	578300	4532000	<i>Venusia, p. 90</i>	insediativo	Non id.	età triumvirale	Lungo un pendio a N della SS 168, km25, vi è un'area(150mq) di fr. laterizi e ceramica. A 30 m ad W vi è un'altra area (30 mq) con poca ceramica. Un terzo nucleo (100 mq) con soli fr. di laterizi , è poco più a N.
541	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio Masseria Nardoza	187INE	578200	4531800	<i>Venusia, p. 90</i>	insediativo	Non id.	età triumvirale	Lungo un pendio a N della SS 168, km25, vi è un'area(150mq) di fr. laterizi e ceramica. A 30 m ad W vi è un'altra area (30 mq) con poca ceramica. Un terzo nucleo (100 mq) con soli fr. di laterizi , è poco più a N.

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
542	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio Masseria Nardoza	187INE	578300	4531800	<i>Venusia, p. 90</i>	insediativo	Non id.	età triumvirale	Lungo un pendio a N della SS 168, km25, vi è un'area(150mq) di fr. laterizi e ceramica. A 30 m ad W vi è un'altra area (30 mq) con poca ceramica. Un terzo nucleo (100 mq) con soli fr. di laterizi , è poco più a N.
543	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio	187INE	578000	4531400	<i>Venusia, p. 90</i>	abitativo	villa rustica	età tardoantica	Sulla cima di un ampio pianoro, lungo la SS. 168, è collocata un'area di dispersione di materiale di ca. 2000mq che indizia la presenza di una grande villa rurale.
544	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio	187INE	578000	4531200	<i>Venusia, p. 90</i>	abitativo	villa rustica	età tardoantica	Aerea contigua alla precedente e riferibile al medesimo complesso edilizio.
545	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio	187INE	573300	4533900	<i>Venusia, p. 90</i>	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Su un pianoro affacciato sulla fiumara di Palazzo, c/o una masseria abbandonata vi è un'area di 100mq con ceramica, fr. laterizi e scapoli di calcare.

Numero sito da pubblicazione: Venosa	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
546	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casilini Soprana	187INE	572600	4533900	Venusia, p. 90	insediativo produttivo	struttura fornace	IV sec.a.C.	Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara vi sono molti scampoli calcarei, tegole e ceramica per un'area di 500mq.
547	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casilini Soprana	187INE	578500	4530300	Venusia, p. 90	insediativo	Non id.	IV sec. a.C.	A SE della masseria, vi è un'area (200 mq) di fr. con laterizi e ceramica, sparsi lungo le pendici.
548	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casilini Soprana	187INE	573100	4533600	Venusia, p. 91	produttivo	fornace per laterizi	IV sec. a.C.	Su un pendio che si affaccia sulla Fiumara, a NE della masseria vi è un'area di 200mq con fr. laterizi e ceramica.
549	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio	187INE	573400	4532900	Venusia, p. 91	insediativo	Non id.	età triumvirale	Su un terrazzo che si affaccia sulla Fiumara, vi è un'area di 200mq con fr. laterizi, scampoli calcarei e ceramica
550	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio - Fiumara	187INE	572300	4533500	Venusia, p. 91	abitativo	struttura	età preromana	Area di 150mq restituisce fr. laterizi.
551	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio	187INE	572400	4533600	Venusia, p. 91	insediativo	Non id.	IV sec. a.C.	Sul pianoro, a N della SS 168, è collocata un'area di dispersione di materiale di ca. 200mq.

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
552	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficichio	187INE	572400	4533700	<i>Venusia</i> , p. 91	Non id.	Non id.	età preromana	Poco distante da 551, vi è un'area di 100mq con numerose tegole.
553	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castellana Fiumara	187INE	579600	4532000	<i>Venusia</i> , p. 91	insediativo	villa	età triumvirale	Lungo la Fiumara di Palazzo, a SX, vi è un'area (2000mq), con frr. laterizi, ceramica e schegge di calcare. L'area è stata occupata fin dalla prima età del Ferro.
554	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Piarulli	187INE	579500	4531900	<i>Venusia</i> , p. 91	abitativo	struttura	prima età del Ferro	Sulla riva S della Fiumara di Palazzo, a N della SS 168, Km 26500, vi è un'area di 500 mq con frr. ceramici.
555	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casilini Sottana	187INE	579600	4531800	<i>Venusia</i> , p. 91	funerario	sepulture	età preromana	Sul terrazzo che da sulla Fiumara di Palazzo, a N della SS 168, km 27, vi è un'area (50 mq), con fr. di ossa.
556	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Piarulli	187INE	580100	4531400	<i>Venusia</i> , p. 91	insediativo produttivo	edificio fornace	età preromana età imperiale	Su di un pianoro a N della SS 168, km 28.500, vi è un'area di (200 mq), con un'ampia dispersione di materiali.

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
557	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	580200	4531200	<i>Venusia</i> , p. 92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Su un pianoro ad est della SS. 168 vi è un'area di dispersione di materiale riferibile ad una struttura, posta nei pressi di una sorgente.
558	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Pirulli	187INE	580200	4530900	<i>Venusia</i> , p. 92	abitativo	struttura	IV sec. a.C. / età tardo imperiale	Sul pianoro che affaccia sulla valle del Baleiro è situata una densa area di fr. ceramici. A N ci sono tracce di sepolture.
559	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579500	4531500	<i>Venusia</i> , p.92	abitativo	abitato	IX-VIII sec. a.C. IV sec. a.C.	Sul punto di confluenza tra Rio Baleiro e la Fiumara di Palazzo è stata individuata una area di di materiali, ampia 2000mq, che restituisce un abitato dell'età del Ferro.
560	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579600	4531600	<i>Venusia</i> , p.92	abitativo	struttura	IV sec. a. C.	Un'area di ca. 900 mq. restituisce fr. ceramici di IV sec. a.C. su un sito dell'età del Ferro.
561	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579700	4531500	<i>Venusia</i> , p.92 <i>Venusia</i> , p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo il pendio W del colle vi è un'area di 400mq con dispersione di materiali.
562	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579700	4531400		abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo un colle affacciato sul Rio Boleiro è rintracciata un' area di 600mq che restituisce reperti di IV sec a.C., riferibili ad una struttura.
563	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini	187INE	579500	4531300	<i>Venusia</i> , p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 400mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio

				Sottana								Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.
564	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	574900	4534100	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Ad E di un pendio che si affaccia sul Rio Balerio vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 400mq ca.
565	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579400	4531300	Venusia, p. 92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 400mq che occupa la cima di un colle e riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C. con annessa fornace.
566	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579700	4531300	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 200mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.

Numero sito da pubblicazione: Venusia	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
567	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579600	4531000	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 200mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.
568	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579400	4531600	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 1000mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.
569	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579200	4531500	Venusia, p.94	abitativo	insediamento	IX-VIII sec. a.C. IV sec.a.C.	Sul colle che affaccia sulla Fiumara di Palazzo vi è un' area di fr. ceramici ampia 4000mq. riferibile ad un vero e proprio villaggio. Della fase protostorica permangono fr. ceramici. La continuità di frequentazione dell'area è attestata anche dalla

												presenza di una fase di età romana.
570	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579300	4531400	<i>Venusia</i> , p. 94	abitativo	struttura	IX-VIII sec. a.C. IV sec.a.C.	Lungo un pendio a valle del sito 569 vi è un' area di 1000mq con reperti di IV sec. a. C., che pare impostarsi su una frequentazione dell'età del ferro.
Numero sito da pubblicazione: Venusia	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località					definizione	tipo	cronologia	descrizione
					IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y					
571	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579300	4531500	<i>Venusia</i> , p. 94	abitativo	struttura	IX-VIII sec. a.C./ IV sec. a.C.	Lungo un pendio a breve distanza sito 570 è rintracciata un' area di 500 mq che restituisce reperti di IV sec. a.C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C. che si imposta su una frequentazione dell'età del ferro.
572	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579300	4531300	<i>Venusia</i> , p. 94	abitativo	struttura	IV sec.a .C.	Area di 200 mq che restituisce reperti di IV sec a.C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C.
573	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579400	4534400	<i>Venusia</i> , p. 94	abitativo produttivo	struttura fornace per laterizi	IV sec.a .C.	A NW della masseria vi è un'area di 3500mq con frr.laterizi , scapoli di calcare e ceramica.
574	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	578100	4534800	<i>Venusia</i> , p. 95	insediativo	edificio	IV sec.a .C.	Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara vi è un'area di 900mq con frr.laterizi , scapoli di calcare e ceramica.
575	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	578100	4534700	<i>Venusia</i> , p. 95	insediativo	edificio	IV sec.a .C.	Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara vi è un'area di 200mq con frr.laterizi , scapoli di

580	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579300	4531000	<i>Venusia</i> , p. 95	abitativo	struttura	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.	Su di un rilievo collinare è rintracciata un' area di 400 mq, alla quale in parte si sovrappone un altro nucleo (sito 578) che restituisce reperti di IV sec. a.C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C. che pare impostarsi su un sito dell'età del ferro.
581	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579300	4531000	<i>Venusia</i> , p. 95	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 900mq lungo la Fiumara riferibile ad una frequentazione di IV sec. a.C.
582	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	577400	4534700	<i>Venusia</i> , p. 95	abitativo produttivo	struttura fornace per laterizi	IV sec. a.C.	Lungo un pendio che affaccia sulla Fiumara di Palazzo è rintracciata un' area di 200 mq con frr.laterizi, scarti di produzione e ceramica.
583	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	577500	4534800	<i>Venusia</i> , p. 95	abitativo	struttura fattoria	età preromana età triumvirale	A S di un pendio che affaccia sulla Fiumara di Palazzo è presente un' area di 600 mq con frl.laterizi e ceramica.
584	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	577500	4534900	<i>Venusia</i> , p. 96	funerario	tombe	età romana	Ad E di 583, vi è un'area rettangolare di 20mq con frl.laterizi.
585	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579400	4530900	<i>Venusia</i> , p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 1000mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec.a.C.
586	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579300	4530900	<i>Venusia</i> , p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 600mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec.a.C.
587	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579300	4530800	<i>Venusia</i> , p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 200mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C., da mettere in relazione con i siti limitrofi.
588	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579100	4530700	<i>Venusia</i> , p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 200mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a.C., in relazione con i siti limitrofi.

589	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	576100	4535800	<i>Venusia</i> , p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo il pendio N di un colle affacciaio sulla Fiumara di Palazzo, vi è un'area di 200mq con frr.laterizi e ceramica.
590	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	577500	4536100	<i>Venusia</i> , p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo il pendio S di un colle affacciaio sulla Fiumara di Palazzo, vi è un'area di 300mq con frr.laterizi e ceramica.
591	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579400	4530700	<i>Venusia</i> , p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 1000mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C., da mettere in relazione con i siti limitrofi.
592	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579300	4530900	<i>Venusia</i> , p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 500mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C., da mettere in relazione con i siti limitrofi.
593	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579200	4530700	<i>Venusia</i> , p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 1000mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec.a.C.
594	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579200	4535600	<i>Venusia</i> , p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Al centro del pianoro ad W di 593, vi è un'area di fr. ceramica e laterizi di 400mq.

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
595	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579100	4530500	<i>Venusia</i> , p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 200mq che occupa la sommità di un colle, affacciata sulla Fiumara di Palazzo, riferibile ad una struttura di IV sec. a.C.

596	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	578700	4535900	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo un pendio a S del pianoro vi è un'area di fr. laterizi e ceramica sporadica di 200mq.
597	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579100	4530500	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C. .IV sec. d.C.	Area di 3000mq che occupa l'estremità meridionale di un colle riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C., da mettere in relazione con i siti limitrofi. L'area reca tracce di una continuità abitativa fino al IV sec. d. C.
598	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579800	4534300	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Poco più a S di 597, per 400mq si individua un'area di fr. laterizi e ceramica.
599	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	580000	4535300	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo un pendio rivolto verso la Fiumara di Palazzo, vi è un'area di 400mq con laterizi e ceramica.
Numero sito da pubblicazione: Venusia	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
600	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579000	4530200	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 400mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a.C., da mettere in relazione con i siti limitrofi.
601	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579500	4535700	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo un pendio all'estremità S del pianoro vi sono fr. laterizi e ceramica, estesi per 500mq.
602	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579200	4530200	Venusia, p.97	insediativo	Non id.	IV sec. a.C.	Lungo un pendio sul Rio Baleiro, a poca distanza da 601, vi è un'area (400 mq) con fr. laterizi e ceramica.

603	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579400	4530700	Venusia, p.97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 300mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C., da mettere in relazione con i siti limitrofi.
604	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579600	4530400	Venusia, p.97	insediativo	Non id.	IV sec. a.C.	Alle pendici della collina sul Rio Baleiro, a S del pianoro, vi è un'area (200 mq), con fr. laterizi e poca ceramica.

Numero sito da pubblicazione: Ager Venusinus II	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
590	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Mazzulillo	187ISE	576954,11	4529555,18	Ager Venusinus II, p.145	abitativo	fattoria	età imperiale tardo-imperiale	Presso la Fiumara, c'è un'area di 200 mq ca., con fr.di laterizi, di ceramica da cucina e da fuoco e di anfore e 1 frammento di orlo di spatheion.
591	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Capariello	187ISE	577219,58	4529172,60	Ager Venusinus II, p.145	abitativo	fattoria	età imperiale	Sulla sommità del pianoro vi è un'area di circa 200 mq con fr. di laterizi e ceramica comune (30%), sigillata italica (10%), sigillata africana (40%) e anfore.
592	Basilicata	PZ	Palazzo S.	Masseria Capariello	187ISE	577448,61	4529578,60	Ager Venusinus II, p.145	abitativo	fattoria	n.d.	Sulla sommità del pianoro vi è un'area (mq 150) di fr. di laterizi e scarsa ceramica comune da ricollegare ad una fattoria.

			Gervasio									
593	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Casotto Piarulli	187ISE	578329,59	4530001,53	Ager Venusinus II, p. 146	abitativo	fattoria	età imperiale	Nei pressi del casotto, a Sud (200 mq), si individua una forte presenza di laterizi, ceramica comune da cucina e da mensa, dolia e un fr. di macina.
594	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Cataldi	187ISE	578381,64	4529751,68	Ager Venusinus II, p. 146	insediativo (?)	produttivo (?)	n.d.	Sul pianoro è presente un'area di 200 mq con presenza di laterizi e dolia.
595	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Casalini	187ISE	578204,66	4529148,57	Ager Venusinus II, p. 146	insediativo	produttivo	età preromana	Ad W dell'ampio pianoro vi è un'area (200 mq), con fr. di laterizi, ceramica acroma, fr. di dolia e un fr. di macina.
596	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Casalini	187ISE	578301,83	4529148,57	Ager Venusinus II, p. 146	insediativo (?)	produttivo (?)	Non id.	Un'area di forma irregolare (150 mq) che si estende sul pianoro. Si rinvencono fr. di laterizi, di ceramica acroma e un fr. di dolium.
597	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Torrente Valero	187ISE	579155,48	4530141,03	Ager Venusinus II, p. 146	insediativo (?)	produttivo (?)	Non id.	Sul pianoro si riconosce una piccola area, con presenza di coppi e tegole.
598	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Torrente Valero	187ISE	579759,29	4529807,89	Ager Venusinus II, p. 146	abitativo	fattoria	Non id.	Alle pendici del versante meridionale della collina sul torrente Valero si localizza un'area di fr. fittili (200 mq), con pareti di contenitori per derrate (15%) e fr. ceramici di uso comune (85%).
599	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Fradusco e Masseria La Mastra	187ISE	579270,00	4528534,35	Ager Venusinus II, p. 146	abitativo	fattoria	Non id.	Sulla sommità collinare vi è un'area (mq 100) di fr. laterizi e ceramica.

600	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Fradusco	187ISE	579009,74	4528259,86	Ager Venusinus II, p. 146	abitativo	villa	età imperiale	Sulla sommità a SE della collina c'è un'ampia area costituita da fr. laterizi e pietre da costruzione ampia mq 1000 fitta; la ceramica, perlopiù di uso comune, fr. di macine.
601	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Caputo	187ISE	578013,81	4528367,79	Ager Venusinus II, p. 146	insediativo (?)	abitativo (?)	Non id.	Sulla sommità del pianoro vi è un'area di fr. di laterizi, tegole, pietre di piccole e medie dimensioni, fr. di grandi contenitori per derrate, poca ceramica di uso comune ed un fr. di lucerna.
602	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Manzulillo	187ISE	577258,62	4528990,42	Ager Venusinus II, p. 147	insediativo (?)	abitativo (?)	Non id.	Sul pianoro è presente un'area di circa mq 150 composta perlopiù da tegole, non si rilevano frammenti di ceramica.
603	Basilicata	PZ	Maschito	Grotte di Masone Masseria Cascia	187ISE	576139,74	4528227,62	Ager Venusinus II, p. 147	abitativo	fattoria	età repubblicana e tardoantica	Sulla sommità del pianoro vi è un'area di mq 200, con fr. di laterizi, pietre lavorate e molta ceramica: comune da cucina (35%), vernice nera (4%), sigillata italica (17%), sigillata africana A (25%) e D (6%), fr. di vetro e un orlo di balsamario; si segnalano pareti ed orli di dolia e fr. di macine.
604	Basilicata	PZ	Maschito	Masseria Cascia	187ISE	576073,86	4528184,80	Ager Venusinus II, p. 147	funerario	necro-poli	età repubblicana e tardoantica	A breve distanza dalla fattoria n. 603 vi è una stretta fascia di circa mq 20 con fr. di tegole e scarsa ceramica (vernice nera). In relazione con il sito n. 603.
605	Basilicata	PZ	Maschito	Masseria Cascia	187ISE	576126,56	4528293,50	Ager Venusinus II, p. 147	funerario	necro-poli	IV sec. a.C	Sul versante N del pianoro vi sono due tagli con ossa umane e fr. di tegole. In superficie vi sono fr. di vernice nera (55%), ceramica comune (20%), fr. di vetro e bronzo.

642	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Merlini	187ISE	576816,61	4526824,96	Ager Venusinus II, p. 155	insediativo	edificio rurale	età imperiale	A SE della collina vi è un'area (200mq) con pietre di piccole dimensioni, fr. di tegole, fr. di ceramica comune e un frammento di anfora.
643	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Casalini	187ISE	577125,45	4526682,68	Ager Venusinus II, p. 155	insediativo	Non id.	Non id.	Lungo il versante SE, vi è una area di 50 mq con fr. di tegole, pietre e poca ceramica acroma.
644	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Merlini	187ISE	577323,25	4526939,48	Ager Venusinus II, p. 155	abitativo	fattoria	età imperiale	Lungo il versante collinare vi è un'area (100 mq) con una concentrazione di laterizi e tegole, pietre di piccole dimensioni, ed un frammento di colonna in laterizio. Sono presenti grandi contenitori per derrate e ceramica di uso comune, sigillata italiana.
645	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Vallone di Acqua Cascia	187ISE	578874,40	4527254,56	Ager Venusinus II, p. 155	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Sempre lungo il versante collinare prospiciente il Vallone di Acqua Cascia vi è un'area con materiale da costruzione, ciottoli di fiume, tegole, fr. di ceramica acroma e a vernice nera, fr. di dolia e anfore. L'area è estesa per ca. 400 mq. In connessione con i siti 649 e 652.
646	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Rudere Nisi	187ISE	579190,18	4527289,27	Ager Venusinus II, p. 155	insediativo	edificio rurale	età tardo-repubblicana e imperiale	Qui vi è un'area di 100 mq, con pietre di piccole e medie dimensioni, laterizi, fr. ceramici acromi, sigillata, tegole e mattoni. In connessione con il sito 649.
647	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Cancellara	187ISE	579578,84	4527712,62	Ager Venusinus II, p. 155	insediativo	edificio rurale	età tardo-repubblicana e imperiale	Il punto è nella parte N di un pianoro stretto e allungato delimitato ad E dal Vallone del Serpente, e ad W dal Vallone Acqua Cascia. Ubicato a 500 m s.l.m., lungo il margine Est dell'altura, si presenta come un'area di 80 mq con laterizi e di fr. ceramici. In connessione con il sito 648.

648	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Cancellara	187ISE	579735,00	4527664,04	<i>Ager Venusinus</i> II, p. 156	insediativo	struttura	Non id.	Qui è stata localizzata un'area (150 mq), con pietre di piccole e medie dimensioni associate a laterizi e materiale ceramico: un fr. di macina, pareti di ceramica acroma, fr. di cerami cacomune e da cucina, fr. di anfore.
649	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Nisi	187ISE	579145,07	4527056,77	<i>Ager Venusinus</i> II, p. 156	abitativo	villa rustica	età rebliccana-imperiale	Area (400 mq), con fr. di laterizi e ceramica, sulla sommità di un colle.
650	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Rosali	187ISE	580189,59	4526810,39	<i>Ager Venusinus</i> II, p. 157	abitativo	struttura	età triumvirale	Si individua un'area di 50 mq (nei pressi dei ruderi della masseria) con tegole, coppi, fr. di ceramica acroma, comune da cucina e da fuoco.
651	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Piarulli Vallone del Serpente	187ISE	579870,33	4526189,23	<i>Ager Venusinus</i> II, p. 157	abitativo	struttura	età imperiale	A NW dell'ampio pianoro vi è una superficie (50 mq) con tegole, coppi e fr. di ceramica acroma e da cucina.
652	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Vallone di Acqua Cascia	187ISE	578857,05	4526466,84	<i>Ager Venusinus</i> II, p. 157	abitativo	fattoria	III-II sec. a.C.(?)	A SE della collina, verso il Vallone di Acqua Cascia, vi è una area di 100 mq, con di pietre, di piccole e medie dimensioni, fr. di tegole, pareti di dolia, fr. di ceramica acroma e vernice nera, fr. di anfore e materiale lapideo (blocco squadrato di calcare).
653	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Spada	187ISE	577241,35	4525984,49	<i>Ager Venusinus</i> II, p. 157	insediativo	Non id.	età romana	Ampia area di dispersione di materiale ceramico, laterizio e grandi contenitori.

654	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mass. Vigilante	187ISE	576894,35	4525734,64	<i>Ager Venusinus</i> II, p. 157	insediativo	edificio rurale	età preromana	Poco a Sud-Est di 653, c/o il Km 34 della SS, a ca. m 550 s.l.m., vi è un'area di 50 mq con pietre e di tegole dal bordo rialzato esagomato, instrumentum (2 pesi da telaio tronco-piramidali a base quadrata, uno dei quali impressioni circolari realizzate con matrici stanche), c. comune dipinta, c. da cucina.
680	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Ciranna	187ISE	576074,22	4524722,37	<i>Ager Venusinus</i> II, p. 164	abitativo (?)	struttura (?)	II-I sec.a.C.	A S del pendio vi è un'area con frr. di laterizi e c. a pasta grigia.
681	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Ciranna	187ISE	576349,29	4524570,20	<i>Ager Venusinus</i> II, p. 164	insediativo abitativo/ produttivo funerario	villaggio villa necropoli	età preistorica età repubblicana- età imperiale	Lungo il versante meridionale vi è un'area (mq 500) rettangolare, con una densa quantità di materiale edilizio e ceramica.
682	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Ciranna	187ISE	576644,84	4524324,40	<i>Ager Venusinus</i> II, p. 166	insediativo	struttura (?)	Non id.	Lungo il versante del colle delle Grotte di Caggiano si estende una piccola area (50 mq) di frr. laterizi e c. acroma. Nella zona era segnalata presenza di sepolture di cui non si ha purtroppo alcun riscontro.
683	Basilicata	PZ	Forenza	Casotto Francioni	187ISE	577142,80	4524431,26	<i>Ager Venusinus</i> II, p. 166	funerario	sepolture	I- V sec. d.C.	Qui a SE è stata individuata un'area di circa 20 mq, con laterizi: coppi e tegole a bordo rilevato e sagomato; 1 fr. di osso e frr. di c. a vernice nera

684	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Francioni	187ISE	577361,42	4524639,47	<i>Ager Venusinus II, p. 166</i>	abitativo	fattoria	I- V sec. d.C.	A N rispetto a 685, lungo il versante SE è stata individuata un'area di 100 mq con tegole, coppi tardo-antichi e pietre.L'area, sebbene intaccata dall'attività di scavatori clandestini, restituisce materiale pertinente ai siti 682-686.
685	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Francioni	187ISE	577455,11	4524524,95	<i>Ager Venusinus II, p. 166</i>	abitativo	struttura	I- V sec. d.C.	Area (100 mq) di dispersione di materiali a N. In relazione a 683, 684, 686, tutti vicini, nella stessa area collinare.
686	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Francioni	187ISE	577545,34	4524417,38	<i>Ager Venusinus II, p. 166</i>	abitativo	villa	I sec. a.C. – età tardoantica	Area di dispersione di materiale Il sito è posto a S del Casotto Francioni e a NE della Masseria Orofino(2000 mq). Si conservano anche 1 segmento di muro(pietre legate con malta), mattoni di suspensurae, 1 frr.di cornice modanata.
687	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Grotte di Gaggiano	187ISE	577659,85	4524639,47	<i>Ager Venusinus II, p. 167</i>	funerario	sepulture	età imperiale	Area di dispersione di materiale, il sito è ubicato a metà costa,in un'area di circa 150 mq. In relazione con 688.
688	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Grotte di Gaggiano	187ISE	577850,714	4524542,30	<i>Ager Venusinus II, p. 167</i>	insediativo	villa rustica	età imperiale (?)	Area di dispersione di materiale un'area estesa per mq 300.
689	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Grotte di Gaggiano	187ISE	577892,35	4524462,49	<i>Ager Venusinus II, p. 168</i>	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Lungo il versante SW della collina di S. Procopio, nella vicinanze del punto 688, ma ad una quota leggermente inferiore, si riconosce un'area ampia (150 mq) di dispersione di materiali, disturbata dall'attività di

												clandestini.
690	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	S. Procopio	187ISE	577965,22	4524323,68	<i>Ager Venusinus II, p. 168</i>	insediativo	edificio rurale	II sec. a.C.	Ancora una volta lungo il pendio W del rilievo di S. Procopio, poco più a valle dei punti sopra descritti, si identifica un'area di 150 mq con una rada concentrazione di pietrame e frammenti fittili.
691	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	S. Procopio	187ISE	578097,80	4524191,01	<i>Ager Venusinus II, p. 168</i>	funerario	sepulture	Non id.	Poco a SE di 690, alle pendici del versante S dell'altura di S. Procopio, si individua una piccola area di 70 mq con dispersione di materiali.
692	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578530.86	4524622.11	<i>Ager Venusinus II, p. 168</i>	abitativo	struttura	età imperiale	Area di dispersione di materiale ascrivibile alla presenza di una struttura di tipo rurale. Posta lungo il versante E di San Procopio, si estende per 50 mq
693	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578575.97	4524552.71	<i>Ager Venusinus II, p. 168</i>	abitativo	struttura	I sec. a.C.-III sec. d.C.	Area di 50mq, collocata a nord-ovest della collina di S. Procopio che restituisce fr. di tegole e ffr. ceramici.
694	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578648,84	4524802,56	<i>Ager Venusinus II, p.169</i>	abitativo	struttura	Non id.	A 584m della collina di S. Procopio, vi è un'area di frr.fittili (100mq), in relazione con le tombe attestate oralmente.
695	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578947.95	4524906.67	<i>Ager Venusinus II, p. 169</i>	abitativo	struttura	II sec. a.C.-V sec. d.C.	Area di dispersione di materiale posta sulla sommità della collina di San Procopio ampia 200mq.
696	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578690,48	4524570,06	<i>Ager Venusinus II, p. 170</i>	funerario	sepulture	età imperiale	A SW dell'altura di S. Procopio sono state individuate 3 piccole aree rettangolari, vicine con resti di tegole e di ossa: contesti sepolcrali senza elementi di

												corredo.
697	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	580121.18	4524145.71	Ager Venusinus II, p. 170	abitativo	struttura	II sec. a.C.-V sec. d.C.	Area di ca. 100 mq che occupa il settore sud-occidentale della collina. Il rinvenimento di fr. di macine riconduce alla vocazione agricola dell'area.
698	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578575,97	4524552,71	Ager Venusinus II, p. 170	abitativo	villa rustica	I sec. a.C. - inizi del III sec. d.C.	Lungo il pendio S verso il Ginestrello si segnala la presenza di materiali sparsi su una superficie di 100mq.
699	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578839,70	4524511,07	Ager Venusinus II, p. 170	abitativo	villa rustica	III-I sec.a.C.	A NE, sul versante dell'altura che domina S. Procopio, su di un'area di 400 mq, sono state individuate chiazze, ben circoscritte e rettangolari, di colore più scuro rispetto al terreno circostante.
700	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578947,27	4524906,67	Ager Venusinus II, p. 170	insediativo	edificio rurale	età preromana	Nei pressi della Masseria S. Procopio, sulla sommità collinare, è stata localizzata una area (50 mq), con elementi strutturali, ciottoli e fr. di laterizi e ceramica.
701	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	579318,58	4524698,46	Ager Venusinus II, p. 171	insediativo	struttura	eneolitico	Lungo il versante E della collina intorno a 573 s.l.m. c'è un'area di. 50 mq con media concentrazione di laterizi, ciottoli, impasto e c.comune.
702	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Piarulli Pozzo di Banzi	187ISE	580121,18	4524145,71	Ager Venusinus II, p. 171	funerario	sepulture	Non id.	Nella parte E del rilievo di S. Procopio, vi è un'area di 20 mq, con resti ossei e grumi di argilla.

703	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio MasCicoria	187ISE	579154,79	4523901,09	Ager Venusinus II, p. 171	insediativo	struttura	età preromana	Il punto è il più ad E , ed è a metà del declivio. Vi è una concentrazione di pietre e laterizi, associati a fr. di ceramica acroma e duania.
704	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578617,24	4524148,73	Ager Venusinus II, p. 171	funerario	sepulture	Non id.	Nella parte di S. Procopio, all'incirca a mezzacosta, vi è un'area, 20 mq, con una lastra di pietra, di un fr. di tegola e di c. acroma.
705	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578285,04	4523904,11	Ager Venusinus II, p. 171	insediativo	edificio rurale	III sec. a.C. I sec. a.C.	Lungo il margine N del vallone Ginestrello, a m 450 s.l.m., vi sono i resti di una struttura e fr. ceramici, che occupano ca. 1000 mq.
706	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578333,36	4523828,61	Ager Venusinus II, p. 172	insediativo	Non id.	III sec. a.C. II sec. a.C.	Ad E dei punti sopra descritti, è stata individuata un'area di dispersione di materiali di circa 100 mq.
707	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578568,92	4523750,09	Ager Venusinus II, p. 172	insediativo	edificio rurale	III sec. a.C. II sec. a.C.	Ad E dei punti precedenti, vi è un'area (200)mq con concentrazione di fr. di tegole, coppi, dolia, c. acroma e a vernice nera, fr. di argilla, di intonaco.
708	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Loc. Spinosa	187ISE	578931,41	4523475,56	Ager Venusinus II, p. 172	Non id.	Non id.	Non id.	Lungo le pendici NE della collina prospiciente il Vallone Ginestra, è stata individuata un'area (200mq,) di fr. fittili, ciottoli e pietre associati a materiale ceramico.
709	Basilicata	PZ	Forenza	Costa delle Ripe (Mass. Orofino)	187ISE	578931,41	4523475,56	Ager Venusinus II, p. 172	insediativo	struttura	Non id.	A SE dell'altura vi è concentrazione di materiale lapideo e di fittili.
710	Basilicata	PZ			187ISE	577765,61	4523904,11	Ager Venusinus II, p. 172	Non id.	Non id.	Non id.	Qui è stato trovata una punta di freccia in selce, 2 frammenti di c.a vernice

			Forenza	Costa delle Ripe								nera, 1fr. di ceramica apula a figure rosse. L'esiguità e l'eterogeneità dei dati non permette definirne il sito.
711	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Zaffiro	187ISE	577131,29	4523186,83	Ager Venusinus II, p. 173	insediativo	struttura	età repubblicana età tardoantica	Qui si localizza una area di più di mq 1000 lungo il lato E della collina con presenza di materiale da costruzione e ceramico e instrumentum domesticum.
712	Basilicata	PZ	Forenza	Costa delle Ripe Masseria Zaffiro	187ISE	576305,40	4523171,16	Ager Venusinus II, p. 173	insediativo	struttura	età repubblicana età tardoantica	L'area di fr. fittili e materiale da costruzione sorge a mezza costa lungo le pendici NE del rilievo montano di Serra dei Pagani. Vi si rinviene una superficie di circa 400 mq.
713	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Zaffiro	187ISE	575464,97	4523601,61	Ager Venusinus II, p. 173	insediativo	fattoria	età imperiale età tardoantica	Sulla sommità di uno dei gradoni collinari della Serra dei Pagani si individua un'area di 400 mq molto fitta con laterizi, tegole e pietra da costruzione e ceramica.
714	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Zaffiro	187ISE	575250,48	4523322,15	Ager Venusinus II, p. 173	insediativo	fattoria	età preromana	Lungo il versante E del colle presso di un casolare vi è una dispersione (100 mq) di materiale edile e ceramica; si segnalano due pesi da telaio.
715	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Zaffiro	187ISE	575163,57	4523683,55	Ager Venusinus II, p. 173	funerario	tombe alla cappuccina (?)	età preromana	Sulla sommità collinare vicino a 714, e in relazione con esso, si rinviene una piccola concentrazione di ossa e scarsi frammenti fittili.
716	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Masi	187ISE	574923,62	4523870,83	Ager Venusinus II, p. 173	insediativo	edificio rurale	Non id.	Lungo il pendio NE del colle si individua un'area di 100 mq con fr. di tegole, piccole pietre, ciottoli, ceramica e 1 peso da telaio.
717	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Masi Serra Giardino	187ISE	574551,98	4523891,31	Ager Venusinus II, p. 174	insediativo	fattoria	età preromana	All'estrema propaggine del versante E di Serra Giardino si rintraccia una piccola area di mq 100 ma assai densa di laterizi,

												ceramica.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

718	Basilicata	PZ	Forenza	Sorgente Prigghione	187ISE	574402,64	4523212,91	Ager Venusinus II,p. 174	insediativo	edificio rurale	età preromana	Lungo il versante NE della Serra dei Pagani si rintraccia un'area di mq 100, con materiale da costruzione e ceramica.
719	Basilicata	PZ	Forenza	Serra Giardino	187ISE	573353,07	4522811,92	Ager Venusinus II,p. 174	insediativo	fattoria villa	età preromana fino a VII sec. d.C.	Lungo il versante SE vi è un'area di mq 500. Vi sono laterizi e pietre, abbondante ceramica, marmo, 1 fr.di colonnina.
720	Basilicata	PZ	Forenza	Serra Giardino	187ISE	573195,77	4522826,55	Ager Venusinus II,p. 175	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Lungo il versante SE del colle si estende un'area (100 mq) con pietre e fr. di laterizi, poca ceramica. In relazione con 719.
721	Basilicata	PZ	Forenza	Casale Natale	187ISE	571476,44	4522197,35	Ager Venusinus II,p. 175	insediativo	fattoria	età primo imperiale	Lungo il versante della collina, sotto casale Natale, vi è un'area (mq 50), con frr.laterizi e ceramica.
722	Basilicata	PZ	Forenza	S. Zaccaria	187ISE	575477,77	4521952,17	Ager Venusinus II,p. 175	insediativo	area di fr. fittili	età preistorica	Nella parte superiore del pendio E del monte Serra dei Pagani, a m700 s.l.m., è stato rinvenuto uno strumento in selce.
723	Basilicata	PZ	Forenza	S. Zaccaria	187ISE	575713,16	4522058,41	Ager Venusinus II,p. 175	insediativo	edificio pertinente ad una villa	I - VI secolo d.C. (?)	Ad E di 722, a m650 di quota, lungo il versante E di Serra dei Pagani, vi è un'area di 200 mq con frr.fittili, materiale lapideo e da costruzione .
724	Basilicata	PZ	Forenza	S. Zaccaria	187ISE	575634,35	4521592,84	Ager Venusinus II,p. 175	insediativo	cisterna	Non id.	Ad E vi è un vaso circolare artificiale,scavato nel terreno e con un emiciclo in blocchi irregolari. Vi sono frr. ceramici intorno.
725	Basilicata	PZ	Forenza	S. Zaccaria	187ISE	575756,911	4521673,04	Ager Venusinus II,p. 176	insediativo	edificio rurale	Non id.	Lungo il versante collinare, si individua un'area di forma irregolare(300 mq), con dispersione di materiali.

726	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Bochicchio	187ISE	576237,06	4521626,17	Ager Venusinus II,p. 176	insediativo	struttura	età imperiale età tardoantica	Lungo una terrazza della collina, a S-SE vi è un'area irregolare (400 mq), con concentrazione di materiali.
727	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Bochicchio	187ISE	576294,60	4521437,39	Ager Venusinus II,p. 176	insediativo	struttura	età imperiale età tardoantica	Lungo una terrazza della collina, a S-SE vi è un'area irregolare (200 mq), con materiali.

728	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Bochicchio	187ISE	576353,71	4521553,95	Ager Venusinus II,p. 176	funerario	tombe alla cappuccina	età imperiale e tardoantica	Presso i lati della stradina d'accesso alla Tenuta del Falco, vi è una concentrazione di tegole, con resti ossei. In relazione con 726 e 727.
729	Basilicata	PZ	Forenza	Mass. Miniscalco/Vallone Conche	187ISE	577670,22	4521004,02	Ager Venusinus II,p. 176	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Qui, verso NE, vi è un'area di 200 mq con pietrame e frr.ceramiche, tra cui anche laterizi e dolia.
730	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Rosali	188IVSO	580342,08	4526845,28	Ager Venusinus II,p. 176	insediativo	fattoria	età imperiale	Al centro del pianoro, a N della masseria vi è un'area di circa mq 200, allungata, con una rada concentrazione di laterizi e frr. di ceramica.
731	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Vutusaro	188IVSO	581600,82	4525930,67	Ager Venusinus II,p. 177	insediativo	edificio rurale	Non id.	Dove il Vallone Vutusaro si biforca inglobando l'estrema propaggine del pianoro, si individua un'area di mq 50, con frr. di coppi e tegole sottili.
732	Basilicata	PZ	Banzi	Piano dei Parchi	188IVSO	581450,70	4524982,36	Ager Venusinus II,p. 177	abitativo	struttura	età romana	Area di dispersione posta sulla sommità di una collina che occupa un'estensione di 100mq.
733	Basilicata	PZ	Banzi	Casale Faggella	188IVSO	582257,35	4524588,80	Ager Venusinus II,	insediativo	edificio rurale	Non id.	Verso la Valle Nocellaro vi è un'area (mq 100) di laterizi pietre.

734	Basilicata	PZ	Banzi	Casale De Felice	188IVSO	583676,67	4524318,05	Ager Venusinus II,p. 177	insediativo	struttura	età imperiale	Sulla sommità della collina affacciata sul Vallone della Radica vi è un'area (mq 50) con frr. di laterizi e ceramica. In relazione con 735.
735	Basilicata	PZ	Banzi	Casale De Felice	188IVSO	583847,86	4524492,97	Ager Venusinus II,p. 177	insediativo	fattoria	III sec. a.C. età imperiale	Lungo il versante E della collina, poco più a N di 734 vi è un'area (mq 200),rettangolare, con frr.di tegole,coppi,ceramica. In relazione con 734.

736	Basilicata	PZ	Banзи	Vallone Tonnariello	188IVSO	583857,24	4524722,00	Ager Venusinus II, p. 178	insediativo	fattoria	Non id.	Sul pianoro si è individuata un'area (mq 50) con fr. di laterizi e ceramica.
737	Basilicata	PZ	Banзи	Masseria S. Procopio	188IVSO	581132,69	4522542,88	Ager Venusinus II, p. 178	insediativo	edificio rurale/ deposito	Non id.	Lungo il versante S della collina, a 440 m s.l.m., è presente una area (mq 50) con pietre, tegole, poca ceramica.
738	Basilicata	PZ	Banзи	Casone Cardani	188IVSO	581489,970	4522583,82	Ager Venusinus II, p. 178	funerario	tombe alla cappuccina	età tardoantica	Sul versante collinare S, a 440 m s.l.m., vi è un'area (mq 20) con ossa e tegole.
739	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	C.da Ralle Nuove	188IVSO	581817,46	4522122,34	Ager Venusinus II, p. 178	insediativo	agricolo-abitativa	età repubblicana	Sul versante collinare S, a 440 m s.l.m., vi è un'area (mq 300), di forma irregolare, con frr.fittili, ceramica e pietrame.
740	Basilicata	PZ	Banзи	Ralle Nuove	188IVSO	582174,74	4521992,09	Ager Venusinus II, p. 178	insediativo	Non id.	età preistorica	Sul pendio collinare si individua una area (200 mq) di fr. fittili, ceramica e ciottoli.
741	Basilicata	PZ	Banзи	Serra Altura	188IVSO	580438,76	4521319,86	Ager Venusinus II, p. 179	insediativo	struttura	età imperiale	Sul pianoro si estende un'area di circa mq 200 con materiali dilavati e pietre.
742	Basilicata	PZ	Banзи	Serra Altura	188IVSO	580498,30	4521260,31	Ager Venusinus II, p. 179	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Sul versante collinare, poco a SE del sito 15, vi è un'area di mq 100, di dispersione di materiali. In relazione con 741.
743	Basilicata	PZ	Banзи	Ralle Nuove	188IVSO	581867,84	4521416,62	Ager Venusinus II, p. 179	abitativo	edificio rurale	Non id.	Su un terrazzo collinare è presente una vasta area (300 mq) di materiale antico.
744	Basilicata	PZ	Banзи	Ralle Nuove	188IVSO	582576,19	4521249,56	Ager Venusinus II, p. 179	abitativo	edificio rurale	età imperiale età tardoantica	Lungo uno dei canali che incidono la collina, è possibile riconoscere, intorno ai 430 m s.l.m., un nucleo di siti (744-745-746-747) coerenti tra loro per cronologia e funzione.
745	Basilicata	PZ	Banзи	Ralle Nuove	188IVSO	582569,91	4521320,21	Ager Venusinus II, p. 179	abitativo	edificio rurale	età imperiale età tardoantica	Collegata a 743, anche quest'area (100 mq) sembra riconducibile, in base ai materiali(ceramica, anfore e pietrame) all'ambito rurale.
746	Basilicata	PZ	Banзи	Ralle Nuove	188IVSO	582548,89	4521353,35	Ager Venusinus II, p. 179	abitativo	edificio rurale	età imperiale	L'area(400 mq), posta lungo il pendio collinare in relazione a744-745 e 747.

Numero sito da pubblicazione: Ager Venusinus II	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84	Wgs 84		definizione	tipo	cronologia	descrizione
						X	Y					
747	Basilicata	PZ	Banzi	Ralle Nuove	188IVSO	582485,63	4521323,58	Ager Venusinus II, p. 179	abitativo	edificio rurale	età repubblicana età imperiale	Il sito, come i precedenti, è lungo il pendio collinare ed ha un'estensione di 200 mq. I materiali si distinguono da quelli rinvenuti nei siti vicini per la presenza di fr. di ceramica.
748	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Casale La Ginestra	188IVSO	584581,65	4522156,66	Ager Venusinus II, p. 180	funerario	sepoltura	Non id.	Su una area allungantasi da N a S, prospiciente il Vallone Ripalta, vi sono una serie di siti (749-753) forse connessi. Il più ad W, una striscia di 3x0.5 m, con fr. di tegole dal bordo rialzato e sagomato.
749	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Casale La Ginestra	188IVSO	584721,91	4522200,62	Ager Venusinus II, p. 180	abitativo	edificio rurale	età imperiale	Poco più a S rispetto a 751, ad esso legato, vi è un'area di pietre e laterizi, fr. di macine e di ceramica.
750	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Casale La Ginestra	188IVSO	584818,20	4522171,31	Ager Venusinus II, p. 180	abitativo	edificio rurale	età imperiale	L'area circolare (263 m) sempre pertinente a questo gruppo, è caratterizzata dalla presenza di laterizi e tegole.
751	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Casale La Ginestra	188IVSO	584713,53	4522261,32	Ager Venusinus II, p. 180	abitativo	edificio rurale	età imperiale	Qui vi è un'area di 70 mq, con materiale da costruzione, 1 peso da telaio e ceramica.
752	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Casale La Ginestra	188IVSO	584654,92	4522305,29	Ager Venusinus II, p. 180	insediativo produttivo	villa rustica	età repubblicana età tardoantica	Una area quadrangolare (2000 mq) con molto materiale da costruzione, scorie di fornace e ceramica.
753	Basilicata	PZ	Genzano di	Casale La Ginestra	188IVSO	584784,71	4522288,54	Ager Venusinus II, p. 180	abitativo	struttura	età repubblicana	Ad E di 752 e da esso dipendente, come i siti 749-751, si riconosce

			Lucania								- età tardoantica	un'area (100 mq) con materiali da costruzione e ceramica.
754	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Spino	188IVSO	584132,62	4522570,45	Ager Venusinus II, p.180	funerario	sepoltura	Non.id.	Poco più ad W di 752, vi sono i resti (265 m) di una sepoltura: ossa umane e fr. di tegole. Forse in relazione a 755 e 756.
755	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Spino	188IVSO	584269,38	4522573,24	Ager Venusinus II, p.180	insediativo	edificio rurale	Non.id.	A SW di 754, un'area rettangolare(150mq), con materiali da costruzione.
756	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Spino	188IVSO	584358,70	4522704,43	Ager Venusinus II, p.180	abitativo	edificio rurale	II sec. a.C. I sec. a.C.	Qui un'area di 200 mq, con concentrazione di materiali da costruzione e ceramica.
757	Basilicata	PZ	Banzi	Fontana Leccese	188IVSO	583739,87	4522973,11	Ager Venusinus II, p.181	insediativo	fattoria	Non id.	A NE del pianoro, vi è un'area (mq 200)irregolare. Vi è scarsa concentrazione di fr.di tegole, coppi e ceramica .
758	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Spino	188IVSO	584660,13	4523016,27	Ager Venusinus II, p.181	abitativo	edificio rurale	età repubblicana	Al centro del pianoro vi è una area di (200 mq) con materiali: laterizi, ceramica.
759	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Spino	188IVSO	584926,84	4523288,64	Ager Venusinus II, p.181	funerario	sepoltura	Non.id.	A metà del pianoro,vi è la traccia di una fossa di sepoltura intaccata

760	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di spino	188IVSO	585163,13	4523468,67	Ager Venusinus II,p. 181	insediativo/ produttivo	villa	età repubblicana età imperiale	All'estremità NE della sommità collinare, vi è un'area stretta e lunga (400 mq), con materiali: laterizi, macine,scorie, pesi da telaio e ceramica.
761	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Spino	188IVSO	585355,72	4523403,78	Ager Venusinus II,p. 181	funerario	sepulture (?)	Non id.	Lungo il pendio collinare vi è una area con presenza di materiali fittili antichi dilavati, lastre di pietra calcarea. Più in basso vi sono fr. radi di laterizi e ceramica
762	Basilicata	PZ	Banzi	Mancamasone Piano Carbone	188IVSO	x	x	Ager Venusinus II,p. 181	insediativo abitativo funerario	abitato	VII sec. a.C. V sec. d.C.	Loc. Bantia (vincolo istituito in data 17/12/1992, mod. D.M. del 03.08.83; D.M.14.03.77). Loc. Bantia Sacra (vincolo istituito in data 21/08/1976).
763	Basilicata	PZ	Banzi	Bosco Cosentino	188IVSO	586967,79	4524645,86	Ager Venusinus II, p.189	abitativo	edificio rurale	I sec. a.C. I sec. d.C.	Il sito individuato lungo il pendio collinare, presenta fr. di laterizi in parte moderni pertinenti ad una costruzione che riutilizzava una antica, come testimonia la presenza di ceramica antica.

764	Basilicata	PZ	Banzi	Cugno Rizzitelli	188IVSO	588270,34	4524910,10	Ager Venusinus II, p.190	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Lungo il versante S della collina, un'area di mq50 co frr.di tegole, ceramica e dolia, tutti ridotti in frantumi.
------------	------------	----	-------	------------------	---------	-----------	------------	--------------------------	-------------	-----------------	---------------	---

765	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Mass. Piano Caruso	188IVSO	588687,16	4524586,32	Ager Venusinus II, p.190	funerario	sepulture	Non id.	Lungo il versante collinare vi è una piccola area con frr.fittili: ceramica, laterizi, pietre e ossa.
766	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Palazzina Mennuni	188IVSO	588556,90	4524459,79	Ager Venusinus II, p.190	insediativo	funzionale abitativo-rurale	età imperiale	Lungo la SS 169 di Genzano, sul pendio collinare vi è un' area (300 mq) con tegole e coppi, dolia, ceramica, pesi da telaio e pochissimi frr.ossei.
767	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Cerreto	188IVSO	588832,30	4524642,14	Ager Venusinus II, p.190	insediativo	Non id.	età tardoantica	Sulla sommità collinare vi è sito (400 mq) con vari materiali da costruzione: pietrame, laterizi, si rinvengono molte lastre di pietra calcarea, alcune pertinenti a decorazioni parietali.
768	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Palazzina Mennuni	188IVSO	588836,37	4524459,55	Ager Venusinus II, p.190	Non id.	Non id.	Non id.	Un taglio artificiale creato nel pendio collinare permette di riconoscere un lacerto di muro, forse una fondazione, costruito a secco da ciottoli, pietre e frr.di laterizi. Vi sono anche frr.di dolia e ceramica.
769	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Palazzina Mennuni	188IVSO	588794,50	4524359,07	Ager Venusinus II, p.190	funerario	sepulture	Non id.	Lungo il pendio collinare vi è una fascia stretta e lunga di lastre calcaree divelte.
770	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Casale Mennuni	188IVSO	588729,61	4524068,09	Ager Venusinus II, p.190	insediativo	fattoria	età imperiale	Tagliata dalla SS 169, vi è un'area di 100mq di frr.fittili. laterizi, ceramica.

771	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Palazzina Mennuni	188IVSO	589152,47	4524007,38	Ager Venusinus II, p.191	insediativo	edificio rurale	età preromana	Un'area stretta e lunga, di 400mq è lungo il pendio collinare. I materiali, presenti con una fitta concentrazione, sono: laterizi (coppi), frr. di ceramica.
772	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Masseria dell'Agli	188IVSO	589309,48	4523994,82	Ager Venusinus II, p.191	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età imperiale	Lungo il pendio collinare vi è un'area irregolare ampia 70mq con concentrazione media di materiali: frr.di ceramica e grandi contenitori.

773	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Masseria Sorgente	188IVSO	589658,27	4523332,08	Ager Venusinus II, p.191	funerario	tomba	Non id.	A 510m s.l.m., vi è un'area non grande, simile a 772 con con: fr. di tegole e grandi contenitori (alcuni moderni).
774	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Masseria Sorgente	188IVSO	589675,33	4523096,23	Ager Venusinus II, p.191	abitativo	edificio rurale	età imperiale	Lungo il pendio collinare, poco più a valle di 773 vi è un'area di 200mq, con materiale molto frantumato: tegole, grandi contenitori, ceramica.
775	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Casone Ginestrella	188IVSO	589789,77	4523040,40	Ager Venusinus II, p.191	Non id.	Non id.	Non id.	Lungo il pendio collinare è presente un'area (100 mq) con laterizi e ceramica.
776	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	La Parata	188IVSO	590863,55	4521189,02	Ager Venusinus II, p.191	produttivo	fornace	Non id.	All'estremità E dell'area presa in esame, vi è un'area di 100mq con laterizi, scorie di lavorazione per la loro produzione e fr. di dolia.
777	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	Masseria Piano Caruso	188IVSO	589799,76	4525184,94	Ager Venusinus II, p.191	Non id.	Non id.	Non id.	Sulla sommità collinare si nota la diffusa, ma quantitativamente scarsa, presenza di materiali ceramici antichi.

778	Basilicata	PZ	Banzi	Terre Nuove	188IVSO	585885,27	4525026,40	Ager Venusinus II, p.191	funerario	sepulture	IV sec. a.C. III sec. a.C.	Sul versante collinare S, vi è un'area di mq 75, con pochi materiali: fr. di tegole, di ceramica e materiale moderno.
779	Basilicata	PZ	Banzi	Valle di Lama	188IVSO	586305,36	4525676,05	Ager Venusinus II, p.192	insediativo	edificio rurale	Non id.	Sulla sommità della collina, da E ad W vi è un'area rettangolare (mq 150), con numerosi fr. di tegole, coppi, ceramica e un peso da telaio.
780	Basilicata	PZ	Banzi	Valle di Lama	188IVSO	586188,22	4526200,28	Ager Venusinus II, p.192	abitativo	struttura	XI d.C.	Nel vasto pianoro collinare vi è un'area di mq 1000, rettangolare caratterizzata da molti materiali: pietre, lastre calcaree, fr. di intonaco dipinto, laterizi ceramica.
781	Basilicata	PZ	Banzi	Piano Giuseppantio	188IVSO	585719,21	4525930,05	Ager Venusinus II, p.192	abitativo	villa	età imperiale	In un'area di mq 400, il cui dilavamento si registra per circa mq 1000, si trovano numerosi fr. di laterizi, tegole a bordo dentato e sagomato, coppi, ceramica pietre. Forse relazione con 782.
	Basilicata	PZ	Banzi	Piano Giuseppantio	188IVSO	585432,19	4525775,61	Ager Venusinus II, p.192	funerario	tombe a cappuccina	età	Sul versante della collina rivolto a SE vi è un'area di mq 75, una tomba a cappuccina, danneggiata dalle arature ma ancora ben

782											imperiale	definita da tegole, fossa sepolcrale e ossa del defunto, tra le quali si riconoscono parti del cranio e degli arti. In relazione a 781.
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---

783	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Riso	188IVSO	583836,09	4525539,29	Ager Venusinus II, p.192	insediativo	fattoria	età repubblicana	Sul versante collinare che guarda ad W vi è un'area irregolare (mq 400), con fitta concentrazione di frr. laterizi, ceramici e pietre.
784	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Riso	188IVSO	584077,18	4525830,96	Ager Venusinus II, p.193	insediativo	struttura	Non id.	Sulla sommità collinare si nota un'area di mq 100 con rada presenza di frammenti di tegole, mattoni e ceramica comune depurata.
785	Basilicata	PZ	Banzi	Lago dei Conconi	188IVSO	582898,81	4526144,69	Ager Venusinus II, p.193	funerario	sepoltura	età repubblicana età imperiale	L'area (mq 150) è posta sul versante S, ed è caratterizzata da una rada concentrazione di laterizi e ceramica, pietre. In relazione con 786.
786	Basilicata	PZ	Banzi	Casale Lancieri	188IVSO	583091,75	4526273,78	Ager Venusinus II, p.193	insediativo	fattoria	età repubblicana età imperiale	Sulla sommità collinare si identifica un'area di mq 200. Vi si registra una discreta concentrazione di materiali.
787	Basilicata	PZ	Banzi	Casale Lancieri	188IVSO	583305,27	4526458,00	Ager Venusinus II, p.193	abitativo	edificio rurale	III sec. a.C. età imperiale	A S ,vi è un'area di mq 250 con fr. di pietre, tegole 'alla marsigliese', ceramica.
788	Basilicata	PZ	Banzi	Spesseti	188IVSO	583955,79	4527723,57	Ager Venusinus II, p.193	insediativo	struttura	Non id.	Sul pianoro esteso a S della Carrera della Regina, si osserva un'area rettangolare di mq 200, con fr. di tegole e pietre, non vi si rinvenivano frammenti ceramici.

789	Basilicata	PZ	Banzi	Fontana della Madonna	188IVSO	584055,21	4528293,70	Ager Venusinus II, p.193	abitativo	edificio rurale	età repubblicana primo imperiale	Un'area (mq 1000) sulla sommità della collina presenta pietre, fr. di tegole e mattoni; poca ceramica. Tali materiali proseguono, con un ampio dilavamento, lungo il pendio N.
790	Basilicata	PZ	Banzi	Vallone Vincenzullo	188IVSO	584974,44	4528048,07	Ager Venusinus II, p.194	insediativo	edificio rurale	Non id.	Sul pianoro orientato a NE verso il vallone, vi è una ristretta area di mq 50, con ciottoli, fr. laterizi e ceramici.

791	Basilicata	PZ	Banzi	Vallone Vincenzullo	188IVSO	585376,35	4527546,48	Ager Venusinus II, p.194	insediativo	villa	età imperiale	Lungo il versante collinare rivolto a NE, vi un'area di mq 200, con fr. fittili.
792	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Regina	188IVSO	585513,81	4527245,42	Ager Venusinus II, p.194	insediativo	struttura	Non id.	Lungo il versante collinare S, è presente un'area di mq 200 nella quale è osservabile una media concentrazione di pietre fr. di tegole e scarsa ceramica.
793	Basilicata	PZ	Banzi	Casale Romanelli	188IVSO	586057,39	4527138,97	Ager Venusinus II, p.194	abitativo	struttura	età romana- XI sec. d.C.	Un'area rettangolare, si estende per mq 2000 sulla sommità della collina a SE del vallone Cugno la Chiesa. Vi si trovano fr. di mattoni, tegole, coppi, ceramica.
794	Basilicata	PZ	Banzi	Casale Romanelli	188IVSO	585870,39	4527194,80	Ager Venusinus II, p.194	abitativo	struttura	XI sec. d.C.	Poco a NW del sito precedente, sulla stessa sommità collinare, vi è un'area di mq 400 con fr. laterizi e ceramici. In relazione a 793.

795	Basilicata	PZ	Banzi	Tratturo del Tesoro	188IVSO	587386,57	4526732,47	Ager Venusinus II, p.194	insediativo	strutture	Non id.	Un'area di mq 50 occupa un terrazzo rivolto a E; vi si riconoscono fr. di tegole, ceramica. Meno numerosi sono i materiali osservabili nel sottostante terrazzo, a causa del dilavamento. La sommità della stessa collina è priva di rinvenimenti.
796	Basilicata	PZ	Banzi	Vallone La Fratta	188IVSO	587752,21	4526926,46	Ager Venusinus II, p.194	insediativo	fattoria	tardo imperiale	Sul versante collinare a SE, vi è un'area di mq 200 con fr. laterizi e ceramica sparsi per dilavamento ai piedi del sito.
797	Basilicata	PZ	Banzi	Valle Grotte di Cassano	188IVSO	587488,81	4527169,67	Ager Venusinus II, p.194	insediativo	edificio rurale	Non id.	Lungo il versante NW vi è una ristretta area di mq 50, con fr. laterizi dilavati.
798	Basilicata	PZ	Banzi	Bufalaria	188IVSO	588791,99	4526963,17	Ager Venusinus II, p.195	insediativo	capanna (?)	Non id.	Lungo il versante della collina che guarda ad E, vi è un'area di mq50 con fr. di ceramica e pietre.
799	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Segheria	188IVSO	588746,70	4527493,45	Ager Venusinus II, p.195	insediativo	edificio rurale	Non id.	Lungo il versante collinare N, vi è un'area di circa mq50 con fr. di laterizi e ceramica.

Numero sito da pubblicazione: Ager Venusinus II	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
800	Basilicata	PZ	Banzi	Valle Grotte di Cassano	188IVSO	588791,99	4526963,17	Ager Venusinus II, p.195	insediativo	struttura	VII sec. a.C. - V sec. a.C.	Un'area (mq 150),di dispersione di materiali, orientata a SE, occupa il versante opposto della valle. L'area forse alterata dai lavori per la SP,che corre al di sopra tagliando la collina. I materiali sono attestati anche intorno all'area, a causa del dilavamento.
801	Basilicata	PZ	Banzi	Valle Grotte di Cassano	188IVSO	588746,70	4527493,45	Ager Venusinus II, p.195	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Un nucleo, di mq 50, è ad W della valle,lungo il versante SE.Vi è una concentrazione di materiali parzialmente dilavati.
802	Basilicata	PZ	Banzi	Valle Grotte di Cassano	188IVSO	587319,01	4527524,16	Ager Venusinus II, p.195	abitativo	villa	etàtriumvirale	Sul versante SE vi è un'area di mq 250, rettangolare, orientata SW/NE. Vi sono fr. di tegole, coppi, ceramica.
803	Basilicata	PZ	Banzi	Valle della Manicella	188IVSO	586612,84	4527409,72	Ager Venusinus II, p.195	insediativo	struttura	Non id.	In prossimità del ciglio collinare, vi è un'area (mq 100) con laterizi ed una serie di chiazze di malta sparse.
804	Basilicata	PZ	Banzi	Valle Grotte di Cassano	188IVSO	587131,04	4527610,86	Ager Venusinus II, p.195	abitativo	fattoria villa	età preromana età repubblicana età imperiale	Sul versante SE si individua un'area quadrata, di mq 300 posta immediatamente al di sotto di un salto di quota molto netto; proprio la parete della collina sembra aver permesso la conservazione dei resti di una struttura orientata NS, con malta e pietrame. Nell'area circostante,si riscontra una fitta concentrazione di fr. fittili.

Numero sito da pubblicazione: Ager Venusinus //	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
805	Basilicata	PZ	Banzi	Valle della Manicella	188IVSO	587087,34	4527691,63	Ager Venusinus II, p.196	abitativo produttivo funerario	fornace villa terme	età repubblicana età imperiale	Un'area(5000 mq) occupa due ampi ripiani uno sopra l'altro su un unico versante collinare rivolto a NE.
806	Basilicata	PZ	Banzi	Valle della Manicella	188IVSO	587073,39	4527753,03	Ager Venusinus II, p.196	abitativo	struttura	età tardoantica	In prossimità del ciglio collinare, a N di 805, vi è un'area di mq 50, con pietre, laterizi, tegole, coppi e ceramica.
807	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586577,90	4527835,46	Ager Venusinus II, p.197	funerario	sepulture	Non id.	Sulla sommità collinare vi è un'area (10 mq) con resti ossei. Come per 808, si è in presenza di una sepoltura inseritasi dopo, nell'area di 809 e 810.
808	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586619,77	4527887,79	Ager Venusinus II, p.197	funerario	sepulture	Non id.	Dove la collina inizia a scendere, vi è un'area (20 mq) con ossa umane. Dovrebbe trattarsi di una sepoltura inseritasi, in una fase più tarda, nei siti 809 e 810.
809	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586627,80	4527921,63	Ager Venusinus II, p.197	abitativo	struttura	II sec. a.C.	Sulla sommità collinare, vi è una chiazza(50 mq) quadrangolare,grigiastra. Si segnala la presenza di un anello in bronzo,di ceramica e laterizi. La struttura è legata ad un più ampio sistema di villaggio che interessava l'intera collina.
810	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586586,27	4527910,82	Ager Venusinus II, p.197	produttivo	fornace	II sec. a.C.	Sulla sommità collinare, tra i vari siti individuati,vi è una area (20 mq) con scarti diproduzione di laterizi. Forse in relazione a

												809.
811	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586615,58	4527935,94	Ager Venusinus II, p.197	produttivo	fornace	Il sec. a.C.	Lungo il versante della collina dove si trovano 808,809 e 810,vi è un'area di mq 50 con fr. di laterizi,concotto e ceramica.
812	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586587,41	4527968,04	Ager Venusinus II, p.197	funerario	sepulture	Non id.	Sul versante collinare esposto a N, è visibile un'area (mq10); questo elemento, unito al tipo dei materiali,e considerata la natura del sito 813, potrebbe indicare la destinazione sepolcrale del sito in questione, pur nella assenza di ossa,
813	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586640,70	4527958,97	Ager Venusinus II, p.197	funerario	tomba alla cappuccina	Non id.	Vicino ad 812, vi è un'area dimq 10, certamente interpretabile come tomba a cappuccina per la presenza alcuni fr. di ossa e tegole; si rinviene un solo fr. di ceramica.
814	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586634,68	4528013,92	Ager Venusinus II, p.197	abitativo	struttura	Non id.	Sul versante N della collina, vi è un'area (circa mq 20) con una rada concentrazione di materiali.
815	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586657,45	4527984,09	Ager Venusinus II, p.197	produttivo	struttura	III sec. a.C.	Poco a N del sito 813, un'area mq 30 mostra una concentrazione piuttosto rada di materiali e concotto.
816	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586780,61	4527981,30	Ager Venusinus II, p.197	abitativo	struttura	Non id.	Poco più ad E del gruppo precedente, si riconosce lungo il versante collinare un'area (50 mq) di fr. fittili di forma irregolare .Tra i materiali, oltre a tegole e coppi, vi sono ceramica e fr.di macine in pietra lavica.
817	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586834,08	4528125,39	Ager Venusinus II, p.198	insediativo	Non id.	età neolitica	Poco a S di 813, ci sono fr. ceramici di impasto.
818	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586447,41	4527977,98	Ager Venusinus II, p.198	abitativo	struttura	età repubblicana età imperiale	Sulla collinara a NE, vi è un'area di mq400, con fr. di tegole, alcune malcotte, coppi, ceramica.

819	Basilicata	PZ	Banzi	Parco della Manicella	188IVSO	586168,50	4527793,12	Ager Venusinus II, p.198	insediativo produttivo	villa fornace	età imperiale	Sulla collina, una area (mq 800), irregolare con: tasselli di opus spicatum, fr. di macine in pietra lavica, scori di laterizi.
820	Basilicata	PZ	Banzi	Parco della Manicella	188IVSO	586187,83	4527863,55	Ager Venusinus II, p.198	abitativo	struttura	età imperiale	Lungo il pendio NE, verso il Lago delle Ciaule, vi è un'area di mq 200, forse in relazione con 819. Anche qui ci sono laterizi, tegole, fr. ceramici e un peso da telaio.
821	Basilicata	PZ	Banzi	Lago delle Ciaule	188IVSO	586226,91	4527986,36	Ager Venusinus II, p.198	funerario	tomba	Non id.	Lungo la collina vi è un'area di 80 mq, con fr. di laterizi, ceramica e un dischetto metallico (borchia?). Pur non essendovi ossa, si può ipotizzare una tomba.
822	Basilicata	PZ	Banzi	Parco Jazzo La Casa	188IVSO	585794,28	4528357,59	Ager Venusinus II, p.198	produttivo	fornace	età imperiale	Sulla sommità della collina, c'è una vasta area rettangolare (1000 mq), ben visibile dopo lavori di scasso. E' un'area di dispersione di materiali e scorie di lavorazione. In relazione a 823, rappresentano un'unità abitativo-produttiva.
823	Basilicata	PZ	Banzi	Parco Jazzo Casa	188IVSO	585870,68	4528310,83	Ager Venusinus II, p.198	produttivo abitativo	villa/ fornace	età imperiale età tardoantica	L'area (500 mq), in relazione a 822 presenta diversi materiali, omogenei con i precedenti.
824	Basilicata	PZ	Banzi	Parco Jazzo La Casa	188IVSO	586096,77	4528390,38	Ager Venusinus II, p.198	insediativo	fattoria	età imperiale	A S della collina, vi è un sito di 100 mq, con laterizi, pietre e ceramica.
825	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Lo Pomo	188IVSO	589032,21	4528348,65	Ager Venusinus II, p.199	funerario	tomba	età tardoantica	Sul versante collinare E vi è una area (mq20) di fr. di tegole. In relazione a 825,826 e 827.
826	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Lo Pomo	188IVSO	589145,25	4528319,34	Ager Venusinus II, p.199	funerario	tomba	età tardoantica	Presso 825, con analogha disposizione, si trova un'area di mq50 con fr. di laterizi, di ceramica, alcuni resti ossei.
827	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Lo Pomo	188IVSO	589134,78	4528417,73	Ager Venusinus II, p.199	funerario	tomba	età tardoantica	Sullo stesso versante collinare vi sono fr. laterizi in un'area di mq20.

828	Basilicata	PZ	Banzi	Fosso Marascione	188IVSO	589293,88	4528258,63	Ager Venusinus II, p.199	insediativo	Non id.	età imperiale	Lungo il pendio verso il fosso, vi è un'area di mq100 orientata a SE con pietre, frr. di ceramica e un fondo di mortaio.
829	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Panetteria	188IVSO	589524,15	4528277,47	Ager Venusinus II, p.199	abitativo	struttura	età repubblicana	Poco ad E di 828, vi è un'area di mq100, quadrangolare, con frr. di tegole, coppi, ceramica e pesi da telaio.
830	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Panetteria	188IVSO	589718,49	4528380,75	Ager Venusinus II, p.199	abitativo	struttura	età repubblicana	Ad E, sempre lungo il versante collinare rivolto a SE, vi è un'area (circa mq 50) con frr. di laterizi, ceramica.
831	Basilicata	PZ	Banzi	Pilone di Noia	188IVSO	588486,65	4529517,32	Ager Venusinus II, p.199	insediativo	edificio rurale	Non id.	Lungo il versante collinare E, vi è una area (mq 20) di frr. di ceramica .
832	Basilicata	PZ	Banzi	Pilone di Noia	188IVSO	588543,44	4529839,45	Ager Venusinus II, p.200	abitativo	struttura	età imperiale	Una vasta area irregolare di mq 500 sul versante collinare NE, presenta frr.di tegole e ceramica.
833	Basilicata	PZ	Banzi	Pilone di Noia	188IVSO	588047,50	4529695,95	Ager Venusinus II, p.200	Non id.	Non id.	Non id.	Sul versante collinare N,vi è una area di mq150, rettangolare con frr. di tegole.
834	Basilicata	PZ	Banzi	Parco Cortiglia	188IVSO	587012,56	4529635,48	Ager Venusinus II, p. 200	insediativo	edificio rurale	età triumvirale	Un'area di forma irregolare sul lato N della collina, mq 250; area di dispersione di materiali da costruzione e ceramica.
835	Basilicata	PZ	Banzi	Casale di Gerardo	188IVSO	583958,34	4529058,71	Ager Venusinus II, p. 200	insediativo	villa	età imperiale età tardoantica	Area di ca. 300 mq che occupa le pendici di un rilievo collinare caratterizzato da una fitta concentrazione di frammenti.
836	Basilicata	PZ	Banzi	Casale di Gerardo	188IVSO	583877,39	4529212,23	Ager Venusinus II, p. 200	insediativo	struttura	età imperiale età tardoantica	Ai piedi del rilievo collinare si estende una concentrazione di frr. laterizi.
837	Basilicata	PZ	Banzi	Casale Gerardi	188IVSO	583796,45	4529279,21	Ager Venusinus II, p. 200	funerario	sepulture	età romana	Frammenti ceramici, laterizi e frr. ossei umani.
838	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco nuova	188IVSO	583888,56	4529561,12	Ager Venusinus II, p. 200	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Lungo il versante SE, un'area di mq 100, con ciottoli, laterizi, ceramica.
839	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco nuova	188IVSO	584223,50	4529798,37	Ager Venusinus II, p. 201	abitativo produttivo	edificio rurale	metà III- II sec. a.C.	A SE, un'area di mq 100 con frr. laterizi e ceramica. E' probabile che 839-840 e 841, posti vicini, lungo il torrente Marascione, costituissero un

												unico nucleo.
840	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco nuova	188IVSO	584287,70	4529912,81	Ager Venusinus II, p. 201	abitativo	edificio	età repubblicana	Lungo il versante collinare ad E, un'area estesa (mq 200) si protende fino al Torrente Marascione. Vi sono fr. laterizi e ceramica.
841	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco Nuova	188IVSO	584291,88	4530034,70	Ager Venusinus II, p. 202	funerario	necropoli	età repubblicana	Ad E vi è un'area stretta e lunga di mq 20, con fr. laterizi e ceramici. In relazione con 835-841, tutti affacciati sulla sponda W del Torrente Marascione.
842	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco Nuova	188IVSO	583607,11	4529811,40	Ager Venusinus II, p. 202	insediativo	edificio rurale	Non id.	Sul pianoro collinare, a N della strada, è visibile un'area di mq 100, con laterizi e ceramica.
843	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco	188IVSO	583054,35	4530036,44	Ager Venusinus II, p. 202	insediativo	edificio rurale	età imperiale	A SE, nella parte estrema del pianoro, si riconosce un'area di circa mq 100, con : fr. fittili, ceramica.
844	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco	188IVSO	582807,53	4529952,91	Ager Venusinus II, p. 202	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Il sito (mq 100) è a SW, un'area di dispersione di materiali senza fr. ceramici.
845	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I Lavorati	188IVNO	x	x	Ager Venusinus II, p. 202	insediativo	edificio rurale	età romana	Nei pressi della strada per Forenza vi è un'area di mq 900 con pietre, tegole e coppi, ceramica, lastre di arenaria e fr. di ossa.
846	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I lavorati	188IVNO	580692,30	4530557,25	Ager Venusinus II, p. 202	insediativo	edificio rurale	età imperiale età tardoantica	A mezza costa sul versante N, l'area di mq 300 ricoperta da pietre, tegole, ceramica e fr. di marmo.
847	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I lavorati	188IVNO	580386,26	4530849,32	Ager Venusinus II, p. 203	funerario	sepulture	età tardoantica	Vicino a 846, vi è un'area un'area di mq 370 ricoperta da pietre, tegole e coppi, ceramica, lastre di calcare e fr. di ossa.
848	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I lavorati	188IVNO	580459,16	4530860,54	Ager Venusinus II, p. 203	insediativo	edificio rurale	età tardoantica (?)	Un'area di mq 400 con presenza di pietre, tegole, ceramica.
849	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I lavorati	188IVNO	580554,49	4530975,49	Ager Venusinus II, p. 203	funerario	necropoli	età romana	Sul versante W della collina, vi è un'area di 800 mq, con fr. di ossa, denti ed oggetti in lamina

												di bronzo.
850	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	584908,09	4530287,09	Ager Venusinus II II,p. 203	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età tardoantica	Sul versante orientale della collina si colloca questo sito dalle dimensioni di ca 1200mq. Restituisce ceramica e reperti da costruzione che indicano un insediamento rurale.
851	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	584841,08	4530424,65	Ager Venusinus II,p. 204	insediativo	struttura	età romana	Sul versante SE della collina, vi è un'area di ca. 750mq con fr. di tegole, coppi e ceramica comune.
852	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	584675,30	4530444,05	Ager Venusinus II,p. 204	insediativo	struttura	età romana	A SE della collina vi è una area mq 1.200 con presenza di pietre, tegole e coppi.
853	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	584853,42	4530493,43	Ager Venusinus II,p. 204	funerario	sepulture	età tardoantica	Il sito, ampio 2000 mq, presenta pietre, tegole, coppi, ceramica comune, pesi da telaio ed ossa.
854	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	584819,92	4530687,42	Ager Venusinus II,p. 204	funerario	sepulture	età tardoantica	La presenza di fr. ceramici, lastre in calcare e tegole indizia la presenza di sepulture.
855	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	584932,78	4530511,07	Ager Venusinus II,p. 204	insediativo	edificio rurale	età tardoantica (?)	Sul versante SE della collina si trova una area di mq 800 con pietre, tegole e coppi, mattoni e ceramica, grumi di malta e conglomerato cementizio.
856	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	584908,09	4530703,29	Ager Venusinus II,p. 204	insediativo	edificio rurale	età tardoantica (?)	Vicino al sentiero che sale sulla cima della collina, si trova una superficie di mq 2.400 ricoperta da pietre, tegole, e coppi, ceramica, fr. di macina.

857	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	585024,49	4530765,02	Ager Venusinus II,p. 204	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	A mezza costa, a SE della collina, un'area di mq2.000 densamente ricoperta da pietre, tegole, ceramica, fr. di macina, pesi da telaio e fr. di ossa.
858	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	585227,30	4530516,36	Ager Venusinus II,p. 204	insediativo	struttura	età repubblicana- tardoantica	Il sito occupa il versante NW della collina; si individua un'area di ca 225 mq di tegole e ceramica.

859	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	585128,54	4530343,53	Ager Venusinus II,p. 205	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	Il sito consiste in un'area di ca 625 mq che restituisce frr. di tegole,coppi, ceramica comune, acroma, sigillata africana e vernice rossa.
860	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	585192,02	4530287,09	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	Non id.	età preromana	Posto a poca distanza da 858-859, il sito restituisce frr. di coppi, ceramica e un fr. di macina di trachite, riferibili ad un contesto di età preromana.
861	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	585250,22	4530327,66	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	edificio rurale	età romana	Posto sulla sommità della collina, il sito restituisce frr. di ceramica comune, vernice nera, frr. di macina e dolia.

862	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	585340,16	4530285,33	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	struttura	età preromana	Il sito, delle dimensioni di ca 100 mq, restituisce frr. di coppi e ceramica acroma.
863	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	8585389,54	4530405,25	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	Nei pressi della strada di Cervarezza, il sito di notevole ampiezza (2400 mq) è densamente ricoperto di ffr. di ceramica e pesi da telaio.
864	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	585622,33	4530428,18	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	A N-NW della collina, a circa m 60 da un casolare, vi è un'area,con tutto il dilavamento mq 4.000, ricoperta da pietre, tegole e coppi, ceramica, peso da telaio e frr.di ossa
865	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	585400,12	4530549,86	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	struttura	età preromana	Nei pressi del torrente Marascione è ubicata un'area di ca. 1600 mq che restituisce frr. di

												coppi e ceramica.
866	Basilicata	PZ	Banzi	Posta Vecchia	188IVNO	585285,49	4530976,64	Ager Venusinus II,p.206	insediativo	edificio rurarle	età repubblicana età medio-imperiale	Sul bordo E della carrareccia per Cervarezza, vi è un'area di mq1.800 con pietre, laterizi, ceramica, fr. di macine granarie di trachite. Il materiale si trova anche sull'altro lato della strada, che ha diviso in due il sito.
867	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	585343,69	4530929,03	Ager Venusinus II,p.206	insediativo	edificio rurarle	età repubblicana-medio-imperiale	Nei pressi della mass. Rubino, con pendenza verso SE, si trova un'area di mq 1.000, con pietre, tegole e coppi, ceramica, coccio pesto e fr. di macina di trachite.
868	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	586304,35	4530741,94	Ager Venusinus II, p.206	insediativo	edificio rurarle	età preromana	A mezza costa sul versante N-NE, vi è un'area di mq 400 con pietre, tegole e coppi, scarsa ceramica.
869	Basilicata	PZ	Banzi	Posta della Morte	188IVNO	586425,09	4530498,34	Ager Venusinus II, p.206	insediativo	edificio rurarle	età repubblicana	Sul versante NE, si individua tra un oliveto e un vigneto una area, senza dilavamento, di mq1.600 con pietre, scaglie di arenaria e calcare, tegole e coppi, ceramica.
870	Basilicata	PZ	Banzi	Posta della Morte	188IVNO	586636,92	4530358,53	Ager Venusinus II, p.206	insediativo	edificio rurarle	fine I sec. a.C. inizio V sec. d.C.	Sul versante N della collina, si rinviene una superficie di mq 225 con pietre, coppi, ceramica, 1 fr. di macina granaria di trachite.
871	Basilicata	PZ			188IVNO	586776,73	4530303,45	Ager Venusinus II,p.206	funerario	tombe a fossa	età tardoantica	Sul versante N-NE, verso Piano di Banzi, vi è un'area di mq

			Banzi	Posta della Morte								1.400, con pietre, lastre di arenaria, tegole e ceramica. Fonti orali ricordano che negli anni '70, vennero in luce grossi manufatti in pietra, a forma di bauli, poi gettati in discariche.
872	Basilicata	PZ	Banzi	Pozzo Paglione	188IVNO	584922,54	4531326,53	Ager Venusinus II, p.207	insediativo	edificio rurale	età del Bronzo finale/prima età del Ferro età repubblicana età tardoantica	Nei pressi della SP per Irsina, sul versante SE della collina, vi è un'area, con tutto il dilavamento, di mq 1.200 con tegole e coppi, ceramica e fr. di vetro. Si tratta di un sito preistorico rioccupato fino all'età tardoantica.
873	Basilicata	PZ	Banzi	Pozzo Paglione	188IVNO	584712,26	4531301,3	Ager Venusinus II, p.207	insediativo	Non id.	età preistorica	Sulla cima della collina e per tutto il versante N fino a fondo valle, si rinvennero fr. ceramici non classificabili per mancanza di forme diagnostiche.
874	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Serro S. Biagio	188IVNO	584101,03	4531920,94	Ager Venusinus II, p.207	insediativo	edificio rurale	età medio-imperiale	Posto a mezza costa sul versante nordorientale della collina si rinviene un'area di mq 900 con pietre, tegole e coppi, ceramica.
875	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Crognale	188IVNO	581416,94	4531685,42	Ager Venusinus II, p.207	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	In un oliveto posto lungo il lato orientale di un sentiero, con pendenza verso NW, a ridosso di una costruzione moderna che ha parzialmente

												tagliato il fianco occidentale della collina, si rinviene materiale sparso, dilavato fino a fondovalle.
876	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	582202,85	4532504,13	Ager Venusinus II, p.207	insediativo	Non id.	età del Ferro	Alla confluenza di due mulattiere che risalgono l'altopiano in un terreno incolto ad W, ci sono materiali.
877	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	582267,34	4532459,27	Ager Venusinus II, p.207	insediativo	Non id.	età del Ferro età preromana	In un vigneto posto all'altezza della confluenza delle due mulattiere, sul lato E, di fronte a 876 con pendenza verso N-NW, si rinviene una area di mq 3.500, con materiali dilavati.
878	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	582589,78	4532663,95	Ager Venusinus II, p.207	insediativo	edificio rurale	età preromana	Sul medesimo versante NE, a circa m 40 ad E di una sorgente, si trova un'area di mq 200 di coppi, ceramica.
879	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	583024,37	4532512,54	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	edificio rurale	età preromana	Sul versante NE della collina che degrada verso il Piano di Palazzo si rinviene materiale sporadico.
880	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	582379,49	4532742,45	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	edificio rurale	età preromana	Sempre sul medesimo versante collinare, lungo il bordodel sentiero che sale verso l'altipiano, si rinvergono materiali sporadici.
881	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	582626,23	4532764,88	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	edificio	età preromana	Sul medesimo versante NE, in un vigneto, si rinviene

										rurarle		un'area di mq 900 con dispersione di materiali edili e ceramica.
882	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	582584,17	4532829,3	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	edificio rurarle	età preromana	Sul medesimo versante NE, nei pressi della strada che porta al Ponte Rotto, si rinvengono pochi coppi e ceramica .
883	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	582519,68	4532840,59	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	edificio rurarle	età romana (?)	Sul medesimo versante NE, alle spalle di un casale, si rinvengono sporadici frammenti di tegole e coppi.
884	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	581773,05	4532893,82	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	Non id.	età imperiale	Alla confluenza di due colline, all'interno in un oliveto e un vigneto, si rinviene materiale, tra cui un tassello per opus spicatum. che il forte dilavamento ha trasportato a valle.
885	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	581716,27	4532969,53	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	edificio rurarle	età imperiale	All'interno di un vigneto, orientato NE, sul rilievo verso Piano di Palazzo, c/o una villa moderna, si rinviene un'area di mq 500 densamente ricoperta da materiali.
886	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	582030,91	4533120,93	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	edificio rurarle	età preromana	Lungo la stessa strada poco distante da 885, si nota la presenza di un'area di mq 980 scarsamente ricoperta da tegole e ceramica.
887	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	582003,11	4533134,54	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	edificio rurarle	età preromana	Lungo la strada che porta al Ponte Rotto, vi è un'area di mq 2.800 ricoperta scarsamente da materiali.

888	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Pizzuti	188IVNO	582180,19	4533347,54	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	edificio rurale	età romana	Lungo la stradina che porta alla ferrovia ma sul lato opposto a quello di 886 e 887 vi è un'area di mq 3.200 ricoperta da materiale.
889	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo/ Mas.Pizzuti	188IVNO	582211,03	4533437,26	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Sul pianoro, nei pressi della scarpata della linea ferroviaria si rinviene una superficie di mq 2.000 con presenza molto diradata di materiali.
890	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo/ Mas.Pizzuti	188IVNO	582174,58	4533501,75	Ager Venusinus II, p.209	insediativo	edificio rurale	età romana	Spostata poco più a Nord-Est da 888, tra la scarpata ferroviaria ed una stradina, si localizza un'area di mq 3.360 con una presenza molto diradata di materiali.
891	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	581741,11	4533051,14	Ager Venusinus II, p.209	insediativo	edificio rurale	età medio-imperiale età tardoantica	Ai piedi dell'altipiano che si affaccia sul Piano di Palazzo, vicino un casale, si rinviene un'area di mq 100 scarsamente ricoperta di materiali.
892	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	581739,735	4533211,82	Ager Venusinus II, p.209	insediativo	edificio rurale	età romana (?)	Sullo stesso pianoro, non lontano da 891, si rinviene una superficie di mq 5.000, in parte coltivata a vigneto, ricoperta di materiali radi.
893	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	581626,18	4533106,15	Ager Venusinus II, p.209	insediativo	edificio rurale	età romana	Ai piedi dell'altipiano che si affaccia sul Piano di Palazzo, nei pressi di un casale, vi è un'area di mq 100 ricoperta da materiali.
894	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	581651,41	4533290,67	Ager Venusinus II, p.209			età romana	Nel pianoro del Piano di Palazzo vi è

									insediativo	edificio rurale		un'area di mq 340 ricoperta da pietre, tegole e coppi, ceramica comune acroma.
895	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	581583,59	4533091,95	Ager Venusinus II, p.209	insediativo	edificio rurale	età romana	Ai piedi del versante collinare, su un terreno pianeggiante ai bordi del sentiero, si rinviene un'area di mq 700 densamente ricoperta da pietre (alcune ricoperte da una patina di malta) e ceramica.
896	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	581301,02	4533217,51	Ager Venusinus II, p.209	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	Sul pianoro ai piedi dell'altopiano, nei pressi del sentiero che gira attorno alla cabinadell' Acquedotto Pugliese, si individua una area di mq 625 con materiali
897	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	581312,24	4533340,88	Ager Venusinus II, p.208	insediativo	edificio rurale	età medio-imperiale	Sul versante NE della collina verso Piano di Palazzo, si rinviene una area di mq 600 ricoperta da materiali edili e ceramici.
898	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo Le Masserie	188IVNO	581458,04	4533550,23	Ager Venusinus II, p.209	insediativo	edificio rurale	età imperiale età tardoantica	Lungo un sentiero che si stacca dal lato N della strada che porta al Ponte Rotto, in un terreno pianeggiante, si trova un'area di mq 720 ricoperta da materiali edili e ceramici.
899	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	581495,89	4533092,74	Ager Venusinus II, p.210	insediativo	edificio rurale	prima età imperiale età tardoantica	Sul versante collinare NE , verso Piano di Palazzo, in un oliveto, si trova una area di mq 500 con materiali edili, ceramica e tessere musive di marmo.

900	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	581641,68	4533022,65	Ager Venusinus II, p.210	insediativo	edificio rurarle	età medio-imperiale età tardoantica	Sempre sulla linea di mezza costa, ad E di 899, si vi è un'area di mq 11.500, con molto dilavamento, e un'area di 1500 mq, con presenza di pietre, ricoperte da malta, tegole.
------------	------------	----	---------------------	--------	---------	-----------	------------	--------------------------	-------------	------------------	--	--

901	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	581487,48	4532980,59	Ager Venusinus II, p.210	insediativo	edificio rurarle	età medio-imperiale età tardoantica	A mezza costa sul versante collinare, dove è presente una sorgente, vi è ceramica sporadica e frr. di vetro.
902	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	581532,34	4532890,87	Ager Venusinus II, p.210	funerario	sepulture	età medio-imperiale età tardo antica	Sotto la collina della Mandra, in un terreno in parte coltivato ad oliveto, con andamento NE, si rinvencono in un'area di mq 200, grosse lastre di calcare irregolari. Si rinvencono resti di ossa, un teschio. In relazione a 899-901.
903	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	581678,13	4532831,99	Ager Venusinus II, p.210	insediativo	edificio rurarle	età imperiale	All'interno di un oliveto e un vigneto, ad E della collina, si trova una area di mq 10.000, con materiali radi.
904	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Muraglione	188IVNO	580478,79	4533248,26	Ager Venusinus II, p.210	insediativo	edificio rurarle	età primo imperiale	In un terreno pianeggiante, sul lato NW di un sentiero, si rinviene un'area di mq 600 con presenza di
905	Basilicata	PZ	Venosa	Fiumara di Venosa	188IVNO	580674,02	4534271,00	Ager Venusinus II, p.211	insediativo	edificio rurarle	età repubblicana	In un terreno pianeggiante, sul limite dell'alveo della Fiumara, si individua una area di mq 900 ricoperta da materiali edili e ceramici.

906	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Stazione Palazzo S. Gervasio-Montemilone	188IVNO	583422,51	4532647,12	Ager Venusinus II, p.211	insediativo	edificio rurale	età romana	In un terreno pianeggiante a N del piazzale della stazione ferroviaria ed a W di una masseria, si trova un'area di mq 5.000 con scarsa presenza di materiali edili e ceramici.
907	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	583235,70	4532228,30	Ager Venusinus II, p.211	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Nei pressi dell'incrocio tra la SS 168 e la SP 21 per Montemilone, si individuano sporadici materiali edili e ceramici.
908	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Cimitero	188IVNO	583563,75	4532209,38	Ager Venusinus II, p.211	insediativo	edificio rurale	età medio-imperiale	Spostata di m 20 ad E da 907 si trova un'area di mq 2.800 ricoperta da materiali edili e ceramici.
909	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Cimitero	188IVNO	583603,70	4532188,35	Ager Venusinus II, p.211	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età tardoantica	Alle spalle del muro di cinta del cimitero, si trova un'area di mq 3.600 ricoperta da materiali edili e ceramici.
910	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo Fontana Fico	188IVNO	583948,57	4532043,25	Ager Venusinus II, p.211	insediativo	edificio rurale	età romana	Sul lato N della strada SS 168, all'altezza del Km 34, in un terreno pendente a N, in parte coltivato a vigneto si trova una area di mq 15.000, con tutto il dilavamento e materiali edili e ceramici.
911	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo Masseria Don Gerardo	188IVNO	584404,89	4532224,10	Ager Venusinus II, p.211	insediativo	edificio rurale	età romana (?)	Sul lato N della SS 168, al Km 35, nei pressi di una masseria, si rinvencono sporadici materiali edili e ceramici.
	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di	188IVNO	585738,05	4531329,01	Ager Venusinus II,			età	

912				Banzi Masseria Marascione				p.211	insediativo	edificio rurale	repubblicana età tardoantica	Nella piana, spostata di m 30 verso NW da 911, vi è un'area di mq 625 ricoperta da materiali
913	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Palazzo Masseria Don Gerardo	188IVNO	585825,186	4531317,84	Ager Venusinus II, p.212	insediativo funerario	edificio rurale tombe a fossa	età repubblicana età medio imperiale	Vicino Mass. Marascione, a m30 a SE da 912, c'è un'area di mq 900 densamente ricoperta da ceramica, laterizi, cocciopesto, lacerti di mosaico e frr. di vetro Il proprietario racconta di aver trovato negli anni '60 30 tombe a fossa con lastre di calcare.
914	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	586206,39	4531704,21	Ager Venusinus II, p.212	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Nella piana, a m 60 a S dalla carrareccia, si trova un'area diradata di mq 400 di materiali edili e ceramica.
915	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	586014,47	4531939,34	Ager Venusinus II, p.212	insediativo	edificio rurale	media età imperiale età tardoantica	Nella piana nei pressi del lato settentrionale della carrareccia, si trova una superficie di mq 2.200 ricoperta da pietre, coppi, ceramica.
916	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	585936,09	4531985,94	Ager Venusinus II, p.213	insediativo	edificio rurale	età romana	Nella piana, a m 60 a N della stessa carrareccia si trova una area di mq 14.000 densamente ricoperta da materiali edili e ceramici.
917	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	586238,04	4532087,74	Ager Venusinus II, p.213	insediativo	edificio rurale	età romana	Nella piana, a m 275 a N della carrareccia, ora asfaltata, che attraversa il torrente Marascione, vi è un'area di mq 3.000

												ricoperta materiali edili e ceramici
918	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	586227,57	4531966,88	Ager Venusinus II, p.213	insediativo	edificio rurale		Nella piana, a m 145 a N della stessa carrareccia, si trova un'area di mq 1.000 densamente ricoperta da materiali edili e ceramici.
											età romana	

919	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	586208,51	4531909,68	Ager Venusinus II, p.213	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età imperiale	Nella piana, a m 600 a N della carrareccia, si trova un'area di 1.650 ricoperta da materiali edili e ceramici.
920	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	587608,82	4532377,71	Ager Venusinus II, p.213	funerario (?)	sepulture (?)	età repubblicana età imperiale	Nella piana a N-NE, verso il torrente Basentello, vi è un'area di 1.000, con materiali edili, ceramici, ossa.
921	Basilicata	PZ	Banzi	Madama Giulia	188IVNO	588754,70	4531680,91	Ager Venusinus II, p.213	insediativo	edificio rurale	età imperiale	A S del Basentello vi è un'area di mq 600 con pietre, tegole e coppi, ceramica, 1 peso da telaio, un chiodo ed una borchia di ferro.
922	Puglia	BAT	Spinazzola	Florio	188IVNO	588177,46	4532577,30	Ager Venusinus II, p.214	insediativo	edificio rurale	età romana	A N del Basentello vi è un'area di mq220, con pietre e laterizi, coppi e ceramica.
923	Puglia	BAT	Spinazzola	Capo d'Acqua	188IVNO	589054,90	4533187,37	Ager Venusinus II, p.214	insediativo	Non id.	età imperiale età tardoantica	Ad E della Mass. Capo d'Acqua vi è un'area di mq 1.350 con pietre, tegole, coppi, ceramica, 1 fr.di macina granaria di trachite e vetro.
924	Puglia	BAT	Spinazzola	Capo d'Acqua	188IVNO	589013,48	4533232,56	Ager Venusinus II, p.214	insediativo	edificio rurale	età repubblicana/ media età imperiale	A m 20 a NW, di 923vi è un'area di mq1.800con pietre, tegole e coppi, ceramica, frr.di macina granaria di trachite e di vetro.
925	Puglia	BAT	Spinazzola	Capo d'Acqua Mass. Clinco	188IVNO	589894,69	4533209,96	Ager Venusinus II, p.214	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età tardoantica	Nella vallata dove passa la SS 169, al Km 57, vi è un'area di mq1.200 con pietre, tegole e coppi, ceramica .Nella vallata tra la sorgente e la strada si rinviene una placchetta di bronzo di

												forma poligonale irregolare.
926	Puglia	BAT	Spinazzola	Florio	188IVNO	588245,25	4533225,03	Ager Venusinus II, p.214	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età imperiale	Sulla cima vi è un'area di mq 900 con pietre, tegole e coppi, ceramica, pareti di dolia, un fr. di macina granaria di trachite, vetro e un fr. di avorio lavorato.
927	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia	188IVNO	586907,59	4534326,29	Ager Venusinus II, p.215	insediativo	fattoria	età imperiale	Un'area di mq 200 con tegole, coppi (ricoperti da una patina bianca di calce), ceramica, grumi di malta ed un fr. di macina granaria. Il materiale, per il dilavamento, si estende anche a SW del rilievo; la parte inferiore del lato N ha subito un taglio per il passaggio della ferrovia.
928	Puglia	BAT	Spinazzola	Capo Posto	188IVNO	588964,78	4534522,49	Ager Venusinus II, p.215	insediativo	edificio rurale	età imperiale	A S della SS 168, al Km40, vi è un'area di mq900 con schegge di arenaria e calcare, tegole e coppi, ceramica, tasselli di opus spicatum ed un fr. di macina di trachite. Si rinviene anche un capitello in pietra calcarea.
936	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia/Masseria Podice	188IVNO	585703,21	4534657,04	Ager Venusinus II, p.216	scarico	riempimento	Non id.	A 60m a N della Mass. Podice, vi è uno scarico(mq 900) con materiali edili e ceramici, un fr. di macina granaria. Il materiale è servito per riempire un canale di scolo.
937	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia Masseria Podice	188IVNO	585295,56	4534094,29	Ager Venusinus II, p.216	insediativo	fattoria	fine età repubblicana inizio età augustea	A S, a circa 40 m a SE dal pozzo riportato dalla tavoletta I.G.M., si trova un'area di mq 900 con materiali.
938	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia Masseria Podice	188IVNO	585229,94	4534124,12	Ager Venusinus II, p.216	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	A circa 20 m a NW di 937, si trova un'area di mq 1.200 con tegole, coppi, ceramica.
939	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia Masseria Podice	188IVNO	585502,37	4534625,23	Ager Venusinus II, p.216	insediativo	villa	età repubblicana	Dietro Masseria Podice, vi è una area di mq 4.500 ricoperta da materiale edile, ceramico, ossa, tra cui un dente di animale, e oggetti di

											età imperiale	metallo. Nei pressi dell'ingresso della casa colonica si trova un blocco di calcare quadrangolare.
940	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia Masseria Podice	188IVNO	585667,42	4534746,53	Ager Venusinus II, p.217	scarico	Non id.	Non id.	A m 25 ad E della fontana vi è un'area di mq 200 di tegole, coppi e ciottoli, con patina di calce.
952	Puglia	BAT	Spinazzola	Masseria Santa Lucia Cicoria	188IVNO	583779,69	4534765,95	Ager Venusinus II, p.218	insediativo	fattoria	prima età imperiale	Alle spalle della masseria, su di una superficie pendente verso Sud, si estende una superficie di mq 450 ricoperta da pietre, ciottoli, tegole, coppi, ceramica.

Numero sito da pubblicazione: Palazzo S.Gervasio	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici	riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO					
	Regione	Provincia	comune	località			definizione	tipo	cronologia	descrizione		
											IGM	Wgs 84 X
4	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Bosco del Piano-Grotte di Caggiano	187ISE	Non id.	Non id.	Palazzo S.Gervasio, pp.227	funerario	necropoli	IV sec. a.C.-III sec. a.C.	Area di necropoli di età Sannita, posta a 577 m s.l.m., si sviluppa verso sud; questa è un'area caratterizzata da grotte naturali e colline, pianure a vocazione agricola.
5	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano delle Tavole	187ISE	Non id.	Non id.	Palazzo S.Gervasio, pp.227	funerario	tomba	Seconda metà IV se. a.C.	Tomba alla cappuccina, isolata rispetto alla necropoli del sito 4 (distanza 1km ca.), con la quale non esiste alcuna connessione.

Archivio SABAP	numero sito da pubblicazione	LOCALIZZAZIONE				riferimenti cartografici			riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
		Regione	Provincia	comune	località	IGM	Wgs 84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
1		Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Panetteria	188IVSO	Non id.	Non id.	Archivio SABAP	funerario	tomba a cassa litica T.1	metà IV sec.a.C.	Nelle immediate adiacenze di un edificio rurale in pietra emergono fr. di ceramica e fr. moderni. Si intercettano a N della trincea, alla quota del fondo, grandi lastre di carparo e una la cui fossa scavata in uno strato a matrice argillo-sabbiosa con vene calcaree e sopra la quale si raccolgono alcuni fr. di ceramica acroma in pessimo stato di conservazione.

5 . VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

5.1. Aree sottoposte a vincolo e verifica delle interferenze tratturali

Nel territorio comunale di Banzi sono presenti quattro aree d'interesse archeologico:

- **Loc. Acqua delle Nocelle** (vincolo istituito in data 26/05/1978), distante km 2.6 dal tratto del cavidotto esterno che scende verso la sottostazione elettrica (SE).
- **Loc. Bantia** (vincolo istituito in data 17/12/1992, mod. D.M. del 03.08.83; D.M.14.03.77), distante km 2.9 dal tratto del cavidotto esterno che scende verso la sottostazione elettrica (SE).
- **Loc. Bantia Sacra** (vincolo istituito in data 21/08/1976), distante km 2.78 dal tratto del cavidotto esterno che scende verso la sottostazione elettrica (SE).
- **Loc. Cervarezza** (vincolo istituito in data 10/03/1977), distante km 4.8 dal tratto del cavidotto esterno che scende verso la sottostazione elettrica (SE).
-

Ricadono in comune di Palazzo S. Gervasio due aree di interesse archeologico:

- **Loc. Matinelle** (vincolo istituito in data 18/01/2012), distante km 1.07 da WT1 e km 0.7 dall'area di buffer del cavidotto interno (200m ca.).
- **Loc. Masseria Casalini Sottana** (vincolo istituito in data 14/05/2013), distante m 900 dalla WT 8; m 500 ca. dalla Lo studio, che ha interessato un'area di 25 kmq, entro cui ricadono tutte le opere in progetto, si articola nella lettura delle caratteristiche geomorfologiche in funzione della ricostruzione dell'evoluzione insediativa del territorio, integrando i dati bibliografici e d'archivio al fine di garantire una corretta analisi del Rischio Archeologico dell'area interessata dal tracciato di progetto.

Delle aree di vincolo ricadenti nell'ambito territoriale in oggetto, il progetto interferisce solo quella nel settore Nord-Occidentale dell'area di progetto, la **località Cervarezza** (ampia area archeologica sottoposta a vincolo di tutela -art.142 comma 1 lettera m. del D.lgs.24/2004-) interferisce con il progetto. Un tratto del cavidotto interno (che serve WT1), infatti, ricade nel limite dell'area vincolata , e quindi nel buffer di rispetto di 1000 metri generato dal vincolo. L'area di vincolo si colloca ad una distanza minima di 310 m dal cavidotto e ad una distanza massima di 1,5 km dall' aerogeneratore WT1. (**ALLEGATO A.4.2**).




Fig.2 – Stralcio cartografico su base IGM, con ubicazione del vincolo archeologico di Loc. Cervarezza (in verde). In rosso è riporta l'area di rispetto di m. 1000 entro cui ricade un tratto del cavidotto interno che da WT1

Questo stesso ambito territoriale è percorso anche da una fitta serie di tratturi sottoposti a tutela integrale da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, in attuazione del **D.M. 22/12/1983**, che si elencano di seguito per completezza del quadro archeologico (**ALLEGATO A.4.2**).

Numero	Denominazione	Comune
24	Regio Tratturello di Notarchirico	VENOSA
44	Tratturello	PALAZZO S. GERVASIO
45	Tratturo Com. Al Piano	PALAZZO S. GERVASIO
60	Tratturo Com. Madamagiulia	BANZI
61	Tratturo Com. Palazzo . Irsina	BANZI
62	Tratturo Com. del Perazzelo	BANZI
63	Tratturo Com. Palazzo – Genzano	BANZI

Dall'analisi delle interferenze tratturali si evince che le opere connesse con la realizzazione dell'impianto eolico non interferiscono con la rete tratturale vincolata (**ALLEGATO A.4.2**).

6 .Conclusioni - Valutazione del Potenziale Archeologico

Nell'ambito delle indagini per la verifica preventiva dell'interesse archeologico dell'area interessata dal progetto, la **relazione archeologica** basata sull'edito e sullo spoglio degli archivi disponibili ha evidenziato che l'area destinata alla realizzazione dell'impianto eolico è ampiamente nota nella bibliografia archeologica ed è interessata da recenti indagini archeologiche²⁶.

Delle aree di vincolo ricadenti nell'ambito territoriale in oggetto, nel settore Nord-Occidentale dell'area di progetto ricadono i limiti territoriali di **località Cervarezza**, ampia area archeologica sottoposta a vincolo di tutela (art.142 comma 1 lettera m. del D.lgs.24/2004). L'area di vincolo si colloca ad una distanza di 1,5 km dall' aerogeneratore WT1. Si segnala tuttavia che un tratto del cavidotto di collegamento all'aerogeneratore WT1 ricade nei limiti del buffer di rispetto di 1000 metri generato dal medesimo vincolo senza tuttavia interferire direttamente con esso, posto ad distanza di ca. 310 mt (**ALLEGATO A.4.2**).

Dall'analisi delle interferenze tratturali si evince che le opere connesse con la realizzazione dell'impianto eolico non interferiscono con la rete tratturale vincolata (**ALLEGATO A.4.2**).

Considerando l'insieme delle informazioni desunte, data la vicinanza di alcuni aerogeneratori a siti noti e tenuto conto della notevole vocazione al popolamento dell'area, caratterizzata da una continuità di frequentazione dall'età arcaica all'età medievale, si può così riassumere il fattore del Rischio Archeologico. Si precisa che la valutazione del grado di rischio è generata dalla vicinanza degli aerogeneratori e delle opere di connessione ai siti archeologici noti secondo i seguenti parametri di valutazione (**ALLEGATO A.4.2**).

Rischio alto quando le aree di cantiere sono localizzate entro un raggio di 200 m rispetto ai siti archeologici; **medio** quando sono localizzate entro un raggio compreso fra 200 e 500m; **basso** per distanze superiori ai 500 m.

RISCHIO ALTO

Per gli aerogeneratori: **WT 3, 4, 5, 6, 8** (cfr. **ALLEGATO A.4.2, in rosso**).

Lungo il tracciato del cavidotto di collegamento dell'impianto eolico alla SE, posta in agro di Banzi, Località Mass. Pafundi, nel punto di attraversamento della SS. 168 di Venosa (Località Masseria Casalini Sottana) e in alcuni tratti del medesimo cavidotto ricadenti nelle località Lago dei Conconi e Piano dei Parchi, in comune di Banzi, Mass. Piarulli e Chiancata delle Tavole, ricadenti nel comune di Palazzo San Gervasio.

RISCHIO MEDIO

Per gli aerogeneratori: **WT 1, 7** (cfr. **ALLEGATO A.4.2, in giallo**).

Nel tratto del cavidotto interno ricadente per ca. 800 mt in località Parco Jazzo la Casa; nel tratto del cavidotto di collegamento dell'aerogeneratore WT 5, ricadente per ca. 1200 mt in località Parco della Vacchereccia; nel tratto del cavidotto di collegamento dell'aerogeneratore WT 7, ricadente per ca. 1800 mt nelle località Lago dei Conconi e Terzo di Banzi, tutti ricadenti nel comune di Banzi.


²⁶ *Ager Venusinus II; Palazzo San Gervasio .*


RISCHIO BASSO

Per l' aerogeneratori **WT 2** e per tutte le altre opere in progetto diverse da quelle ricadenti all'interno delle aree di rischio sopra indicate. (cfr. **ALLEGATO A.4.2, in verde**).

Potenza, 16 novembre 2018

Archeologi incaricati

Dott.ssa Archeologa Lucia Colangelo
Via Maratea, 1
85100 - P O T E N Z A
Cod. Fisc. CLN LCU 75C63 C942S
Partita IVA 0 1 6 3 5 1 7 0 7 6 2


Dott.ssa Miriam Susini

Archeologa Specializzata
Via San Luca,5 -85100-Potenza
P.IVA 02026610762
C.F. SSNM89E69G942A

7. Bibliografia

Alvisi 1970

G. Alvisi, *La viabilità della Daunia*, Bari 1970.

AA.VV. 2013, *Venosa tra età repubblicana e imperiale*, Cat. mostra, Lavello 2003.

Bottini 1980

A. Bottini, *Osservazioni sulla topografia di Banzi preromana*, «AnnAStorAnt» II 1980, pp. 69-82.

Bottini 1984

A. Bottini, *Banzi*, in *Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche*, III, Pisa-Roma 1984, pp. 390-395.

Bottini 1985

A. Bottini, *Uno straniero e la sua sepoltura: la tomba 505 di Lavello*, «DialA» III s. 1985, pp. 59-68.

Bottini 1989

A. Bottini, *Lavello e Banzi: I risultati dell'attività più recente*, in «Profili della Daunia Antica» 1989, pp. 101-107.

Bottini 1990

A. Bottini, *I popoli apulo-lucani*, in *Crise et transformations des sociétés arcaïques de l'Italie antique au V siècle cle av. J.-Ch.* (Actes du coll., Rome 1987), Roma 1990, pp. 155-163.

Bottini et al.2013

A. Bottini, A. De Siena, M.L. Marchi, *I Guerrieri di Palazzo. Modalità Insediative e rituali funerari di un abitato Italico nel territorio di Palazzo S. Gervasio (Pz)*, Cat. Mostra, Lavello 2014

Bottini 2016

A. Bottini, *Popoli panellenici in Basilicata, mezzo secolo dopo*, in *Identità e conflitti tra Daunia e Lucania preromane*, Pisa 2016, pp. 7-50.

Cassano 1992

R. Cassano (a cura di), *Principi, imperatori e vescovi. 2000 anni di storia a Canosa* (Catalogo della Mostra, Canosa), Venezia 1992.

Dalena 1994

P. Dalena, *Strade e percorsi nel meridione d'Italia (secc. VI-XIII)*, in *BBasil X* 1994, pp. 121-195.

De Siena, Giammatteo 2016

A. De Siena, T. Giammatteo (a cura di), *Palazzo San Gervasio. Modalità insediative e pratiche funerarie del territorio*, Lavello 2016.

Gualtieri 2000

M. Gualtieri, *Il territorio della Basilicata Nord-Orientale*, in *L'Italia meridionale in età tardoantica*, *Atti Taranto XXXVIII* 2000, pp. 368-390.

Marchi et al.1996

M. L. Marchi, G. Sabbatini, *Venusia, Formaa Italiae* 37, Firenze 1996

Marchi Salvatore 1997

M.L. Marchi, M. Salvatore, *Venosa. Forma e Urbanistica*, Roma 1997.

Marchi 2000

M.L. Marchi, *Effetti del processo di romanizzazione nelle aree interne centro-meridionali. Acquisizioni, innovazioni ed echi tradizionali documentati archeologicamente*, «Orizzonti» I 2000, pp. 227-242.

Marchi 2008a

M.L. Marchi, *Dall'abitato alla città. La romanizzazione della Daunia attraverso l'evoluzione dei sistemi insediativi*, in *Storia e archeologia della Daunia in ricordo di Marina Mazzei (Foggia 19-21 maggio 2005)*, Bari 2008, pp.

271-290.

Marchi 2008b

M.L. Marchi, *Dinamiche insediative nel territorio di Banzi: i dati della ricognizione di superficie*, in *Progetti di archeologia in Basilicata. Banzi e Tito*, Siris, Suppl. II, 2008, pp. 51-59.

Marchi 2009

M.L. Marchi, *Modi e forme dell'urbanizzazione della Daunia*, in *Verso la città. Forme insediative in Lucania e nel mondo italico fra IV e III sec. a.C.*, atti conv. (Venosa 2006), Venosa 2009, pp. 327-367.

Marchi 2010

M.L. Marchi, *Forma Italiae 43. Ager Venusinus II*, Firenze 2010.

Marchi 2016

M.L. Marchi (a cura di), *Identità e conflitti tra Daunia e Lucania preromane*, Pisa 2016.

Marchi 2016

M.L. Marchi, *Sanniti in Daunia. Dinamiche insediative fra VI e III secolo a.C.*, in *Identità e conflitti tra Daunia e Lucania preromane*, Pisa 2016.

Nava, Cracolici 2004

M.L. Nava, V. Cracolici (a cura di), *Nobili e guerrieri tra Bradano e Basento*, Lavello 2004.

Russo 1992

A Russo, *Mancamasone - Complesso rurale*, in *Da Leukania a Lucania*, 1992, pp. 30-32

Russo-Tagliente 1992

A. Russo Tagliente, *Edilizia domestica in Apulia e Lucania. Ellenizzazione e società nella tipologia abitativa indigena tra VIII e III secolo a.C.*, Galatina 1992.

Salvatore 1984

M. Salvatore, *Saggio di scavo a Banzi Contrada Cerverezza*, «Lucania Archeologica» II 1984, pp. 5-12.

Salvatore 1992

M. R. Salvatore (a cura di), *Il Museo Archeologico Nazionale di Venosa, Cat. mostra, Venezia 1992.*

Small 2000

A. Small, *La Basilicata nell'età tardo-antica: Ricerche archeologiche nella valle del Basentello e a San Giovanni di Ruoti*, in *L'Italia meridionale in età tardoantica, Atti Taranto XXXVIII*, 2000, pp. 331-342.

Sodo 2008

M. Sodo, *La ricerca archeologica a Banzi: nuove acquisizioni. Le indagini in località Orto del Monaci (Campagna di scavi 2004-2006)*, in *Progetti di archeologia in Basilicata. Banzi e Tito*, Siris, Suppl. II, 2008, 33-43.

Sodo 2006

M. Sodo, *Le recenti scoperte. Campagne di scavo 2004-2006*, in *Banzi: un museo all'aperto. Frammenti di storia*, cat. mostra (Banzi 2006), Genzano di Lucana.

Tagliente 1990

M. Tagliente, *Banzi*, in M. Salvatore (a cura di), *Basilicata. L'Espansionismo romano nel sud-est d'Italia. Il quadro archeologico* (Atti del Convegno di Venosa, 23-25 aprile 1987), Venosa 1990

Tagliente 2005

M. Tagliente, *L'attività archeologica in Basilicata. Banzi. Abitato adiacente l'Abbazia di Santa Maria*, *Atti Taranto XLV* 2005, pp. 747-750.

Torelli 1983

M. Torelli, *Una nuova epigrafe di Bantia e la cronologia dello statuto municipale bantino*, «Atheneum Pavia» LXI I-II, 1983, pp. 252-257.

Volpe 2000

G. Volpe, *Paesaggi della Puglia tardoantica*, in *L'Italia meridionale in età tardoantica, Atti Taranto XXXVIII*, 2000, pp. 267-314.

8-Allegati

A.4.1. - Carta Archeologica con ubicazione dei siti noti da bibliografia e viabilità antica.

A.4.2. - Carta del Rischio Archeologico.