

Riassetto linee aeree 132 kV "Tavazzano-Pavia CS" e "Lacchiarella-Pavia O."

PIANO TECNICO DELLE OPERE - PARTE PRIMA
SEGNALAZIONE OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA



Storia delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione
Rev. 00	del 01/10/2018	Prima emissione

Elaborato	Verificato	Approvato
J. Garau ING REA PRNO	J. Garau ING REA PRNO	L Sabbadini ING REA PRNO

Provincia	Comune	Numero identificativo sostegno	Franco verticale massimo (da fune guardia - campata avanti a sostegno) (m , cm)	Lunghezza campata (avanti a sostegno) (m , cm)	Coordinate centro sostegno: (espresse in coordinate geografiche)		Quota terreno (m , cm)	H.Utile sostegno (altezza conduttore basso) (m + cm)	H.totale sostegno (m , cm)	Quota cimino		Necessità di verniciatura segnaletica del 1/3 superiore (per i sostegni con H.totale >60 m)	la campata attraversa fiumi/torrenti? (campata avanti a sostegno)	
					Latitudine (Nord o fi)	Longitudine (Est o lambda)				AGL	AMSL		indicare si oppure no	nome del fiume/torrente
					(Gradi Primi Secondi.Decimali)	(Gradi Primi Secondi.Decimali)								
Riassetto linee aeree 132 kV "Tavazzano-Pavia CS" e "Lacchiarella-Pavia O."														
PV	Vellezzo Bellini	n_757		238.32	+45n 16' 37.6557"	+9e 6' 49.5378"	92.21	18.00	27.20	119.41	--	--		
PV	Vellezzo Bellini	n_758n	29.60	248.26	+45n 16' 37.1306"	+9e 6' 38.5918"	92.31	18.00	27.05	119.36	NO	NO		
PV	Vellezzo Bellini	n_47		121.96	+45n 16' 40.3260"	+9e 6' 25.3401"	93.60		22.00	115.60	--	--		
PV	Vellezzo Bellini	n_A01	35.60	240.50	+45n 16' 36.6037"	+9e 6' 27.2218"	94.22	15.00	29.60	123.82	NO	NO		
PV	Vellezzo Bellini	n_A02	35.60	247.31	+45n 16' 30.8427"	+9e 6' 19.7877"	92.96	21.00	35.60	128.56	NO	NO		
PV	Vellezzo Bellini	n_A03	35.60	226.74	+45n 16' 23.0860"	+9e 6' 22.6410"	92.19	15.00	29.85	122.04	NO	NO		
PV	Vellezzo Bellini	n_A04	35.60	281.18	+45n 16' 15.9743"	+9e 6' 25.2567"	90.00	21.00	35.60	125.60	NO	NO		
PV	Vellezzo Bellini	n_A05	32.85	244.25	+45n 16' 9.4478"	+9e 6' 34.2613"	92.18	18.00	32.85	125.03	NO	NO		
PV	Certosa di Pavia	n_A06	32.85	279.45	+45n 16' 3.4513"	+9e 6' 41.5776"	92.63	18.00	32.60	125.23	NO	NO		
PV	Vellezzo Bellini	n_A07	32.85	295.07	+45n 15' 54.3963"	+9e 6' 41.4158"	91.74	18.00	32.85	124.59	NO	NO		
PV	Certosa di Pavia	n_A08	32.85	299.85	+45n 15' 44.8353"	+9e 6' 41.2448"	91.59	18.00	32.85	124.44	NO	NO		
PV	Certosa di Pavia	n_A09	35.60	293.28	+45n 15' 35.1193"	+9e 6' 41.0712"	90.11	18.00	32.85	122.96	NO	NO		
PV	Certosa di Pavia	n_A10	35.60 35.60	324.40 354.05	+45n 15' 25.6163"	+9e 6' 40.9013"	90.32	21.00	35.60	125.92	NO	NO		
PV	Certosa di Pavia	n_59			+45n 15' 15.4037"	+9e 6' 37.2484"	89.42	18.00	27.20	116.62				
PV	Certosa di Pavia	n_161	30.05	297.05	+45n 15' 20.9006"	+9e 6' 55.7438"	88.94	21.00	30.05	118.99	NO	NO		
PV	Certosa di Pavia	n_162	27.20	173.56	+45n 15' 16.9513"	+9e 7' 8.1727"	90.52	18.00	27.20	117.72	NO	NO		
PV	Certosa di Pavia	n_163es			+45n 15' 11.6618"	+9e 7' 10.8793"	90.22	15.00	21.50	111.72				

In grigio si indicano i dati di sostegni o campate esistenti, o comunque non oggetto del presente intervento.