

Oggetto: Richiesta Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria 20-22 marzo 2019, "Superamento del VLE per HCI presso camino E702 in area decapaggio nastri linea 2 (DIR 32/2018)"

Si precisa che:

- Il controllo del misuratore di pressione per il lavaggio dei fumi è costituito da un sistema di supervisione in continuo dell'impianto, con soglie di allarme specifiche della pressione acqua impostate nel range 1,5-2,5 bar fino al 22/11/2018, data di esito dei campionamenti effettuati il 25/10/2018 (dir 91/2018);
- Dal 22/11/2018 si è provveduto a ridurre l'intervallo del range a 1,25-2,0 bar per migliorare la sensibilità del sistema di controllo della pressione dovuti ad intasamento degli ugelli di lavaggio fumi;
- Valori di pressione al di fuori dell'intervallo prefissato che generano un conseguente allarme continuativo, viene segnalato dal reparto di esercizio alla manutenzione che esegue i conseguenti controlli ed eventuali interventi di *"manutenzione su condizione"* sul misuratore di pressione;
- Dal giorno 25/10/2018 ad oggi il sistema non ha segnalato alcun allarme;
- Lo stesso giorno la pressione era monitorata in continuo, con soglia di allarme come descritto ai punti precedenti, senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati.
La registrazione in continuo sarà attivata dal mese di aprile 2019 ed archiviata per un anno.

Taranto, 29/03/2019

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Il Capo Area Laf
Mario Di Maggio

