

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____ f

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

La Sottoscritta **Agata Desantis**

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

dell'Associazione "Basilicata Sport & Adventure con sede legale in Pescopagano (PZ) in vico Castello C. F./P. IVA 01916780768

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

X Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Procedura di Via per la realizzazione di un Progetto Eolico -12 aerogeneratori (potenza totale 57,6 MW) sito in Basilicata tra i comuni di Muro Lucano, Castelgrande, Rapone e San Fele , della Società "EOLICA MURO LUCANO" via del Gallitello, 89 – 85100- Potenza

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
X Ambiente idrico

- X Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

“L'Associazione **“Basilicata Sport & Adventure”** deposita le seguenti osservazioni facendo una premessa: L'Associazione **“Basilicata Sport & Adventure** nasce come mezzo per favorire la crescente domanda ricreativa-sportiva nelle aree rurali offrendo diverse scale di approccio e specifici pacchetti di turismo attivo sostenibile:**BOULDERING TOUR, TREKKING TOUR, CANYONING TOUR, WALKING WATER TOUR e MULTIAVVENTURA**. Il nostro principale obiettivo è quello di promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali e delle Bellezze Culturali e Paesaggistiche dell'Appennino Lucano Nord Occidentale attraverso lo sviluppo del turismo verde, delle attività sportive outdoor e open air e del marketing territoriale sostenibile. L'Associazione **“Basilicata Sport & Adventure” dal 2014 ha avviato un progetto di sviluppo sostenibile**, implementando percorsi esperienziali e attività outdoor e open air, legate alle risorse del territorio e agli elementi naturali quali terra, aria e acqua che ci ha consentito di ospitare oltre 4000 avventori , attratti dalla bellezze naturali e culturali dell'area di riferimento, i quali hanno generato microeconomie per le comunità locali, tutte a fortissima vocazione rurale. Il comprensorio in cui operiamo è di assoluto pregio storico, archeologico, naturalistico ed ambientale, e comprende il territorio del Marmo Platano - Melandro e del Vulture. Dal sito web www.basilicatasportadventure.com è possibile visualizzare tutta l'offerta escursionistica ecosostenibile divisa per attività: Trekking Tour, Bouldering Tour, Walking Water Tour, Canyoning Tour e Visite Guidate.

Grazie al progetto BSA il turismo verde e quello sportivo è in forte crescita nella nostra area, basti pensare che la Scuola Nazionale Canyoning dell'AIC a partire dal 2015, ha eletto il nostro territorio e in particolar modo il Comune di Castelgrande, come base logistica (coadiuvati dal nostro sodalizio) in cui effettuare la formazione delle proprie guide, e tutti gli anni organizza corsi nazionali di I° e II° livello (link al calendario Associazione Nazionale Canyoning aggiornato http://www.aic-canyoning.it/index.php?option=com_content&view=article&id=481&Itemid=235&lang=it

con evidenti ricadute anche in termini economici (Pernottano solitamente presso la Country House “Casa Naturando” di Castelgrande o presso l'Hotel Ristorante Mizar di Castelgrande e cenano e acquistano prodotti locali nei vari ristoranti e attività commerciali della zona). Inoltre, la Guida Alpina Riccardo Quaranta ha allestito, in collaborazione con il nostro sodalizio, delle vie di arrampicata sportiva presso il parco boulder e arrampicata di Castelgrande e nelle Gole del Platano di Balvano per potervi organizzare dei corsi monotiro e multipich (la guida alpina è l'unica figura professionale autorizzata a tenere tale tipologia di formazione) <http://riccardoclimbing.com/tag/falesia-balvano/>

Abbiamo mosso, in sinergia con gli enti preposti, delle importantissime azioni di marketing territoriale sostenibile e di sviluppo delle Aree Naturali Culturali e Paesaggistiche attraverso le nostre proposte outdoor, con importanti collaborazione, come quella intrapresa con la Verde Network Comunicazione e Marketing Territoriale, alla quale la Regione Basilicata ha affidato la pubblicazione della Guida “Basilicata da Vivere” allegata alla rivista TREKKING&Outdoor, in cui sono stati inseriti le descrizioni dei nostri percorsi corredati da numerose foto, addirittura in copertina. (link rivista trekking & outdoor) <https://trekking.it/reportage/movimento-outdoor-nelle-aree-protette-lucane.html>

<https://trekking.it/reportage/lacqua-lucana-matrice-madre-mezzo.html>

<https://trekking.it/reportage/basilicata-sulle-orme-delle-civilta-antiche.html>

Per l'Apt Basilicata abbiamo partecipato all'azione di promozione del turismo outdoor, attraverso la campagna web “Basilicata Outdoor”, che con formati ad alto impatto quali skin, video banner, portrait e contenuti (notizie e newsletter) e la pubblicazione di itinerari su 14 siti web della Sport Outdoor Network, rete di siti tutti legati agli sport outdoor, che con oltre 420.000 utenti unici al mese e oltre 2.600.000 di pagine viste mensilmente si è occupata di valorizzare e promuovere la Basilicata turistica attraverso le discipline sportive open air praticabili sul territorio. Di seguito l'articolo sulle

nostre proposte escursionistiche di Luca Lorenzini, giornalista e direttore di DiscoveryAlps.it

<https://www.discoveryalps.it/trekking-natura-basilicata-appennino-lucano/> e sull'importantissimo portale di sport di montagna www.vienormali.it <https://www.vienormali.it/montagna/speciale-basilicata-outdoor-cultura-archeologia-gastronomia.asp?c=all>

Il riscontro più grande l'abbiamo registrato quando l'intero comprensorio, insieme alle nostre proposte outdoor, si è ritrovato sul piccolo schermo quando siamo stati selezionati dalla Rai, esattamente dal programma Uno Mattina di Rai 1, per realizzare, insieme alla loro troupe e all'inviata Metis Di Meo, un servizio televisivo sulle attività sviluppate nel Progetto e sull'area di riferimento, da inserire nella rubrica "Made in Basilicata". Il territorio e il nostro progetto di turismo attivo piacque così tanto che la regista Gabriella Morandi, decise di raddoppiare il minutaggio e di mandarlo in onda prima di altri servizi già realizzati. Di seguito il link per visualizzare foto e servizio andato in onda: <https://www.flickr.com/photos/basilicatasportadventure/albums/72157675129104318>

Tutto ciò premesso, la nostra Associazione non è contraria alle fonti rinnovabili, anzi, si auspica un notevole incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili per gli anni a venire ma si auspica anche che vengano al più presto redatti piani di regolamentazione per l'ubicazione di tali impianti. Negli ultimi anni la Basilicata è stata abusata. Gli impianti eolici sono sorti ovunque, violando spesso aspetti paesaggistici di notevole importanza, naturalistici, silvo-pastorali, agricoli, archeologici e ambientali.

Il Progetto della "Eolica Muro Lucano" sorgerebbe in un'area appenninica di rarissima bellezza e ricca di biodiversità e risorse naturali ed ambientali delle quali non si può e non si deve alterarne l'equilibrio. La Società Eolica Muro Lucano Srl con sede legale in Potenza (PZ) alla Via del Gallitello n°89 intende realizzare in questa area un parco eolico per la produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili nei Comuni di Castelgrande, Muro Lucano, San Fele e Rapone (PZ), compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2 denominata "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW. Il progetto è localizzato nella Regione Basilicata, nel territorio della Provincia di Potenza ed in particolare nei Comuni di Castelgrande, Muro Lucano, San Fele e Rapone; prevede l'installazione di n. 12 aerogeneratori da 4.8 MW con una potenza complessiva pari a 57.6MW con relative opere annesse ed interconnessione alla rete di trasmissione nazionale.

La zona prevista per la realizzazione del parco eolico è situata a circa 2 km dal centro abitato di Castelgrande, a circa 5 Km dal centro abitato di Muro Lucano, e a circa 3 Km dal centro abitato di San Fele.

L'area interessata vede già la presenza di alcuni aerogeneratori nei comuni di S. Fele e Pescopagano e, inoltre, un altro enorme progetto della potenza complessiva di 88 MW, della MIA WIND srl, è in attesa di VIA; La stessa MIA WIND, nelle sue osservazioni, solleva le problematiche inerenti da un sovraffollamento di aerogeneratori di grande dimensione che interferirebbero tra di loro generando un deleterio **effetto "SELVA"**.

Trattasi di un'area caratterizzata da un ambiente tipicamente appenninico, di notevole importanza paesaggistica ma anche ricco di numerosissime specie vegetali ed animali, alcune delle quali rare e protette. Tra queste si sottolinea la presenza della rara Cicogna Nera (*Ciconia nigra*), nidificante con una coppia nel vicino Vallone delle Ripe in comune di Muro Lucano, dove si è insediata solo in anni recenti. E' stata più volte verificata la frequentazione, da parte della specie, dell'area del fiume Ofanto, del lago di Saetta e del torrente Platano. **Il sito, vista l'ubicazione geografica, è situato in una posizione strategica per gli spostamenti a scala locale delle specie che frequentano l'area vasta. Inoltre si sottolinea come, la tipica caratteristica di valico appenninico situato a ridosso di ampie valli fluviali, favorisce il transito di specie migratrici sia durante i mesi autunnali che nel periodo primaverile. In relazione alla presenza di specie di interesse conservazionistico, si sottolinea come l'area sia frequentata regolarmente da un numero considerevole di rapaci diurni, tra i quali si cita l'Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), nidificante con una coppia in un'area distante meno di 5 km lineari dal sito di intervento. Si sottolinea come questa specie sia di fatto molto rara in Basilicata, dove risulta nidificante attualmente con una sola coppia e dunque di notevole interesse conservazionistico. Riportiamo, di seguito, alcune foto dell'area, in cui, tra l'altro, è presente l'osservatorio astronomico TT1 di Castelgrande, il secondo telescopio d'Italia con una lente di 1,75 mt di diametro, in cui è attualmente in essere un importante progetto di censimento dei detriti spaziali, che vede coinvolti ingegneri aerospaziali di tutto il mondo.**



*I prati/pascoli che caratterizzano il sito di intervento sono altresì frequentati abitualmente dal Nibbio reale (*Milvus milvus*) e dal Biancone (*Circus gallicus*), entrambe specie presenti con densità medio/alte nell'intero comprensorio. Durante le migrazioni vengono di frequente osservati rapaci appartenenti al genere *Circus*, come l'Albanella minore (*Circus pygargus*), l'Abanella reale (*Circus cyaneus*) e il Falco di palude (*Circus aeruginosus*), mentre recentemente è stata verificata la nidificazione di alcune coppie di Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*). Le specie sopra elencate sono incluse nella Direttiva "Uccelli" CEE 2009/147 e dunque di notevole interesse per la conservazione. Anche la scomparsa di un solo esemplare per effetti diretti (collisioni) o indiretti (degrado degli spazi vitali, disturbo ecc.) rappresenterebbe un grosso danno per la popolazione di queste specie. Con riferimento al Nibbio reale, recenti studi, hanno confermato come l'area sia frequentata da centinaia di individui svernanti, che tipicamente tendono a formare considerevoli aggregazioni invernali. Nel comprensorio situato a ridosso del sito d'intervento sono noti almeno 3 dormitori invernali costituiti complessivamente da un numero variabile di individui compreso tra 220 e 300 nibbi.*

Alleghiamo (Allegato A) lo standard Data Form Natura 2000 reattivo al pSIC Vallone delle Ripe, Torrente Malta, Monte Giano (IT9210290) -Deliberazione del 20 dicembre 2018, n.1369- della Regione Basilicata - Direttive 92143/Ce Habitat e Uccelli- dove sono indicate le principali specie faunistiche presenti nell'area di interesse alla realizzazione del progetto eolico.

I comuni di Muro Lucano, Castelgrande e Rapone, insieme a quelli di Pescopagano e Bella sono gli stessi oggetto di una richiesta datata 27 Novembre 2017, da parte di numerosissime associazioni locali (Allegato 3) alla Regione Basilicata, affinché si istituisse un Parco Naturale Regionale su tutto il territorio, vista la presenza di zone di reperimento e soprattutto la vocazione e l'indirizzo verso un turismo naturalistico-ambientale che da anni, enti locali ed associazioni hanno intrapreso. Inoltre, l'area oggetto del progetto eolico, è vocata al recupero ed al potenziamento di elementi di continuità biologica quali siepi e filari, così come previsto dai DGR 951/2012 e DGR 30/2013. Censiti nell'area anche importanti esemplari secolari di alberi; nella fattispecie "Quercus cerris".

L'area di interesse del progetto eolico è inoltre un'area vicina al neonato **PARCO DEL VULTURE** all'interno del quale ricade un aerogeneratore ed è caratterizzata dalla presenza di nuovi **psic VALLONE DELLE RIPE-TORRENTE MALTA-MONTE GIANO (IT9210290)**, di cui il progetto non fa alcuna menzione e all'interno del quale ricadono ben due aerogeneratori (B09-B10); è oramai acclarato che le disposizioni dell'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" si applicano anche a tutti gli interventi esterni ai siti Natura 2000 in questione, ma in grado di generare interferenze, anche indirette, nei confronti dei siti medesimi. **Tutti gli areogeneratori del progetto interferiscono, come già descritto, con la traiettoria di numerosissime specie avifaunistiche, soprattutto quelle che compiono un volo "veleggiato", in particolare la CICOGNA NERA, sia in planata e sia quando prende le termiche, i nibbi reali e bruni, le aquile, le poiane, i falchi pecchiaioli, i bianconi, le tottaville e i rapaci notturni di cui l'area ne è ricca;** Si spostano dal versante che si affaccia a nord, sulla valle del Fiume Ofanto, che scorre a circa 350 m slm, fissando il confine con la Campania a sud sulla valle del Vallone Scuro e della Fiumara di Muro Lucano. La Cicogna nera è prevalentemente ittiofaga, integrando la dieta con anfibi, micro mammiferi, piccoli insetti, crostacei e uccelli (Bordignon, 2005). Per alimentarsi necessita di un ampio territorio che perlustra l'intera giornata recandosi al nido per nutrire i pulcini solo una, due volte al giorno. La presenza di impianti eolici ed elettrodotti intralcerrebbe gli spostamenti degli adulti e ridurrebbe le superfici a disposizione per la caccia. Costituirebbe inoltre un grosso pericolo per l'incolumità dei giovani che lasciano il nido e fanno i primi voli al seguito dei genitori con un'andatura più impacciata e meno sicura. **Si ricorda a tale proposito che la mobilità delle coppie nell'intorno di svariati km dal sito riproduttivo è stata documentata anche per altre coppie nidificanti in Basilicata (VISCEGLIA in BORDIGNON 2005) e in Piemonte (BORDIGNON, in BORDIGNON 2005).** Inoltre, sulle sponde dell'Ofanto sia nel versante lucano che campano sono state segnalate altre due coppie nidificanti negli anni, che sfruttano le medesime direttrici per gli spostamenti. **La Cicogna nera dal punto di vista conservazionistico è considerata SPEC 2 da BirdLife International, dove per SPEC 2 si intende una specie "che versa in uno stato di conservazione critico e la cui popolazione mondiale è concentrata soprattutto in Europa". BirdLife International, inoltre, la considera anche "Rara" in Europa perché presente con una popolazione inferiore alle 10.000 coppie (BirdLife International, 2004). E' considerata specie vulnerabile VU nella Lista Rossa italiana degli uccelli nidificanti (di recente acquisizione perché si era estinta ed è ritornata) per l'avifauna italiana, e come tale**

è da considerare ancora molto precaria ed in attesa quindi di stabilizzazione della popolazione nidificante (LIPU e WWF, 1999). Sotto il profilo della tutela giuridica la specie è inserita nell'allegato 1 della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE, meglio nota come Direttiva Uccelli, è inserita nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nell'Allegato II della Convenzione di Bonn, nell'appendice 1 della CITES ed è considerata specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992.

Oltre alla Cicogna nera il territorio in questione ospita diverse altre specie di particolare interesse naturalistico. Tra queste si segnalano le seguenti specie, inserite nell'**allegato 1 della Direttiva Uccelli (79/409/CEE)** e per le quali è noto in letteratura l'impatto negativo degli impianti eolici. Tutta l'area, infatti, come già sottolineato in precedenza, si caratterizza per ospitare un'alta densità di Nibbi reali (*Milvus milvus*) e Nibbi bruni (*Milvus migrans*), la Tottavilla (*Lullula arborea*) che è un alaudide particolarmente raro che nel nostro paese presenta la fenologia di specie sedentaria e nidificante nelle regioni meridionali e migratrice nidificante in quelle settentrionali. In Italia è anche svernante regolare. La popolazione nidificante è di 20.000 – 40.000 coppie. Per la forte rarefazione cui sta andando incontro è classificata come SPEC 2 da BirdLife International (2004), è inserita nell'Allegato 1 della Direttiva Uccelli (79/409) e nell'Allegato III della convenzione di Berna. **Alleghiamo alla presente una relazione del dr Todisco Simone, Naturalista - Agrotecnico laureato sulla presenza di alcune specie nell'area (Allegato 4).** Segnaliamo, inoltre, che la ricchezza di biodiversità dell'area è documentata in un Docufilm del fotografo naturalista Carmine Lisandro dal titolo "Basilicata a Nord Ovest", che tutti dovrebbero vedere, dove tra le innumerevoli specie vengono riprese anche la lontra, il lupo e il martin pescatore.

Un vasto altipiano di 1200 m di altitudine, si sviluppa in direzione NNO-SE per circa 7 Km, culminando a NO con il Toppo di Castelgrande (1248 m slm) e a SE con la Costa del Gaudio-Monticello (1288 m slm). I versanti dell'altipiano risultano mediamente acclivi e incisi da un fittissimo reticolo idrografico che alimenta il bacino idrografico del Fiume Ofanto, a Nord-Ovest, Nord e Est, e il bacino idrografico del Fiume Sele a Sud-Ovest e a Sud.

Numerosissime sono le sorgenti, tra cui si segnalano a Nord e Ovest le sorgenti Ceraso, Rovetta, Ficocchia che alimentano il torrente Ficocchia e a est le sorgenti Turchiese, Gallone e Acquafredda che alimentano il Torrente Bradano, a sud le Sorgenti Sambuca e Tronita che alimentano il Vallone Scuro.

Un territorio, dunque fragilissimo da un punto di vista idrogeologico tanto che l'intera area interessata dal progetto eolico, ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

Inoltre, la viabilità di servizio per raggiungere gli aerogeneratori, che altererebbero ulteriormente il già delicato assetto idrogeologico, **snaturerebbero le caratteristiche dei luoghi** oltre ad esporre la montagna ad eventi franosi, pericolosi per le popolazioni a valle, come riportato in un articolo del Professor Franco Ortolani, ordinario di geologia, (Allegato C) che riguarda la montagna di S. Gregorio Magno, simile per morfologia e composizione ai luoghi in oggetto, in seguito all'installazione di parchi eolici e annessa viabilità, area questa, vicina al comprensorio in questione, pertanto si deve valutare anche il pesante effetto sinergico e cumulativo di questo impianto come una ulteriore, inaccettabile alterazione territoriale non sostenibile sulle componenti ambientali coinvolte su vasta scala, in primis paesaggio e biodiversità. Anche una sola macchina eolica insediata su questi ambienti fondamentali sarebbe un degrado non negoziabile. **L'intera area montana, inoltre, è spesso soggetta a nubifragi.**

Tutto il territorio in questione ricade nel cosiddetto “**cratere del sisma del 1980**”, l’area è infatti caratterizzata da faglie sismogenetiche nel sottosuolo come quelle che originarono proprio il terremoto del 1980, riportate nella Fig.1.
I terremoti hanno causato fagliazione in superficie con spostamenti istantanei di decine di cm come verificato a S. Gregorio Magno, questo aspetto non può assolutamente essere ignorato.




Fig.1

Per tutte le ragioni sopra riportate, “l’Associazione Basilicata SportAdventure”, chiede che l’intero progetto della società proponente “EOLICA MURO LUCANO” non venga realizzato in una zona di così rara bellezza paesaggistica, ricca di biodiversità, tanto fragile quanto vocata ad attività che sarebbero incompatibili con il progetto eolico sottraendo all’umanità uno dei pochi angoli dell’appennino lucano ancora incontaminati e intatti.

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 20 dicembre 2018, n.1369

Direttive 92/43/CE Habitat e Uccelli. Proposta istituzione sito Natura 2000 di tipo C "Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano", ricadente nei territori dei Comuni di Muro Lucano e Castelgrande.

- VISTA** la Legge Regionale n.12 del 2 marzo 1996, recante "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale", e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante "Individuazione degli atti di competenza della Giunta";
- VISTA** la D.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005, recante "L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e successive modificazioni - Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta";
- VISTA** la D.G.R. n. 1279 del 13.09.2011, "Dirigenti generali Area istituzionale della Giunta Regionale. Reggenza strutture vacanti";
- VISTA** la D.G.R. n. 234 del 19.02.2014 recante "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio e di direzione ad interim del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Trasporti" e s.m.e i.;
- VISTA** la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 Dirigenti regionali a tempo indeterminato Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta" e s.m.e i.;
- VISTA** la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/15";
- VISTA** la D.G.R. n. 818 del 31 luglio 2017 recante "Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali in scadenza di incarico. Determinazioni";
- VISTA** la D.G.R. n. 1340/2017 che modifica la DGR 539 del 23 aprile 2008 "Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale";
- VISTA** la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 "Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata";
- VISTA** il D. L.gs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42";
- VISTA** la D.G.R. n. 438 del 25 maggio 2018 "Modifiche alla D.G.R. n.376 del 30.04.2018 recante "Approvazione del DDL: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020";
- VISTA** la L. R. 31 maggio 2018 n. 8 "Legge di stabilità regionale 2018";
- VISTA** la L. R. 31 maggio 2018 n. 9 "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018-2020";
- VISTA** la D.G.R. n. 474 del 01 giugno 2018 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e macroaggregati delle spese del "Bilancio di Previsione pluriennale per Il triennio 2018 - 2020";
- VISTA** la L.R. 29 giugno 2018 n. 11 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la normativa di riferimento:

- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che abroga la Direttiva 79/409/CEE, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto nazionale indicati all'allegato VI, parte B della Dir. 79/409/CEE stessa;
- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;
- D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., recante il regolamento di attuazione della citata Direttiva 92/43/CEE successivamente modificato dal D.P.R. n. 120/2003;
- Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- D.M. MATTM del 3/09/2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002 n. 224;
- D.M. MATTM del 17/10/2007, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

VISTO l'undicesimo aggiornamento dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l'Italia: alpina, continentale e mediterranea che la Commissione Europea ha approvato con le Decisioni 2018/42/UE, 2018/43/UE e 2018/37/UE il 12 dicembre 2017;

VISTA la Strategia Nazionale per la Biodiversità, predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale della Basilicata n. 951 del 18 luglio 2012, n. 30 del 15 gennaio 2013, n. 904 del 7 luglio 2015, n. 1492 del 17 novembre 2015, n. 1678 del 22 dicembre 2015, n. 166 del 24 febbraio 2016, n. 309 del 29 marzo 2016, n. 827 del 12 luglio 2016 e n. 958 del 9 agosto 2016 n. 620 del 07 giugno 2016 e n.559 del 13 giugno 2017 in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 357/1997, n.620 del 7 giugno 2016 e 559 del 13 giugno 2017, con le quali sono stati adottati i Piani di Gestione e le Misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativi a 55 siti presenti sul territorio regionale;

VISTO il D.M. MATTM 16 settembre 2013 con il quale sono state designate 20 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea sul territorio della Regione Basilicata;

VISTO il D.M. MATTM 11 gennaio 2017 "Designazione di 33 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357."

VISTO il D.M. MATTM 22 novembre 2017 "Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Basilicata;

VISTA la richiesta delle amministrazioni comunali di Muro Lucano e Castelgrande di istituire il sito comunitario "Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano", sull'area oggetto di studio;

CONSIDERATO che i sopralluoghi ed i rilievi svolti dai funzionari dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura che hanno consentito di implementare i dati del Formulario standard e le cartografie relative e di individuare interessanti valenze di tipo naturalistico, in termini di habitat e di fauna presenti;

PRESO ATTO delle riunioni concertative svolte con gli amministratori locali nella sede dipartimentale il 5.04.2017, il 3.05.2017, il 6.09.2017, il 18.10.2017 ed il 7.11.2018 al fine di condividere la perimetrazione del sito;

VISTI i seguenti allegati:

- Formulario Standard Rete Natura 2000 con osservazioni tecnico-scientifiche;
- cartografie georeferite secondo le indicazioni geografiche del MATTM (IGM 1:25.000, su base Carta Tecnica Regionale, ortofotocarte, catastale);

RITENUTO di dover procedere alla proposta di istituzione del sito Natura 2000 di tipo C, denominato "Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano", con codice IT9210290, come da cartografia allegata e di approvare l'allegato Formulario standard;

Su proposta dell'Assessore al ramo

DELIBERA

1. di proporre l'istituzione del sito p(SIC/ZPS) - tipo C, denominato "Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano", con codice IT9210290 e di approvare i seguenti allegati:
 - Formulario Standard Rete Natura 2000 con osservazioni tecnico-scientifiche;
 - cartografie georeferite secondo le indicazioni geografiche del MATTM (IGM 1:25.000, su base Carta Tecnica Regionale, ortofotocarte, catastale);
2. di dare mandato all'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura di attivare tutte le procedure e le attività conseguenti secondo le indicazioni del MATTM;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURB.

L'ISTRUTTORE Anna Rita Mariano Vito Orlando
(Anna Rita Mariano - Vito Orlando)

IL RESPONSABILE P.O. Antonella Logiurato
(Antonella Logiurato)

IL DIRIGENTE Maria Carmela Santoro
(Maria Carmela Santoro)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Proposta istituzione sito di interesse comunitario ai sensi delle Direttive Habitat (92/43/CE) e Uccelli (2009/147/CE)	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Ambiente ed Energia

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura

ALLEGATO N. 1 - Formulario Standard Rete Natura 2000



NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9210290

SITENAME Vallone Delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano

TABLE OF CONTENTS

- [1. SITE IDENTIFICATION](#)
- [2. SITE LOCATION](#)
- [3. ECOLOGICAL INFORMATION](#)
- [4. SITE DESCRIPTION](#)
- [5. SITE PROTECTION STATUS](#)
- [6. SITE MANAGEMENT](#)
- [7. MAP OF THE SITE](#)

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type A	1.2 Site code IT9210290	Back to top
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

1.3 Site name

Vallone Delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano

1.4 First Compilation date	1.5 Update date
2018-11	-

1.6 Respondent:

Name/Organisation:	Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Parchi: Dott.ssa A. Logiurato, Dott. V. Orlando, Dott.ssa A.R. Mariano- Associazioni: "Un muro d'amare" e "Basilicata sportadventure"
Address:	Regione Basilicata-Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura Viale V. Verrastro n. 5
Email:	antonella.logiurato@regione.basilicata.it

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	2018-11
National legal reference of SPA designation	No data
Date site proposed as SCI:	2018-11
Date site confirmed as SCI:	No data

91E0 B	3.0	P		
91M0 B	43.6	M		
92A0 B	7.3	M		
9340B	1.5	P		

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species			Population in the site							Site assessment				
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D.qual.	A B C D		A B C	
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A085	<u>Accipiter gentilis</u>			p									
B	A324	<u>Aegithalos caudatus</u>			p									
B	A226	<u>Apus apus</u>			r				P	DD		D		
B	A221	<u>Asio otus</u>			p									
B	A218	<u>Athene noctua</u>			p				P	DD	C	B	C	C
A	1193	<u>Bombina variegata</u>			p									
B	A215	<u>Bubo bubo</u>			p				C	DD	C	B	B	C
B	A087	<u>Buteo buteo</u>			p				P	DD	C	B	C	C
M	1352	<u>Canis lupus</u>			r			i	R	P				
B	A364	<u>Carduelis carduelis</u>			p				P	DD	C	B	C	C
B	A363	<u>Carduelis chloris</u>			p				P	DD	C	B	C	C
B	A288	<u>Cettia cetti</u>			p				P	DD	C	B	C	B
B	A031	<u>Ciconia ciconia</u>			r									
B	A030	<u>Ciconia nigra</u>			r									
B	A206	<u>Columba livia</u>			p				P	DD	C	B	C	C
B	A208	<u>Columba palumbus</u>			p				P	DD	C	B	C	C
B	A350	<u>Corvus corax</u>			p				P	DD	C	B	C	B

valenze naturalistiche, singolari peculiarità geologiche racchiuse in uno scenario di selvaggia bellezza con bellissime gola inforata con calate, salti e pozze di acque smeraldine. Si segnalano inoltre, il ponte ad arco parabolico di mt. 40 con un'altezza di mt. 105 per l'attraversamento sul torrente Rescio ed il lago Nitti, cui fu assegnato il nome del ministro dell'agricoltura Francesco Saverio Nitti che ne volle la costruzione, con la diga di ritenuta e la centrale idroelettrica. La diga ad arco semplice in calcestruzzo è stata la prima creata nel meridione italiano e fu realizzata nel periodo 1914-17 principalmente da donne e bambini, per l'assenza degli uomini impegnati nei fronti della concomitante prima Guerra Mondiale. Oggi l'invaso è vuoto e la centrale idroelettrica non è funzionante.

4.2 Quality and importance

Il sito ospita valli incise per fenomeni di sovrainposizione (azione combinata di processi fluviali e carsici) che creano scenari naturalistici di indubbia bellezza, con alte pareti di rocce calcaree, lungo le quali si aprono numerose cavità di dimensioni limitate a pochi metri. A monte del centro abitato di Muro Lucano, il Torrente San Pietro ha scavato una profonda e spettacolare forra nei calcari del Cretaceo, strettissima e profonda più di 50 mt., con pareti che presentano un'inclinazione quasi verticale. L'acqua ha disegnato molto profondamente il suo corso fra le argille, che meno resistono all'erosione, rispetto alla rocce carbonatiche. Nel corso della formazione di questa valle stretta, parecchie tracce morfologiche sono rimaste lungo il corso del fiume: si trovano infatti delle terrazze al livello di 580 m. di altezza, nella parte meridionale del lago, che indicano l'antico fondo del fiume. Le grotte e le cavità naturali ospitano diverse categorie di animali tra le quali: trogllosseni (tassi, volpi, istrici), troglotipi che mostrano vari gradi di adattamento alla vita sotterranea (pipistrelli, alcuni ortotteri) e troglotipi (ad esempio coleotteri di varie famiglie) che presentano il più alto grado di adattamento alla vita nelle grotte dove compiono tutto il loro ciclo vitale. Gli habitat forestali e quelli prativi costituiscono più del 70% della superficie del sito, ricco è anche il contingente faunistico in generale ed in particolare di avifauna rupicola nidificante (nel corso dei rilievi è stata osservata una cicogna nera nella fase di costruzione del nido). L'area dell'invaso attualmente priva di acqua, presenta comunque un certo grado di umidità ed è interessata da dinamiche di colonizzazione da parte della vegetazione igrofila (erbacea ed arborea). La parte occidentale del sito, costituita da un tratto del torrente Malta a contatto con la ZSC IT9210190 Monte Paratiello, rappresenta il punto di risorgenza delle acque provenienti dal sistema carsico dei Vucculi ed è caratterizzata da vegetazione ripariale inquadrabile nell'habitat 91E0. L'area del Monte Giano è ricoperta da praterie montane, nuclei boscati ed affioramenti rocciosi nei versanti più acclivi.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts			
Rank	Threats and pressures [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i o b]
M	C01.01.01		-
M	C02		-
L	G01		-
H	C03.03		-
L	J01.01		-
M	H05		-

Positive Impacts			
Rank	Activities, management [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i o b]

Rank: H = high, M = medium, L = low

Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,

T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions

i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

PIGNATTI S., 1982. Flora d'Italia. Edagricole, Bologna. BIONDI E., BLASI C., BURRASCANO S., CASAVECCHIA S., COPIZ R., DEL VICO E., GALDENZI D., GIGANTE D., LASEN C., SPAMPINATO G., VENANZONI R., ZIVKOVIC L., 2009. Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE. Società Botanica Italiana. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, D.P.N. (<http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp>). FULCO E., COPPOLA C. V., PALUMBO G. e VISCEGLIA M., 2008. Check-list degli uccelli della Basilicata, aggiornata al 31 maggio 2008. Riv. ital. Orn., Milano. BudeTTA P., de

10



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Ambiente ed Energia

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura


ALLEGATO N. 2 - CARTOGRAFIA

Inquadramento territoriale su base CTR
Sito - Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano




1:25.000

Inquadramento territoriale su base ortofoto
Sito - Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano




1:25.000

Inquadramento territoriale su base catastale
Sito - Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano



1:25.000

Inquadramento territoriale su base IGM 25000
Sito - Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano



1:25.000

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



ASSESSORE DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

21.12.2018

L'IMPIEGATO ADDETTO



ALLEGATO B

Al Presidente della Regione Basilicata, Dr Marcello Pittella

All'Assessore per l'Ambiente Regione Basilicata, Ing Francesco Pietrantuono

Al Presidente del Consiglio Regionale, Francesco Mollica

Al Consiglio Regionale della Basilicata

epc All'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della natura

OGGETTO: RICHIESTA DI ISTITUZIONE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MARMO PLATANO

Gentilissimi,

nell'esprimere grande soddisfazione per l'istituzione del Parco del Vulture, l'associazione "Un Muro D'Amare", con sede a Muro Lucano, e tutte le associazioni firmatarie della presente richiesta

CHIEDONO

ai sensi della Legge Regionale n.28 del 1994 che prevede all'articolo 10 (Individuazione di aree naturali protette) nel punto 2 BIS, l'area S. Croce-Montagna di Muro Lucano-Bosco Grande, **l'istituzione del "Parco Naturale Regionale del Marmo-Platano"** comprendente i territori sopracitati del comune di Muro Lucano ed estendendo la perimetrazione anche ai comuni di Bella, Castelgrande, Pescopagano e Rapone.

L'area in questione comprende i monti di Muro Lucano, tra i quali il "Paratiello", già inserito tra i siti di interesse comunitario. Inoltre, nell'area sono presenti, tra le altre cose, un importante acquifero carsico denominato "Santuario dell'acqua potabile" della portata di 4000 lt al secondo, che alimenta le sorgenti termali di Contursi; importanti geositi, quali le grotte carsiche "Vucculi" e "Volpe"; faggete; pianori carsici sommitali; praterie delle vette; boschi submediterranei; zone umide tra le quali "il lago Saetta" ed un enorme patrimonio di biodiversità animale e vegetale.

Nelle gole del Platano sono stati avvistati esemplari di aquila reale e accertata la nidificazione della cicogna nera. I versanti pedemontani sono ad esclusivo uso agricolo.

Di grande valore organolettico sono i fagioli e le patate di alta montagna, i formaggi e le carni ovi-caprini, i cui capi superano le 12.000 unità e il provolone podolico.

Non mancano ritrovamenti di notevole pregio archeologico e sono presenti ampie parti vincolate: Raia S. Basilio, Colle Torrano, Caselle; gli stessi centri abitati sono scrigni di architettura medioevale, ricchi di storia, cultura e di importanti tradizioni enogastronomiche, arricchite da emergenti colture di zafferano e da ingenti quantità di tartufo nero presenti nell'area.

Certi di un vostro positivo riscontro, salutiamo cordialmente

Muro Lucano, 8 Novembre 2017

Associazioni:

"Un Muro D'Amare": associazioneunmurodamare@gmail.com

"Italia Nostra" Sez. Vulture-Alto Bradano:

"Italia Nostra" Presidio di Muro Lucano:

"LIPU Basilicata":

"Basilicata Sport Adventure":

"Speleo club Marmo-Platano": speleoclub@libero.it

"Pro Loco Murese": prolocomurese2009@tiscali.it

"Primula":

DR. TODISCO SIMONE

Naturalista - Agrotecnico laureato

Spett.le

Amm.ne comunale Comune di Castelgrande – PZ

Via Marconi n. 25 – 85050 – Castelgrande (PZ)

Oggetto: Corso di birdwatching organizzato da Basilicata Sport & Adventure. 7 e 8 luglio 2018.

Il birdwatching è un'attività straordinaria, che può coinvolgere ed entusiasmare chiunque, adulti e bambini. Ce lo insegnano i paesi anglosassoni, che rappresentano la patria del birdwatching, oggi praticato da milioni e milioni di persone. Anche in Italia, sebbene a livelli ancora neanche lontanamente comparabili, questi hobby legati all'osservazione della fauna selvatica stanno prendendo sempre più piede. Fare birdwatching significa tornare alle nostre origini, rivivendo quel contatto con la natura selvaggia da cui proveniamo e che ormai abbiamo quasi del tutto perduto, e imparando a conoscere il territorio in cui viviamo, tornando a considerarlo la nostra vera casa. Significa socializzare e stare con la gente, tenendo allenata la mente e il fisico. Fare birdwatching significa inoltre scoprire i segreti della Natura, anche quella sotto casa, e rimanere stupiti davanti a fenomeni straordinari come le migrazioni stagionali. Il corso, organizzato da Basilicata Sport & Adventure, ha voluto perseguire proprio gli obiettivi sopramenzionati. Esso si è articolato secondo il cronoprogramma seguente:

sabato 7 luglio c.a.

- ore 10:30. Presso il Parco dei colori “G. Gasparri” – Castelgrande (PZ), lezione introduttiva al mondo del birdwatching, metodologie di base per il riconoscimento in campo degli uccelli selvatici, corretto utilizzo delle guide e degli strumenti ottici e introduzione all'avifauna della Basilicata (diversità, fenologia e status delle specie lucane);
- ore 13:00. Pausa pranzo;

DR. TODISCO SIMONE

Naturalista - Agrotecnico laureato

- ore 14:30. escursione nella zona umida del lago Saetta, nel territorio comunale di Pescopagano (PZ). Primo approccio all'osservazione delle diverse specie di uccelli che popolano la zona umida dell'invaso;
- ore 17:00. Lezione sull'affascinante mondo dei rapaci notturni. Introduzione ai metodi di riconoscimento e alla diversità dei rapaci notturni che popolano la Lucania;
- ore 19:30. Escursione serale presso il "Bosco Apeta" nel comune di Castelgrande per ascoltare i canti e i richiami di Civette, Assioli e Allocchi.

Domenica 8 luglio c.a.

- ore 9:00. Alla scoperta dell'avifauna dell'Appennino lucano nord occidentale: escursione nell'area del parco Boulder l'Agrifoglio di Castelgrande e presso gli interessanti Valloni in località Labbiuso.

I partecipanti sono stati numerosi e hanno avuto modo di approcciarsi al mondo del birdwatching osservando numerose specie sul campo. Hanno inoltre scoperto la bellezza del territorio nord occidentale della Basilicata, tra imponenti vette, profondi valloni e boschi straordinari.

Di seguito viene riportato l'elenco tassonomico delle specie osservate durante le escursioni sul campo:

Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Nome italiano
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale
Galliformes	Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps cristatus</i>	Svasso maggiore
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano

DR. TODISCO SIMONE

Naturalista - Agrotecnico laureato

Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Poiana
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica atra</i>	Folaga
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus michahellis</i>	Gabbiano reale mediterraneo
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio
Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica
Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo
Strigiformes	Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Civetta
Apodiformes	Apodidae	<i>Apus apus</i>	Rondone comune
Bucerotiformes	Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Upupa
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius senator</i>	Averla capirossa
Passeriformes	Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo
Passeriformes	Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia
Passeriformes	Corvidae	<i>Pica pica</i>	Gazza
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus cornix</i>	Cornacchia grigia
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus corax</i>	Corvo imperiale
Passeriformes	Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Cinciarella

DR. TODISCO SIMONE

Naturalista - Agrotecnico laureato

Passeriformes	Paridae	<i>Parus major</i>	Cinciallegra
Passeriformes	Alaudidae	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla
Passeriformes	Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Balestruccio
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i>	Luì piccolo
Passeriformes	Sylvidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera
Passeriformes	Sylvidae	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo
Passeriformes	Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Merlo
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettirosso
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia
Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca
Passeriformes	Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello
Passeriformes	Fringillidae	<i>Linaria cannabina</i>	Fanello
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino
Passeriformes	Fringillidae	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza calandra</i>	Strillozzo
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza cirulus</i>	Zigolo nero

DR. TODISCO SIMONE

Naturalista - Agrotecnico laureato

Sono state osservate ben 50 specie diverse, numero di tutto rispetto, se si considera che il mese di luglio non è propriamente un periodo di migrazioni, per cui vengono solitamente contattate solo le specie nidificanti o estivanti.

Il territorio di Castelgrande e di Pescopagano è ricco paesaggi naturali di grande pregio ed importanza per la conservazione di numerose specie a rischio. Sotto questo aspetto, sorprende notevolmente constatare come nessuna porzione del territorio sopracitato sia inclusa nella Rete Natura2000 o in parchi e/o riserve in genere.

Il lago di Saetta, rappresenta un importantissimo sito in particolare per la sosta di numerosissime specie acquatiche.

Iniziative come quelle intraprese dagli amici di Basilicata Sport & Adventure sono da considerarsi di grande rilevanza, in quanto portatrici di conoscenza. Esse stimolano i cittadini a riaffezionarsi e riappropriarsi del proprio territorio, con amore e rispetto.

Il birdwatching, se correttamente sviluppato, può rappresentare una vera e propria fonte economica per un territorio, come ci insegnano i paesi anglosassoni.

Monopoli, agosto 2018

Il Tecnico

Dr. Simone Todisco
Simone Todisco



* COLLEGIO degli AGROTECNICI *
e degli
AGROTECNICI
LAUREATI
Agrotecnico laureato
SIMONE TODISCO
n° 323
BARI - BAT

Allegato 1. Raccolta fotografica



Upupa epops. Un migratore a lungo raggio osservato in escursione (Ph. Simone Todisco).

DR. TODISCO SIMONE

Naturalista - Agrotecnico laureato



Lezione di introduzione al mondo del birdwatching (Ph. Basilicata Sport & Adventure).



Nozioni di toponomastica durante l'escursione sulle alture di Castelgrande (Ph. Basilicata Sport & Adventure).

DR. TODISCO SIMONE

Naturalista - Agrotecnico laureato



Tortora selvatica *Streptopelia turtur*. Questa specie è ancora abbastanza comune nei boschi di Castelgrande. Contattabile da marzo a settembre (Ph. Simone Todisco).



Anche le tracce (in questo caso una penna remigante) possono aiutare a comprendere la diversità avifaunistica di un sito. (Ph. Basilicata Sport & Adventure).

DR. TODISCO SIMONE

Naturalista - Agrotecnico laureato



Prove generali di birdwatching sulle alture di Castelgrande. (Ph. Basilicata Sport & Adventure).

ALLEGATO C

A cura di **Franco Ortolani**

11 Ottobre 2011 - 01:12

image: <http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2011/10/521.jpg>



Figura 5: Strada distrutta dal flusso detritico originatosi solo nel vallone che drena la località Melizza.

image: <http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2011/10/165-300x174.jpg>




Figura 1: Inquadramento geoambientale dell'area interessata

dai fenomeni alluvionali rapidi del 7 ottobre 2011.

Tra le ore 19 e le 24 di venerdì scorso, il 7 ottobre, la parte occidentale del territorio comunale di San Gregorio Magno è stata interessata da alcune colate detritiche e detritico-fangose che hanno invaso l'area pedemontana dove si trova l'agglomerato di Teglia (figura 1). I flussi rapidi si sono incanalati nel Vallone Matraro e nel Vallone Vadurso che hanno un bacino imbrifero che interessa il rilievo di Monte Paratiello-Monte Oga con spartiacque intorno ai 1200 metri di quota. La zona pedemontana antropizzata si trova allo sbocco dei valloni tra le quote comprese tra 550 e 500 m circa.

L'area pedemontana si trova al raccordo tra i ripidi versanti impostati su rocce carbonatiche molto fratturate di età mesozoica con una locale copertura di sedimenti sabbioso-argillosi di età pliocenica e sedimenti prevalentemente vulcanici che colmano varie depressioni morfostrutturali. Sui versanti si rinvergono diffusamente detriti calcarei sciolti e uno spessore esiguo e discontinuo di suolo (derivante da sedimenti piroclastici) che consente lo sviluppo della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea. L'area montana si presta alle attività pastorali

e agricole per cui è molto frequentata; diverse strade anche asfaltate consentono l'accesso alle aree coltivate e ai pascoli. Negli ultimi anni sulle creste dei rilievi sono stati realizzati vari impianti eolici per la cui costruzione sono state aperte nuove strade non asfaltate. Una carenza generale delle vie di penetrazione sulla montagna è rappresentata dalla mancanza di una adeguata raccolta e smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale.

image: <http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2011/10/235-300x214.jpg>



Figura 2: L'area pedemontana di San Gregorio Magno

interessata dall'alluvione del 7 ottobre scorso e dai progetti di messa in sicurezza (in minima parte realizzati) elaborati fin dal 2003.

Nella zona pedemontana dei valloni (figura 2) è stata realizzata una sistemazione idraulica solo lungo un tratto del Vallone Vadurso (alveo dimensionato per una portata massima di oltre 50 mc/sec) che ha consentito di trasformare l'alveo-strada in un alveo protetto e regimato mentre la via è stata realizzata fuori alveo. L'intervento di messa in sicurezza del vallone prevedeva la sistemazione anche dell'asta montana al fine di trattenere i detriti; per evitare che le acque e i detriti del Vallone Matruro invadessero l'abitato di Teglia (come è accaduto il 7 ottobre scorso) era stata progettata (nel 2003) la realizzazione di un nuovo alveo che collegasse lo sbocco del vallone con l'alveo del Vadurso. Quest'ultimo progetto non è stato finanziato.

Se fossero stati realizzati i progetti presentati alla Regione Campania per il finanziamento nel 2003 gli effetti dell'evento alluvionale sarebbero stati certamente molto mitigati specialmente nella zona abitata e antropizzata di Teglia che è stata invasa dai flussi fangoso-detritici provenienti dal Vallone Matruro che era senza recapito adeguato a smaltire flussi di portata superiore a qualche mc/sec.

Il volume dei detriti complessivamente è stato stimato preliminarmente intorno ai 30.000 mc. Le portate massime dei flussi sono state valutate tra alcune decine e oltre 50 mc/sec. Lungo il Vallone Matruro si sono incanalati almeno tre flussi principali tra le ore 19 e 24 circa; lungo il Vadurso si sono incanalati due flussi principali tra le ore 20 e 24 circa. L'evento piovoso, a giudicare dagli effetti al suolo, ha interessato principalmente l'area montana (tra 1 1000 e 1200m circa di altitudine) e marginalmente l'area abitata ubicata tra i 450 e 550 metri di quota. I valori delle precipitazioni registrati nell'area abitata non sono riferibili alle piogge che hanno interessato l'area montana. In base agli effetti ambientali sembra che l'evento piovoso

verificatosi tra le 18 e le 24 circa del 7 ottobre sia correlabile con quello che interessò Atrani nel settembre 2010 (intorno a 150 mm).

image: <http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2011/10/329-300x168.jpg>



Figura 3: Località Melizza, parte nordorientale del bacino

del Vallone Vadurso dove si innescato un potente flusso detritico alimentato dai versanti interessati dalla costruzione di strade non asfaltate.

I flussi detritici che hanno invaso Teglia hanno provocato i danni principali; essi non erano più incanalati (come invece accadde ad Atrani) in quanto allo sbocco nella zona pedemontana si erano distribuiti sull'antica conoide scorrendo sulla superficie del suolo con un'altezza variabile da qualche decina di cm a circa 1 m in relazione alla morfologia del terreno e alla presenza di manufatti, scavi antropici ecc., che hanno causato locali accumuli di detriti.

I rilievi eseguiti il giorno 8 ottobre lungo i versanti hanno consentito di verificare che la pioggia precipitata nelle parti in cui affiora la roccia carbonatica fratturata si è infiltrata nel sottosuolo e non ha dato origine a deflusso superficiale come solitamente accade sui rilievi carbonatici della Campania (figura 3).

Le parti di territorio che hanno dato origine a deflusso superficiale sono rappresentate dalle strade asfaltate e non; altre aree di deflusso consistente corrispondono alle zone di affioramento di sedimenti poco permeabili quali le superfici coltivate in corrispondenza dei terreni argillosi pliocenici e le superfici dei pianori colmati da sedimenti di origine piroclastica. Si sottolinea che queste aree causano ruscellamento superficiale consistente solo in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi.

image: <http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2011/10/426-277x300.jpg>



Figura 4: Esempio di inadeguata realizzazione di strade che

hanno causato il potente flusso detritico di località Melizza.

Dagli effetti si deduce che l'evento piovoso deve avere avuto vari picchi di intensità tali da causare un generalizzato deflusso superficiale con conseguente erosione di sedimenti fini e detriti calcarei che concentrandosi negli alvei ha originato i flussi detritici che hanno invaso ripetutamente l'area pedemontana inglobando enormi volumi di detriti presenti lungo i valloni.

I rilievi documentati da foto hanno evidenziato un aspetto di particolare importanza per la sicurezza ambientale circa gli interventi antropici lungo versanti particolarmente sensibili alle modificazioni morfologiche dei millenari equilibri superficiali (figura 4).

Sulla zona di cresta della parte nordorientale del bacino del Vallone Vadurso, in località Melizza (figure 3 e 4), è possibile verificare che si è innescato un potente flusso detritico rapido solo in un vallone a valle di nuove strade (realizzate dopo il 2006 per la costruzione di numerose impianti eolici) non asfaltate e senza adeguate canalizzazioni per la raccolta e smaltimento delle acque di ruscellamento. Durante l'evento piovoso lungo tutte le nuove strade si è innescato deflusso superficiale che ha causato il trasporto di ingenti volumi di detriti che si è riversato a valle lungo il versante in numerosi punti concentrandosi nell'asta valliva. In tal modo si è alimentato un flusso detritico (portata massima stimata di alcune decine di mc/sec) che ha percorso il vallone fino ad immettersi nell'alveo principale del Vallone Vadurso. Lungo il tragitto il flusso ha distrutto una strada e depositato un significativo volume di detriti calcarei (figura 5). I valloni adiacenti che drenano versanti lungo i quali non sono state realizzate nuove strade non sono stati interessati da deflussi significativi (qualche decina di l/sec) (figure 3 e 4).

image: <http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2011/10/521-300x112.jpg>



Figura 5: Strada distrutta dal flusso detritico originatosi solo

nel vallone che drena la località Melizza.

In località Piano di Melizza è possibile osservare che il deflusso proveniente dalle nuove strade ha dato origine ad un laghetto provvisorio in corrispondenza di una strada che ha funzionato da diga. L'acqua è tracimata e si è incanalata, come lungo uno scarico di superficie, lungo la strada in discesa causando una evidente erosione di detriti calcarei (figura 4). Tale situazione richiede una adeguata messa in sicurezza.

Gli effetti devastanti dei flussi detritici nella zona pedemontana abitata e antropizzata sono correlabili con quelli causati da altri eventi simili. Non si sono verificate distruzioni di edifici perché i flussi detritici che hanno devastato Teglia non erano più canalizzati ma distribuiti sulla superficie del suolo. Le sistemazioni idrauliche eseguite lungo il tratto terminale del Vallone Vadurso hanno evitato una devastante esondazione consentendo lo smaltimento dei detriti fino a valle del tratto regimato.

Cosa fare?

E' noto a tutti che gli investimenti pubblici per la sicurezza ambientale e dei cittadini non hanno mai rappresentato una pressante esigenza per gli amministratori locali e nazionali; nell'attuale periodo sembra molto difficile che si possa avere una inversione di tendenza. Il progetto elaborato nel 2003 contiene le soluzioni per garantire la sicurezza della zona pedemontana: deve solo essere realizzato completamente, con necessarie integrazioni per riparare i guasti causati dall'evento del 7 ottobre 2011.

Come si è visto ancora una volta, i valloni rappresentano le canne di fucile lungo le quali si incanalano i flussi detritici rapidi. I proiettili vengono inseriti nelle zone montane. Ribadiamo che solo eventi piovosi eccezionali possono innescare fenomeni simili a quelli del 7 ottobre scorso. Però non è la prima volta che un evento simile avviene nella zona di Teglia. Si hanno documentazioni di eventi simili all'inizio del 1900 e certamente in epoca storica dal momento che, nella zona, vari manufatti del periodo romano si trovano sepolti da alcuni metri di sedimenti.

Nella zona montana devono essere consolidati adeguatamente (con interventi ispirati alla ingegneria naturalistica che abbiano una funzione strutturale e di abbellimento delle aree di grande pregio naturalistico ed ambientale circostanti) gli emissari dei pianori per evitare che il deflusso superficiale inneschi una devastante erosione regressiva e la conseguente mobilitazione di ingenti volumi di sedimenti. Le strade distrutte devono essere ricostruite per non danneggiare l'economia connessa alla montagna adottando interventi di raccolta e incanalamento delle acque di ruscellamento. Anche le nuove strade che hanno innescato consistenti deflussi superficiali vanno adeguatamente dotate di opere di raccolta e smaltimento

oculato delle acque di ruscellamento. La realizzazione di adeguate e sicure strutture di laminazione delle piene in corrispondenza delle zone che determinano ruscellamento superficiale e di robuste ed efficaci strutture atte a trattenerne e catturare gli ingenti volumi di detriti calcarei che si possono mobilitare lungo gli alvei completerebbero la messa in sicurezza dell'area.

Un sistema di monitoraggio in tempo reale degli eventi piovosi in quota e dei deflussi negli alvei consentirebbe di percepire l'entità dei prossimi eventi piovosi e di attivare piani di protezione civile adeguatamente e prontamente predisposti e sperimentati con esercitazioni ripetute.

L'area montana devastata dall'evento alluvionale non deve essere abbandonata per evitare un aggravamento dei dissesti e l'incremento dei pericoli della zona abitata e antropizzata a valle.

Naturalmente non è solo quest'area che deve essere messa in sicurezza. Ve ne sono molte altre in Campania. poche aree abitate prevalentemente devastate dagli eventi franosi rapidi del 1998 e 1999 rimane una chimera. Abbiamo sempre sostenuto che la messa in sicurezza è molto costosa e conseguentemente non si realizzerà preventivamente. Un intervento necessario che deve essere reso obbligatorio, pena lo scioglimento delle amministrazioni, è rappresentato dai piani di protezione civile. La predisposizione di piani di protezione civile, per mettere in salvo i cittadini dagli eventi franosi rapidi, è l'unica azione attuabile con limitata spesa e in tempi molto brevi. E' strano che ancora i "responsabili" non lo abbiano capito: un esempio negativo eclatante è costituito da Atrani che dopo 13 mesi dal disastro del settembre 2010 non è ancora dotato di piano di protezione civile!

Nell'area di San Gregorio Magno si deve finalmente verificare una "rivoluzione" positiva: il Dipartimento universitario diretto dallo scrivente è a disposizione per avviare un nuovo corso mettendosi istituzionalmente e gratuitamente a disposizione per collaborare alla progettazione e sperimentazione di attività tese a garantire prima di tutto la sicurezza dei cittadini, la valorizzazione e la sicurezza delle risorse ambientali montane nel rispetto delle eccezionali prerogative ambientali della zona. L'area devastata dall'evento del 7 ottobre scorso deve offrire una concreta e valida occasione per l'attuazione di interventi diversificati e condivisi tesi ad evitare la rapina delle risorse ambientali e la conseguente creazione di ulteriori pericoli. La realizzazione di strade che tagliano i versanti fino alla cresta, senza adeguate, efficaci ed obbligatorie canalette per la raccolta e smaltimento delle acque superficiali rappresentano un attentato alla stabilità geomorfologica della montagna e un attentato alla sicurezza dell'ambiente antropizzato e dei cittadini della sottostante zona pedemontana.

Lo scrivente e altri suoi colleghi esperti sono a disposizione, istituzionale e gratuita, delle competenti autorità per l'osservazione, rilevamento e comprensione di quanto accaduto in montagna, lungo gli alvei e nella zona pedemontana al fine di avviare azioni idonee a non sprecare denaro pubblico e a garantire la realizzazione di validi interventi. E' vero che altre figure professionali stanno intervenendo (afferenti all'Autorità di Bacino, all'Arcadis, Protezione Civile ecc.); non si tratta di proporre dei doppioni ma tutti sono in grado di vedere, non tutti sono in grado di capire correttamente e di proporre rapide ed efficaci azioni tese

esclusivamente alla sicurezza ambientale e dei cittadini. **Le poche risorse finanziarie pubbliche devono fruttare il massimo di sicurezza.** Naturalmente senza alcun riferimento a quanto accaduto nell'area sarnese dove ancora nessun centro abitato oggetto di interventi di così detta "messa in sicurezza", dopo le disastrose colate rapide di fango del 1998, è stato dichiarato "fuori pericolo", nonostante le varie centinaia di milioni di euro spesi.