



TABELLA RIASSUNTIVA

CONTENIMENTO RADIALE (*)	N°7+8 ±20% VTR CEMENTATI DISPOSTI IN RAGGIERE ALTERNATE, L=6.00m PASSO LONG.=1.5m PASSO TRASV.=1.0m
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	CENTINE METALLICHE AL CONTORNO SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL CONTORNO Sp=15cm
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	2UPN 140 p=0.80m ±20% Sp=0.50, IN GRS ARMATO (INCIDENZA 50kg/mc)

(*) LA VARIABILITA' INDICATA E' RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO (N° INTERVENTI E LUNGHEZZA)

- ### NOTE
- PER I DETTAGLI DELLE FASI REALIZZATIVE SI RIMANDA AGLI SPECIFICI ELABORATI DI PROGETTO
 - PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO IF1W00D07SPGN0000002A
 - EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD

LEGENDA

P.C. = PIANO DEI CENTRI
P.F. = PIANO DEL FERRO
P.S. = PIANO DI SCAVO
Q.P. = QUOTA PROGETTO

COMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE TECNICA
U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA BOVINO - ORSARA

CUNICOLO DISCONNESSIONE FUMI - ELABORATI GENERALI
Innesto con galleria di linea - Carpenteria, scavo e consolidamenti

SCALIA: Varie

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF11W	00	D	07	BZ	GN0300	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	[Signature]	20-2018	[Signature]	20-2018	[Signature]	20-2018	[Signature]	20-2018

File: IF1W00D07SPGN0000001A.dwg n. Elab.: 359_2