



LEGENDA



OPERE DA REALIZZARE CON TUTTI I TIPI DI PAVIMENTO:

- Massetto pavimentazioni: in conglomerato cementizio classe Rbk 20 MPa, armato con rete elettrosaldata a maglia quadrata lato 20cm, formata da tondini di acciaio Ø non inferiore a 8mm

PAVIMENTO:

- 1) - Piastrelle di gres porcellanato: dimensioni = 300x300mm / spessore = 12mm / colore = verde lucido con battiscopa di altezza 100mm (stesso materiale della pavimentazione)
- 2) - Piastrelle di gres porcellanato: dimensioni = 300x300mm / spessore = 8mm / colore = bianco-azzurro
- 3) - Pavimento flottante, modulare sopraelevato su supporti regolabili avente le seguenti caratteristiche:
 - pannelli modulari dimensioni 600x600mm e spessore 40mm, con lastre a base di quarzo, sabbie silicee, graniti, porfidi e basalti.
 - rivestimento superiore con materiale PVC antistatico di colore verde incollato ai pannelli con colla conduttiva.
 - lato superiore del pannello protetto con lamina di alluminio e sottostruttura con vasca in acciaio zincato
 - bordo perimetrale dei pannelli in PVC autoestinguente a medio spessore.
 - altezza del pavimento 500mm / massimo carico concentrato 600kg / massimo carico distribuito 1800kg/mq
 - costruzione del pavimento elettricamente conduttiva e collegata al conduttore di terra dell'impianto con battiscopa di altezza 100mm in materiale PVC colore nero
- 4) - Massetto pavimentazione liscio "a vista"
- 5) - Piastrelle di ghiaia lavata: dimensioni = 500x500mm e spessore = 30mm

PARETE:

- 1) - intonaco premiscelato, a base di cemento, calce idrata, perle espansa, inerti minerali ed additivi chimici, dosati e miscelati; posato al grezzo e tirato fine.
- 2) - sino ad altezza m 2,20: rivestimento con gres ceramico di 1ª scelta: dimensioni 200x200mm / spessore 6mm / colore bianco venato azzurro
- 3) - oltre altezza m 2,20: intonaco non premiscelato posato al grezzo e tirato fine
- Intonaco civile per esterni, con malta bastarda composta da calce aerea idrata e sabbia

VERNICIATURA/FINITURA:

- 1) - pareti e soffitti tinteggiati con due mani di idropittura lavabile di colore bianco.
- 2) - finitura esterna in graniglia di marmo.

NOTE:

- Tutte le strutture in cemento armato (pilastri, travi, soffitto) dovranno essere rasate, sigillate e verniciate su tutte le parti a vista
- Quote altimetriche espresse in centimetri
- Dimensione infissi espresse in metri

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA
U.O. TECNOLOGIE CENTRO**

PROGETTO DEFINITIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA BOVINO - ORSARA**

SSE Montaguto

Fabbricato di SSE / Quote e caratteristiche ambienti

IF1W00D18PFA0100002

SCALA:

1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IF1W 00 D 18 PB FA9200 003 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	G. Trovati	11/2018	G. Trovati	11/2018	D. Agosti	11/2018	G. Trovati	11/2018

File: IF1W00D18PFA920003A.dwg

n. Elab.: 412_2