



## Città di Imperia

Settore Affari Legali, Gare e Contratti,  
Appalti S.U.A.P. e U.R.P.

Servizio S.U.A.P.

Imperia, 17 settembre 2018

Resp. procedimento: Vittorio Panizza

Prot. \_\_\_\_\_

Egr. Sig.  
**Luca PISTARINO**  
legale rappresentante Società  
PISTARINO Luigi S.a.S.  
Via Nino Bixio n.6  
**18100 IMPERIA**  
[nauticapistarino@legalmail.it](mailto:nauticapistarino@legalmail.it)

**Trasmissione via Pec**

Gent. Arch.  
**PONZIO Claudia**  
Via G. Straforello n.14  
**18100 IMPERIA**  
[claudia.ponzio@pec.it](mailto:claudia.ponzio@pec.it)

**Trasmissione via Pec**

Egr. Ing.  
**MARVALDI Marco**  
Piazza Dante n.1  
**18100 IMPERIA**  
[marco.marvaldi@ingpec.eu](mailto:marco.marvaldi@ingpec.eu)

**Trasmissione via Pec**

---

e p.c. **PROVINCIA DI IMPERIA**  
**Ufficio Cemento Armato - Antisismica**  
Viale Matteotti 147  
[protocollo@pec.provincia.imperia.it](mailto:protocollo@pec.provincia.imperia.it)

**Trasmissione via Pec**

**Oggetto: S.U.A.P. per la realizzazione di opere di banchinamento, recinzione metallica ed installazione di bigo a servizio dell'attività cantieristica-commerciale svolta dalla Società Nautica PISTARINO Luigi S.a.S. Ditta: PISTARINO Luigi S.a.S. sede legale:**

via Nino Bixio n.6 – Imperia. Trasmissione richiesta integrazione documentale pratica sismica nota prot. 39169 del 25/07/2018 pervenuta allo scrivente Servizio in data odierna.

In allegato alla presente si trasmette, per quanto di competenza, la nota sopra citata pervenuta in data odierna allo scrivente settore e relativa alla richiesta di integrazione documentale per la realizzazione dell'intervento specificato in oggetto.

Distinti saluti.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TITOLARE DI P.O.  
(Vittorio PANIZZA)**

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

Prot. n. 2018/0019495 del 25/07/2018

pratica n. 24986 acquisita agli atti prot. 16176 del 21/06/2018 presentata dal Sig. Pastorino Luigi sas in qualità di committente, relativa ai lavori "nuova banchina e installazione gru a bandiera" da eseguirsi nel Comune di IMPERIA -  
Richiesta integrazioni

"Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o i destinatari a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o altri soggetti, diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se Lei ha ricevuto questa email per errore, per favore contatti il mittente e cancelli queste informazioni da ogni computer."

IMPERIA  
Protocollo Partenza N. 48056/2018 del 17-09-2018  
Copia Documento

IMPERIA  
Protocollo Partenza N. 48056/2018 del 17-09-2018  
Copia Documento

---

---

---





# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

## SETTORE ANTISISMICA

MB

PROTOCOLLO N. ....

IMPERIA, 25/7/2018

Comune di IMPERIA

Oggetto: pratica n. **24986** acquisita agli atti prot. 16176 del 21/06/2018 presentata dal Sig. Pastorino Luigi sas in qualità di committente, relativa ai lavori "nuova banchina e installazione gru a bandiera" da eseguirsi nel Comune di IMPERIA – Richiesta integrazioni

In relazione all'istanza in oggetto si comunica che la pratica di che trattasi è stata esaminata dal settore scrivente rilevando la necessità, al fine di consentire il proseguo dell'istruttoria della stessa, di acquisire la seguente ulteriore documentazione e/o i chiarimenti di seguito indicati da redigere ai sensi delle norme tecniche del DM 2008 e della Circolare 617 del 2.2.2009 atti alla valutazione globale della struttura edilizia:

- In merito alla pratica di che trattasi, vista la relazione geologica (Prot.16176/2018) si ritiene la stessa non sufficientemente esaustiva in relazione alla tipologia dell'opera in progetto ed al particolare contesto geo-morfologico in cui è realizzata. In effetti, il sondaggio geofisico eseguito con la tecnica della sismica passiva HVSR non è sufficiente nel suddetto contesto a ricostruire la stratigrafia del sito e le caratteristiche geotecniche dei terreni. Pertanto si ritiene necessaria l'esecuzione di un sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto sino alle profondità d'interesse progettuale e che preveda un congruo numero di prove penetrometriche standard SPT in foro.
- Relazione sui materiali completa ai sensi dei punti 10.1 del D.M. 14/01/2008 e C10.1 2.1) della Circolare n. 617 del 2.2.2009, contenente le specifiche tecniche relative ai bulloni, saldature e legno del solaio di copertura in tavoloni;
- Riportare nella tav. 05 le caratteristiche dei materiali utilizzati;
- Produrre un particolare in scala adeguata circa l'innesto dei micropali nel plinto di fondazione dal quale si desuma la lunghezza di innesto, la lunghezza totale dei micropali e le caratteristiche dei materiali utilizzati;
- Produrre la verifica a sfilamento dei tirafondi di collegamento della piastra della gru a bandiera con il plinto di fondazione;
- Produrre le verifiche del solaio di copertura in tavoloni;
- Realizzare il collegamento tra i plinti di fondazione della banchina ai sensi del punto 7.2.5.1 del D.M. 14/01/2008;
- Dall'esame del progetto architettonico si rileva la presenza di ulteriori interventi di tipo strutturale non denunciati nella presente pratica, riguardanti, in particolare una scala e altra struttura a telaio sul terrazzo; si chiede di specificare se tali interventi sono stati o saranno denunciati con pratica diversa;
- Si richiede al progettista strutturale di produrre a sua firma i calcoli relativi alle verifiche del collegamento della piastra di base della gru a bandiera con il plinto di fondazione;



- Relativamente alla gru a bandiera, specificare la motivazione per cui non è stato inserito nelle tavole grafiche un giunto strutturale con la banchina esistente e, qualora necessario inserire il giunto e procedere al relativo calcolo;
- n. 1 marca da bollo da € 16.

Si fa presente altresì che qualora le integrazioni sopra richieste comportassero una modifica della restante documentazione progettuale allegata alla pratica sarà cura del progettista in indirizzo provvedere a trasmettere la nuova documentazione aggiornata.

Si precisa che la suddetta documentazione integrativa dovrà essere presentata controfirmata e timbrata rispettivamente dal committente, dal progettista strutturale, dal direttore dei lavori, dall'impresa costruttrice e dal collaudatore, comprensiva del modello di "attestazione di avvenuto deposito" debitamente firmato e timbrato da tutte le parti interessate.

Si invita il progettista in indirizzo a presentare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, la documentazione sopra richiesta.

Decorso inutilmente tale termine lo scrivente procederà con l'archiviazione della pratica. In attesa di ricevere quanto sopra l'esame della pratica si intende sospeso.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore  
(Ing. BALESTRA Mauro)

