



TABELLA RIASSUNTIVA INTERVENTI CONCIO D'ATTACCO

SPRITZ-BETON FIBROINFORZATO AL FRONTE	Sp. 0.10m SU OGNI SFONDO
CAMPO D'AVANZAMENTO	Sp. 0.15m FINE CAMPO
PRECONTENIMENTO AL FRONTE (*)	n° 25 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTITIE L=18.00m (SOVRAPP. MIN. 8.0m) ±20%
PRESTEGGIO AL CONTORNO (*)	n° 27 TUBI IN ACCIAIO Ø127mm sp.10mm L=12.00m, VALVOLATI (1/4m) p=0.40m ±20%, inclinazione 15%
PRECONTENIMENTO AL CONTORNO (*)	n° 43 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE L=15m (SOVRAPP. MIN. 5m) PASSO 0.50m ±20%
PRECONTENIMENTO AL PIEDE CENTRA (*)	n° 34+5/10 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE L=15m (SOVRAPP. MIN. 5m) PASSO 0.50m ±20%
DRENAGGI	Ø42x3 TUBI MICROPERFORATI IN PVC L=30.00m (EVENTUALI)
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	CENTINE METALLICHE 20FN 180 p=1m ±20%
DIMA	SPRITZ-BETON FIBROINFORZATO Sp. 0.25m
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	IN CLS ARMATO (INCIDENZA ARMATURA 50kg/mc)
MURO	ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=0.90m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 80kg/mc)**
	CALOTTA Sp=0.80m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 50kg/mc)
	INCIDENZA DI ARMATURA 80 kg/mc

(*) LA VARIABILITA' INDICATA E' RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO (N° INTERVENTI E LUNGHEZZA)
 (**) IL VALORE DELL'INCIDENZA DI ARMATURA IN ARCO ROVESCIO TIENE CONTO DEL COMPORTAMENTO RIGIDIFIANTE DELLE FORMAZIONI IN SCAVO CON LA PRESENTE SEZIONE TIPO

NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD

LEGENDA

Q.P. = QUOTA PROGETTO
 P.S. = PIANO DI SCAVO
 Q.C. = QUOTA CORDOLO

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERRoviARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFER** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIPPIPIA - ORSARA

FINESTRA COSTRUTTIVA F4 - IMBOCCO
 Dima e concio d'attacco - Carpenteria, scavo e consolidamenti

SCALA: 1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IFITV 02 D 07 BB G10500 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	E.F.	Set 2018	P.F.	Set 2018	D.A.	Set 2018		

File: F:\0200780500001A.dwg n. Etab.: 332

FATTORIA DI PORTOFINO, SANIOLU, T. LIPARI, SCALDI, L. 1 km, N. 40, 2018