

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE




**DIREZIONE TECNICA
U. O. TECNOLOGIE CENTRO**

PROGETTO DEFINITIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI.
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IS

SCALA :



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 1 V 0 2 D 1 8 E P I S 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE	P. Di Matteo <i>[Signature]</i>	07/2018	P. NISI <i>[Signature]</i>	07/2018	D. APREA <i>[Signature]</i>	07/2018	G. GUIDI BUFFARINI <i>[Signature]</i>	07/2018

ITALFERR S.p.A.
U.O. Tecnologie Centro
Ing. Guido Buffarini
Guido Buffarini
Prov. di Roma
n. 17/812

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE A CORPO

ACC HIRPINIA REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI

ACC - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI

AS01001 - REALIZZAZIONE IN AMBITO STAZIONE DI HIRPINIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
10 VA.IF1V.A01.18.0001	AS2 - fornitura materiali di piazzale/tratta Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato completa di coperchio	741,7		
	Totale m	741,70	50,53	37.478,10
20 VA.IF1V.A01.18.0002	Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE	13		
	Totale Cadauno	13,00	1.411,52	18.349,76
30 VA.IF1V.A01.18.0004	Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due gole H210 con fondo rialzato	741,7		
	Totale m	741,70	1,46	1.082,88
40 VA.IF1V.A01.18.0005	Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE	13		
	Totale Cadauno	13,00	20,85	271,05
50 SS.LV.D.1 01.B	FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE	586,39		
	Totale kg	586,39	3,60	2.111,00
60 SS.LV.D.1 02.D	FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO	555,7		
	Totale kg	555,70	2,52	1.400,36
70 SS.CE.J.1 01.A	FORNITURA TUBI IN PVC	1300		
	Totale kg	1.300,00	2,59	3.367,00
	Totale AS2 - fornitura materiali di piazzale/tratta Euro			64.060,15
80 SS.LV.G.2 01.A	AS3 - posa materiali di piazzale/tratta ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI	22,98		
	Totale m ³	22,98	14,06	323,10
90 SS.LV.A.2 01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.	9,98		
	Totale m ³	9,98	142,96	1.426,74
100 SS.LV.D.2 04.A	POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO	342,58		
	Totale kg	342,58	1,63	558,41
110 SS.LV.D.2 04.B	POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO	799,51		
	Totale kg	799,51	0,21	167,90
	A RIPORTARE ACC - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI			66.536,30
	A RIPORTARE			66.536,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE A CORPO

ACC HIRPINIA REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI

ACC - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI

AS01001 - REALIZZAZIONE IN AMBITO STAZIONE DI HIRPINIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			66.536,30
120 SS.CE.C.2 04.R	POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80			
	10	10,00		
	Totale m	10,00	12,69	126,90
130 SS.CE.C.2 04.L	POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' FINO A cm 40 OPPURE CON PROTEZIONE IN CLS			
	64	64,00		
	Totale m	64,00	7,31	467,84
140 SS.CE.C.2 10.O	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80			
	10	10,00		
	Totale m	10,00	10,48	104,80
150 SS.CE.C.2 10.I	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' COMPRESA TRA cm 20 E cm 40			
	196	196,00		
	Totale m	196,00	5,59	1.095,64
160 SS.CE.C.2 10.S	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE			
	240	240,00		
	Totale m	240,00	1,03	247,20
170 SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI			
	6,72	6,72		
	Totale m ³	6,72	130,99	880,25
	Totale AS3 - posa materiali di piazzale/tratta Euro			5.398,78
	Totale ACC - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI Euro			69.458,93
	A RIPORTARE			69.458,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE A CORPO

ACC ORSARA REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI

ACC - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI

AS02001 - REALIZZAZIONE IN AMBITO STAZIONE DI ORSARA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			69.458,93
180 VA.IF1V.A01.18.0003	AS2 - fornitura materiali di piazzale/tratta Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per viadotto con fondo rialzato completa di coperchio			
	832	832,00		
	Totale m	832,00	67,60	56.243,20
	Totale AS2 - fornitura materiali di piazzale/tratta Euro			56.243,20
190 SS.SG.B.2 01.A	AS3 - posa materiali di piazzale/tratta COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI			
	3,36	3,36		
	Totale m ³	3,36	130,99	440,13
	Totale AS3 - posa materiali di piazzale/tratta Euro			440,13
	Totale ACC - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI Euro			56.683,33
	Importo Lavori Euro			126.142,26

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
AS01 - ACC HIRPINIA REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI	69.458,93	
AS011 - ACC - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI	69.458,93	
AS01001 - REALIZZAZIONE IN AMBITO STAZIONE DI HIRPINIA	69.458,93	
AS2 - fornitura materiali di piazzale/tratta	64.060,15	
AS3 - posa materiali di piazzale/tratta	5.398,78	
AS02 - ACC ORSARA REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI	56.683,33	
AS021 - ACC - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI	56.683,33	
AS02001 - REALIZZAZIONE IN AMBITO STAZIONE DI ORSARA	56.683,33	
AS2 - fornitura materiali di piazzale/tratta	56.243,20	
AS3 - posa materiali di piazzale/tratta	440,13	
IMPORTO LAVORI Euro		126.142,26
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	126.142,26	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		126.142,26