

19.1

SP EX SS N 415 - LOTTO 3



PROVINCIA DI CREMONA
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"
AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N. 3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"
LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA
E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

emissione	descrizione	disegnato	data emissione
0	prima emissione		DICEMBRE 2015
livello:		codice CUP:	
PROGETTO DEFINITIVO		G41B03000270002	
elaborato:		codice:	
COMPUTO DEI MOVIMENTI DI TERRA		SS415-D-U-220	
		allegato n.:	scala:
		19.1	
IL PROGETTISTA SPECIALISTICO	IL PROGETTISTA GENERALE	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	data
(Ing. Davide Pisana)	(Ing. Davide Pisana)	(Ing. Roberto Vanzini)	27 MAG. 2016
			
Percorso file: U:\lavori\09\Projects\SS415\PONTE SPINO\Definitivo_CR\00_COPERTINE.dwg			

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA
E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

CORPO PRINCIPALE – COMPUTO DEI VOLUMI DI SCOTICO

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
1	0+000,00	0,00	0,00						
				0,00	0,28	50,00	0,00	14,00	
2	0+050,00	0,00	0,56	0,00	0,36	50,00	0,00	18,00	
3	0+100,00	0,00	0,16	0,96	0,08	50,00	48,00	4,00	
4	0+150,00	1,92	0,00	4,14	0,00	50,00	207,00	0,00	
5	0+200,00	6,36	0,00	4,82	0,72	50,00	241,00	36,00	
6	0+250,00	3,28	1,44	1,64	1,61	23,83	39,08	38,25	
6A*	0+273,83	0,00	1,77	0,00	1,75	12,98	0,00	22,65	
6B*	0+286,81	0,00	1,72	0,00		13,19	0,00		
7	0+300,00	0,00	1,96	1,12	2,98	50,00	56,00	148,75	
8	0+350,00	2,24	3,99	2,33	4,15	50,00	116,50	207,25	
9	0+400,00	2,42	4,30	2,82	4,45	50,00	140,75	222,50	
10	0+450,00	3,21	4,60	4,83	2,68	50,00	241,50	134,00	
11	0+500,00	6,45	0,76	7,24	0,38	50,00	361,75	19,00	
12	0+550,00	8,02	0,00	6,61	0,00	50,00	330,50	0,00	
13	0+600,00	5,20	0,00	5,03	0,00	50,00	251,25	0,00	
14	0+650,00	4,85	0,00	5,49	0,00	50,00	274,50	0,00	
15	0+700,00	6,13	0,00	5,62	0,00	5,00	28,08	0,00	
15A*	0+705,00	5,10	0,00	5,07	0,00	5,00	25,35	0,00	
15B*	0+710,00	5,04	0,00	5,12	0,00	5,00	25,58	0,00	
15C*	0+715,00	5,19	0,00	5,30	0,00	5,00	26,48	0,00	
15D*	0+720,00	5,40	0,00	5,40	0,00	2,01	10,85	0,00	

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni	
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx		
15E	0+722,01	5,40	0,00							
19A	0+915,76	5,50	1,15							
20	0+950,00	5,50	1,15	5,50	1,15	34,24	188,32	39,38		
21	1+000,00	5,44	0,93	5,47	1,04	50,00	273,50	52,00		
22	1+050,00	5,76	0,74	5,60	0,84	50,00	280,00	41,75		
23	1+100,00	5,67	0,80	5,72	0,77	50,00	285,75	38,50		
24	1+150,00	5,11	0,00	5,39	0,40	50,00	269,50	20,00		
25	1+200,00	5,35	0,00	5,23	0,00	50,00	261,50	0,00		
26	1+250,00	7,12	0,57	6,24	0,29	50,00	311,75	14,25		
27	1+300,00	7,42	0,00	7,27	0,29	50,00	363,50	14,25		
28	1+350,00	7,46	0,00	7,44	0,00	50,00	372,00	0,00		
29	1+400,00	7,44	0,00	7,45	0,00	50,00	372,50	0,00		
30	1+450,00	8,72	0,00	8,08	0,00	50,00	404,00	0,00		
31	1+500,00	8,88	1,30	8,80	0,65	50,00	440,00	32,50		
32	1+550,00	2,57	0,92	5,73	1,11	50,00	286,25	55,50		
33	1+593,09	0,00	0,00	1,29	0,46	43,09	55,37	19,82		
SOMMANO mc							6.588,10	1.192,34	7.780,45	

N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA
E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

CORPO PRINCIPALE – COMPUTO DEI VOLUMI DI SCAVO

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
1	0+000,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2	0+050,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
3	0+100,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
4	0+150,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
5	0+200,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
6	0+250,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	
6A*	0+273,83	0,00	0,00						
				0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	
6B*	0+286,81	0,00	0,00						
				0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	
7	0+300,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
8	0+350,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
9	0+400,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
10	0+450,00	0,00	0,00						
				0,10	0,00	50,00	4,75	0,00	
11	0+500,00	0,19	0,00						
				0,10	0,00	50,00	4,75	0,00	
12	0+550,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
13	0+600,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
14	0+650,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
15	0+700,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
15A*	0+705,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
15B*	0+710,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
15C*	0+715,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
15D*	0+720,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
15E	0+722,01	0,00	0,00						
19A	0+915,76	0,39	0,00						
20	0+950,00	0,39	0,00	0,39	0,00	34,24	13,35	0,00	
21	1+000,00	0,31	0,00	0,35	0,00	50,00	17,50	0,00	
22	1+050,00	0,32	0,00	0,32	0,00	50,00	15,75	0,00	
23	1+100,00	0,61	0,00	0,47	0,00	50,00	23,25	0,00	
24	1+150,00	0,43	0,00	0,52	0,00	50,00	26,00	0,00	
25	1+200,00	0,49	0,00	0,46	0,00	50,00	23,00	0,00	
26	1+250,00	0,00	0,00	0,25	0,00	50,00	12,25	0,00	
27	1+300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
28	1+350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
29	1+400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
30	1+450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
31	1+500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
32	1+550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
33	1+593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,00	0,00	
SOMMANO mc							140,60	0,00	140,60

N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA
E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

CORPO PRINCIPALE – COMPUTO DEI VOLUMI DI A1A3

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
1	0+000,00	0,00	0,00						
				0,00	0,12	50,00	0,00	5,75	
2	0+050,00	0,00	0,23						
				0,00	2,65	50,00	0,00	56,95	
3	0+100,00	0,00	5,06						
				3,93	4,53	50,00	236,70	226,25	
4	0+150,00	7,86	3,99						
				10,88	4,71	50,00	543,75	235,25	
5	0+200,00	13,89	5,42						
				12,37	10,12	50,00	618,25	505,75	
6	0+250,00	10,84	14,81						
				7,65	14,84	23,83	162,60	353,64	
6A*	0+273,83	4,45	14,87						
				4,56	14,89	12,98	59,12	193,27	
6B*	0+286,81	4,66	14,91						
				6,08	14,99	13,19	80,20	197,65	
7	0+300,00	7,50	15,06						
				8,58	17,49	50,00	428,75	842,25	
8	0+350,00	9,65	19,91						
				11,96	20,85	50,00	598,00	1042,25	
9	0+400,00	14,27	21,78						
				17,73	18,80	50,00	886,50	940,00	
10	0+450,00	21,19	15,82						
				12,24	8,09	50,00	662,66	404,50	
11	0+500,00	3,29	0,36						
				3,50	0,18	50,00	175,00	9,00	
12	0+550,00	3,71	0,00						
				5,91	0,00	50,00	295,50	0,00	
13	0+600,00	8,11	0,00						
				7,35	0,00	50,00	367,50	0,00	
14	0+650,00	6,59	0,00						
				13,62	0,00	50,00	680,75	0,00	
15	0+700,00	20,64	0,00						
				21,30	0,00	5,00	106,48	0,00	
15A*	0+705,00	21,95	0,00						
				22,45	0,00	5,00	112,23	0,00	
15B*	0+710,00	22,94	0,00						
				21,21	0,00	5,00	106,05	0,00	
15C*	0+715,00	19,48	0,00						
				19,55	0,00	5,00	97,73	0,00	
15D*	0+720,00	19,61	0,00						
				19,61	0,00	2,01	39,42	0,00	

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni	
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx		
15E	0+722,01	19,61	0,00							
19A	0+915,76	14,48	0,34							
20	0+950,00	14,48	0,34	14,48	0,34	34,24	495,80	11,64		
21	1+000,00	16,86	0,27	15,67	0,31	50,00	783,50	15,25		
22	1+050,00	19,15	0,24	18,01	0,26	50,00	900,25	12,75		
23	1+100,00	16,34	0,27	17,75	0,26	50,00	887,25	12,75		
24	1+150,00	7,12	0,00	11,73	0,14	50,00	586,50	6,75		
25	1+200,00	9,57	0,00	8,35	0,00	50,00	417,25	0,00		
26	1+250,00	39,25	0,19	24,41	0,10	50,00	1220,50	4,75		
27	1+300,00	49,21	0,00	44,23	0,10	50,00	2211,50	4,75		
28	1+350,00	50,93	0,00	50,07	0,00	50,00	2503,50	0,00		
29	1+400,00	57,38	0,00	54,16	0,00	50,00	2707,75	0,00		
30	1+450,00	59,38	0,00	58,38	0,00	50,00	2919,00	0,00		
31	1+500,00	52,65	1,40	56,02	0,70	50,00	2800,75	35,00		
32	1+550,00	3,74	0,53	28,20	0,97	50,00	1409,75	48,25		
33	1+593,09	0,00	0,00	1,87	0,27	43,09	80,58	11,42		
SOMMANO mc								26.181,04	5.175,82	31.356,87

N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA
E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

CORPO PRINCIPALE – COMPUTO DEI VOLUMI DI A6A7

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
1	0+000,00	0,00	0,00						
				0,00	0,88	50,00	0,00	52,50	
2	0+050,00	0,00	1,75	0,59	1,75	50,00	29,25	87,50	
3	0+100,00	1,17	1,75	2,39	2,00	50,00	119,50	99,75	
4	0+150,00	3,61	2,24	3,70		50,00	185,00		
5	0+200,00	3,79	0,00	3,86	0,93	50,00	193,00	46,25	
6	0+250,00	3,93	1,85	1,97	1,80	23,83	46,83	42,77	
6A*	0+273,83	0,00	1,74	0,00	1,61	12,98	0,00	20,90	
6B*	0+286,81	0,00	1,48	0,00	3,85	13,19	0,00	50,78	
7	0+300,00	0,00	6,22	0,00	5,02	50,00	0,00	133,35	
8	0+350,00	0,00	3,81	0,00	4,31	50,00	0,00	215,25	
9	0+400,00	0,00	4,80	1,44	5,45	50,00	71,75	272,25	
10	0+450,00	2,87	6,09	1,44	8,70	50,00	87,54	435,00	
11	0+500,00	0,00	11,31	0,00	5,75	50,00	0,00	287,50	
12	0+550,00	0,00	0,19	0,22	0,27	50,00	10,75	13,25	
13	0+600,00	0,43	0,34	0,46	0,28	50,00	23,00	13,75	
14	0+650,00	0,49	0,21	1,45	0,11	50,00	72,50	5,50	
15	0+700,00	2,41	0,01	2,35	0,01	5,00	11,73	0,05	
15A*	0+705,00	2,28	0,01	2,26	0,01	5,00	11,30	0,05	
15B*	0+710,00	2,24	0,01	2,19	0,01	5,00	10,95	0,03	
15C*	0+715,00	2,14	0,00	2,28	0,00	5,00	11,40	0,00	
15D*	0+720,00	2,42	0,00	1,21	0,00	2,01	2,43	0,00	

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni	
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx		
15E	0+722,01	0,00	0,00							
19A	0+915,76	0,00	0,00							
20	0+950,00	1,78	0,32	0,89	0,16	34,24	30,47	5,48		
21	1+000,00	2,33	0,27	2,06	0,30	50,00	102,75	14,75		
22	1+050,00	2,57	0,35	2,45	0,31	50,00	122,50	15,50		
23	1+100,00	2,50	0,34	2,54	0,35	50,00	126,75	17,25		
24	1+150,00	1,25	0,22	1,88	0,28	50,00	93,75	14,00		
25	1+200,00	1,39	0,64	1,32	0,43	50,00	66,00	21,50		
26	1+250,00	5,22	0,07	3,31	0,36	50,00	72,17	17,75		
27	1+300,00	6,01	0,07	5,62	0,07	50,00	280,75	3,50		
28	1+350,00	5,89	0,10	5,95	0,09	50,00	297,50	4,25		
29	1+400,00	6,25	0,23	6,07	0,17	50,00	303,50	8,25		
30	1+450,00	7,42	0,19	6,84	0,21	50,00	341,75	10,50		
31	1+500,00	7,07	3,16	7,25	1,68	50,00	362,25	83,75		
32	1+550,00	1,74	1,83	4,41	2,50	50,00	220,25	124,75		
33	1+593,09	0,00	0,00	0,87	0,92	43,09	37,49	39,43		
SOMMANO mc							3.344,80	2.157,08	5.501,88	

N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA

E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

CORPO PRINCIPALE – COMPUTO DEI VOLUMI DI RICARICA CEMENTATO

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
1	0+000,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2	0+050,00	0,00	0,00						
				0,51	0,09	50,00	25,25	4,50	
3	0+100,00	1,01	0,18						
				0,51	1,28	50,00	25,25	63,75	
4	0+150,00	0,00	2,37						
				0,00	1,33	50,00	0,00	66,25	
5	0+200,00	0,00	0,28						
				0,08	0,20	50,00	3,75	10,00	
6	0+250,00	0,15	0,12						
				0,17	0,14	23,83	4,05	3,22	
6A*	0+273,83	0,19	0,15						
				0,19	0,17	12,98	2,47	2,21	
6B*	0+286,81	0,19	0,19						
				0,40	0,36	13,19	5,21	4,68	
7	0+300,00	0,60	0,52						
				0,76	0,55	50,00	38,00	27,50	
8	0+350,00	0,92	0,58						
				0,56	0,29	50,00	27,75	14,50	
9	0+400,00	0,19	0,00						
				0,10	0,00	50,00	4,75	0,00	
10	0+450,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
11	0+500,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
12	0+550,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
13	0+600,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
14	0+650,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
15	0+700,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
15A*	0+705,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
15B*	0+710,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
15C*	0+715,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
15D*	0+720,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni	
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx		
15E	0+722,01	0,00	0,00							
				0,00	0,00	193,75	0,00	0,00		
19A	0+915,76	0,00	0,00							
				0,00	0,00	34,24	0,00	0,00		
20	0+950,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
21	1+000,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
22	1+050,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
23	1+100,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
24	1+150,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
25	1+200,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
26	1+250,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
27	1+300,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
28	1+350,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
29	1+400,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
30	1+450,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
31	1+500,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
32	1+550,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	43,09	0,00	0,00		
33	1+593,09	0,00	0,00							
				SOMMANO mc				136,48	196,61	333,08

N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA

E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

CORPO PRINCIPALE – COMPUTO DEI VOLUMI DI MISTA BITUMATA A TON.

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
1	0+000,00	0,00	0,00						
				1,16	1,07	50,00	57,75	53,25	
2	0+050,00	2,31	2,13						
				1,99	1,81	50,00	99,50	90,25	
3	0+100,00	1,67	1,48						
				0,84	0,74	50,00	41,75	37,00	
4	0+150,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
5	0+200,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
6	0+250,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	23,83	0,00	0,00	
6A*	0+273,83	0,00	0,00						
				0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	
6B*	0+286,81	0,00	0,00						
				0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	
7	0+300,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
8	0+350,00	0,00	0,00						
8*	0+350,00	0,00	1,43						
				0,00	2,13	50,00	0,00	106,25	
9	0+400,00	0,00	2,82						
				0,00	2,82	50,00	0,00	141,00	
10	0+450,00	0,00	2,82						
				0,00	2,86	50,00	0,00	142,75	
11	0+500,00	0,00	2,89						
				0,00	2,67	50,00	0,00	133,50	
12	0+550,00	0,00	2,45						
				0,00	2,80	50,00	0,00	139,75	
13	0+600,00	0,00	3,14						
				0,00	2,99	50,00	0,00	149,25	
14	0+650,00	0,00	2,83						
				0,00	2,30	50,00	0,00	115,00	
15	0+700,00	0,00	1,77						
				0,00	1,66	5,00	0,00	8,30	
15A*	0+705,00	0,00	1,55						
				0,00	1,42	5,00	0,00	7,10	
15B*	0+710,00	0,00	1,29						
				0,00	1,26	5,00	0,00	6,30	
15C*	0+715,00	0,00	1,23						
				0,00	1,16	5,00	0,00	5,80	
15D*	0+720,00	0,00	1,09						

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA

E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

CORPO PRINCIPALE – COMPUTO DEI VOLUMI DI MISTA BITUMATA SP. 15 CM.

Sez	Progressiva	Larg. per ogni sezione		Larghezza media		Distanza tra sez.	Superfici		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
1	0+000,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2	0+050,00	0,00	0,00						
				5,56	4,93	50,00	278,00	246,25	
3	0+100,00	11,12	9,85						
				10,82	9,85	50,00	541,00	492,50	
4	0+150,00	10,52	9,85						
				10,52	9,85	50,00	526,00	492,50	
5	0+200,00	10,52	9,85						
				10,52	9,85	50,00	526,00	492,50	
6	0+250,00	10,52	9,85						
				10,52	9,85	23,83	250,69	234,73	
6A*	0+273,83	10,52	9,85						
				10,52	9,85	12,98	136,55	127,85	
6B*	0+286,81	10,52	9,85						
				10,52	9,85	13,19	138,76	129,92	
7	0+300,00	10,52	9,85						
				10,52	9,68	50,00	526,00	483,75	
8	0+350,00	10,52	9,50						
8*	0+350,00	10,52	0,00						
				10,52	0,00	50,00	526,00	0,00	
9	0+400,00	10,52	0,00						
				10,52	0,00	50,00	526,00	0,00	
10	0+450,00	10,52	0,00						
				10,01	0,00	50,00	500,50	0,00	
11	0+500,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
12	0+550,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
13	0+600,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
14	0+650,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
15	0+700,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	5,00	47,50	0,00	
15A*	0+705,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	5,00	47,50	0,00	
15B*	0+710,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	5,00	47,50	0,00	
15C*	0+715,00	9,50	0,00						
				9,25	0,00	5,00	46,25	0,00	
15D*	0+720,00	9,00	0,00						

Sez	Progressiva	Larg. per ogni sezione		Larghezza media		Distanza tra sez.	Superfici		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
				9,00	0,00	2,01	18,09	0,00	
15E	0+722,01	9,00	0,00	9,00	0,00	193,75	1743,75	0,00	
19A	0+915,76	9,00	0,00	9,63	0,00	34,24	329,56	0,00	
20	0+950,00	10,25	0,00	10,25	0,00	50,00	512,50	0,00	
21	1+000,00	10,25	0,00	10,25	0,00	50,00	512,50	0,00	
22	1+050,00	10,25	0,00	10,25	0,00	50,00	512,50	0,00	
23	1+100,00	10,25	0,00	10,25	0,00	50,00	512,50	0,00	
24	1+150,00	10,25	0,00	10,25	0,00	50,00	512,50	0,00	
25	1+200,00	10,25	0,00	10,25	0,00	50,00	512,50	0,00	
26	1+250,00	10,25	0,00	10,25	0,00	50,00	512,50	0,00	
27	1+300,00	10,25	0,00	10,25	0,00	50,00	512,50	0,00	
28	1+350,00	10,25	0,00	10,25	0,00	50,00	512,50	0,00	
29	1+400,00	10,25	0,00	10,25	0,00	50,00	512,50	0,00	
30	1+450,00	10,25	0,00	10,25	0,00	50,00	512,50	0,00	
31	1+500,00	10,25	0,00	8,50	0,00	50,00	425,00	0,00	
32	1+550,00	6,75	0,00	6,14	0,00	43,09	264,57	0,00	
33	1+593,09	5,53	0,00						
				SOMMANO mq			14.982,72	2.700,00	17.682,72

N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA

E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

CORPO PRINCIPALE – COMPUTO DEI VOLUMI DI MISTO CEMENTATO

Sez	Progressiva	Larg. per ogni sezione		Larghezza media		Distanza tra sez.	Superfici		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
1	0+000,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2	0+050,00	0,00	0,00						
				5,56	4,93	50,00	278,00	246,25	
3	0+100,00	11,12	9,85						
				10,82	9,85	50,00	541,00	492,50	
4	0+150,00	10,52	9,85						
				10,52	9,85	50,00	526,00	492,50	
5	0+200,00	10,52	9,85						
				10,52	9,85	50,00	526,00	492,50	
6	0+250,00	10,52	9,85						
				10,52	9,85	23,83	250,69	234,73	
6A*	0+273,83	10,52	9,85						
				10,52	9,85	12,98	136,55	127,85	
6B*	0+286,81	10,52	9,85						
				10,52	9,85	13,19	138,76	129,92	
7	0+300,00	10,52	9,85						
				10,52	9,68	50,00	526,00	483,75	
8	0+350,00	10,52	9,50						
8*	0+350,00	10,52	0,00						
				10,52	0,00	50,00	526,00	0,00	
9	0+400,00	10,52	0,00						
				10,52	0,00	50,00	526,00	0,00	
10	0+450,00	10,52	0,00						
				10,01	0,00	50,00	500,50	0,00	
11	0+500,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
12	0+550,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
13	0+600,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
14	0+650,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
15	0+700,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	5,00	47,50	0,00	
15A*	0+705,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	5,00	47,50	0,00	
15B*	0+710,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	5,00	47,50	0,00	
15C*	0+715,00	9,50	0,00						
				9,25	0,00	5,00	46,25	0,00	
15D*	0+720,00	9,00	0,00						

Sez	Progressiva	Larg. per ogni sezione		Larghezza media		Distanza tra sez.	Superfici		Osservazioni	
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx		
				9,00	0,00	2,01	18,09	0,00		
15E	0+722,01	9,00	0,00							
19A	0+915,76	9,00	0,00							
				9,63	0,00	34,24	329,56	0,00		
20	0+950,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
21	1+000,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
22	1+050,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
23	1+100,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
24	1+150,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
25	1+200,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
26	1+250,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
27	1+300,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
28	1+350,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
29	1+400,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
30	1+450,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
31	1+500,00	10,25	0,00							
				7,27	0,00	50,00	363,25	0,00		
32	1+550,00	4,28	0,00							
				2,14	0,00	43,09	92,21	0,00		
33	1+593,09	0,00	0,00							
				SOMMANO mq			13.004,86	2.700,00	15.704,86	

N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA

E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

CORPO PRINCIPALE – COMPUTO DEI VOLUMI DI MISTO GRANULARE SP. 20 CM.

Sez	Progressiva	Larg. per ogni sezione		Larghezza media		Distanza tra sez.	Superfici		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
1	0+000,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2	0+050,00	0,00	0,00						
				5,56	4,93	50,00	278,00	246,25	
3	0+100,00	11,12	9,85						
				10,82	9,85	50,00	541,00	492,50	
4	0+150,00	10,52	9,85						
				10,52	9,85	50,00	526,00	492,50	
5	0+200,00	10,52	9,85						
				10,52	9,85	50,00	526,00	492,50	
6	0+250,00	10,52	9,85						
				10,52	9,85	23,83	250,69	234,73	
6A*	0+273,83	10,52	9,85						
				10,52	9,85	12,98	136,55	127,85	
6B*	0+286,81	10,52	9,85						
				10,52	9,85	13,19	138,76	129,92	
7	0+300,00	10,52	9,85						
				10,52	9,68	50,00	526,00	483,75	
8	0+350,00	10,52	9,50						
8*	0+350,00	10,52	0,00						
				10,52	0,00	50,00	526,00	0,00	
9	0+400,00	10,52	0,00						
				10,52	0,00	50,00	526,00	0,00	
10	0+450,00	10,52	0,00						
				10,01	0,00	50,00	500,50	0,00	
11	0+500,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
12	0+550,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
13	0+600,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
14	0+650,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	50,00	475,00	0,00	
15	0+700,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	5,00	47,50	0,00	
15A*	0+705,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	5,00	47,50	0,00	
15B*	0+710,00	9,50	0,00						
				9,50	0,00	5,00	47,50	0,00	
15C*	0+715,00	9,50	0,00						
				9,25	0,00	5,00	46,25	0,00	
15D*	0+720,00	9,00	0,00						

Sez	Progressiva	Larg. per ogni sezione		Larghezza media		Distanza tra sez.	Superfici		Osservazioni	
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx		
				9,00	0,00	2,01	18,09	0,00		
15E	0+722,01	9,00	0,00							
19A	0+915,76	9,00	0,00							
				9,63	0,00	34,24	329,56	0,00		
20	0+950,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
21	1+000,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
22	1+050,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
23	1+100,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
24	1+150,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
25	1+200,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
26	1+250,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
27	1+300,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
28	1+350,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
29	1+400,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
30	1+450,00	10,25	0,00							
				10,25	0,00	50,00	512,50	0,00		
31	1+500,00	10,25	0,00							
				7,27	0,00	50,00	363,25	0,00		
32	1+550,00	4,28	0,00							
				2,14	0,00	43,09	92,21	0,00		
33	1+593,09	0,00	0,00							
				SOMMANO mq			13.004,86	2.700,00	15.704,86	

N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA
E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

STRADE SECONDARIE – COMPUTO DEI VOLUMI DI SCOTICO

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
Strada di accesso "F.lli Ceresa"									
4	0+150,00	0,00	0,00						
				0,00	41,80	0,75	0,00	31,35	
5	0+200,00	0,00	0,00						
				0,00	82,00	1,52	0,00	124,64	
6	0+250,00	0,00	0,00						
Strada comunale "Motel Adda"									
7A*	0+333,52	2,30	0,00						
				2,30	0,00	16,48	37,90	0,00	
8	0+350,00	2,30	0,00						
				1,76	0,00	50,00	88,00	0,00	
9	0+400,00	1,22	0,00						
				0,61	0,00	50,00	30,50	0,00	
10	0+450,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
11	0+500,00	0,00	0,00						
Ciclo-pedonale ponte "Storico" e strada carraia non asfaltata									
12A*	0+577,20	2,36	0,00						
				2,36	0,00	22,80	53,81	24,90	
13	0+600,00	2,36	0,00						
				2,36	0,00	50,00	118,00	0,00	
14	0+650,00	2,36	0,00						
				2,76	0,00	50,00	138,00	0,00	
15	0+700,00	3,16	0,00						
				3,19	0,00	5,00	15,95	0,00	
15A*	0+705,00	3,22	0,00						
				3,25	0,00	5,00	16,25	0,00	
15B*	0+710,00	3,28	0,00						
				3,24	0,00	5,00	16,20	0,00	
15C*	0+715,00	3,20	0,00						
				3,19	0,00	5,00	15,95	0,00	
15D*	0+720,00	3,18	0,00						
19A	0+915,76	1,92	0,00						
				2,25	0,00	34,24	77,04	0,00	
20	0+950,00	2,58	0,00						

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
				2,69	0,00	50,00	134,50	0,00	
21	1+000,00	2,80	0,00	2,46	0,00	50,00	122,75	0,00	
22	1+050,00	2,11	0,00	1,70	0,00	50,00	84,75	0,00	
23	1+100,00	1,28	0,00	1,82	0,00	50,00	91,00	0,00	
24	1+150,00	2,36	0,00	3,47	0,00	50,00	314,50	0,00	
25	1+200,00	4,58	0,00	3,47	0,00	50,00	244,35	0,00	
26	1+250,00	2,36	0,00	2,36	0,00	51,97	122,65	0,00	
27	1+300,00	2,36	0,00	2,28	0,00	51,94	118,16	0,00	
28	1+350,00	2,19	0,00	2,25	0,00	51,95	158,63	0,00	
29	1+400,00	2,30	0,00	2,53	0,00	51,96	131,20	0,00	
30	1+450,00	2,75	0,00	2,73	0,00	51,98	141,65	0,00	
31	1+500,00	2,70	0,00	3,59	0,00	52,06	186,90	0,00	
32	1+550,00	4,48	0,00	4,48	0,00	35,00	156,80	0,00	
32A*	1+585,00	4,48	0,00						
Strada comunale per Bisnate									
A2	0+690,76	0,00	2,36	0,00	2,36	20,62	0,00	48,66	
A3	0+711,38	0,00	2,36	0,00	2,36	38,62	0,00	91,14	
A4	0+750,00	0,00	2,36	0,00	2,36	50,00	0,00	118,00	
A5	0+800,00	0,00	2,36	0,00	2,36	50,00	0,00	118,00	
A6	0+850,00	0,00	2,36	0,00	2,36	50,00	0,00	118,00	
A7	0+900,00	0,00	2,36	0,00	2,43	50,00	0,00	121,50	
A8	0+950,00	0,00	2,50	0,00	1,25	14,75	0,00	18,44	
FN	0+964,75	0,00	0,00						
SOMMANO mc							2.615,43	814,63	3.430,07
N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17									

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA
E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

STRADE SECONDARIE – COMPUTO DEI VOLUMI DI SCAVO

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
Nr									
Ciclo-pedonale ponte "Storico" e strada carraia non asfaltata									
12A*	0+577,20	39,50	0,00						
				39,50	0,00	22,80	900,60	0,00	
13	0+600,00	39,50	0,00						
				23,61	0,00	50,00	1180,25	0,00	
14	0+650,00	7,71	0,00						
				3,86	0,00	8,85	34,12	0,00	
14A*	0+658,85	0,00	0,00						
14B*	0+659,25	0,49	0,00						
				0,49	0,00	40,75	19,97	0,00	
15	0+700,00	0,49	0,00						
				0,49	0,00	5,00	2,45	0,00	
15A*	0+705,00	0,49	0,00						
				0,49	0,00	5,00	2,45	0,00	
15B*	0+710,00	0,49	0,00						
				0,49	0,00	5,00	2,45	0,00	
15C*	0+715,00	0,49	0,00						
				0,49	0,00	5,00	2,45	0,00	
15D*	0+720,00	0,49	0,00						
				0,49	0,00	5,00	2,45	0,00	
20	0+950,00	0,40	0,00						
				0,44	0,00	50,00	22,00	0,00	
21	1+000,00	0,48	0,00						
				0,43	0,00	50,00	21,25	0,00	
22	1+050,00	0,37	0,00						
				0,39	0,00	50,00	19,50	0,00	
23	1+100,00	0,41	0,00						
				0,41	0,00	50,00	20,50	0,00	
24	1+150,00	0,41	0,00						
				0,41	0,00	50,00	20,50	0,00	
23	1+100,00	0,00	0,00						
				9,60	0,00	50,00	479,75	0,00	
24	1+150,00	19,19	0,00						
				18,71	0,00	50,00	1600,97	0,00	
25	1+200,00	18,22	0,00						
				15,34	0,00	50,00	1611,36	0,00	
26	1+250,00	12,46	0,00						
				15,22	0,00	50,00	761,00	0,00	
27	1+300,00	17,98	0,00						
				10,60	0,00	50,00	530,00	0,00	

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
28	1+350,00	3,22	0,00						
28	1+350,00	0,44	0,00						
				0,44	0,00	50,00	22,00	0,00	
29	1+400,00	0,44	0,00						
				0,47	0,00	50,00	23,25	0,00	
30	1+450,00	0,49	0,00						
				0,50	0,00	50,00	25,00	0,00	
31	1+500,00	0,51	0,00						
				0,51	0,00	50,00	25,50	0,00	
32	1+550,00	0,51	0,00						
				0,26	0,00	43,09	10,99	0,00	
33	1+593,09	0,00	0,00						
Strada comunale per Bisnate									
A2	0+690,76	0,00	78,92						
				0,00	65,99	20,62	0,00	1360,71	
A3	0+711,38	0,00	53,06						
				0,00	45,26	38,62	0,00	1747,75	
A4	0+750,00	0,00	37,45						
				0,00	30,59	50,00	0,00	1529,50	
A5	0+800,00	0,00	23,73						
				0,00	18,58	50,00	0,00	928,75	
A6	0+850,00	0,00	13,42						
				0,00	8,64	50,00	0,00	432,00	
A7	0+900,00	0,00	3,86						
				0,00	1,93	50,00	0,00	96,50	
A8	0+950,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	
FN	0+964,75	0,00	0,00						
SOMMANO mc							7.317,80	6.095,21	13.413,01
N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17									

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA

E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

STRADE SECONDARIE – COMPUTO DEI VOLUMI DI A1A3

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
Nr		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
Strada di accesso "F.lli Ceresa"									
4	0+150,00	0,00	2,23						
				0,00	2,31	10,00	0,00	23,10	
4A*	0+160,00	0,00	2,39						
				0,00	2,39	40,00	0,00	95,60	
5	0+200,00	0,00	2,39						
				0,00	2,39	10,00	0,00	23,90	
5A*	0+210,00	0,00	2,39						
				0,00	1,80	15,00	0,00	26,93	
5B*	0+225,00	0,00	1,20						
Reinterro MS sx									
6A*	0+263,80	1,91	0,00						
				1,91	0,00	10,03	19,16	0,00	
6B*	0+273,83	1,91	0,00						
				1,97	0,00	12,98	25,57	0,00	
6C*	0+286,81	2,03	0,00						
				2,38	0,00	13,19	31,39	0,00	
7	0+300,00	2,73	0,00						
				2,27	0,00	50,00	113,25	0,00	
8	0+350,00	1,80	0,00						
				1,57	0,00	50,00	78,25	0,00	
9	0+400,00	1,33	0,00						
				0,67	0,00	50,00	33,25	0,00	
10	0+450,00	0,00	0,00						
Strada comunale "Motel Adda"									
7A*	0+333,50	1,03	0,00						
				1,03	0,00	16,50	17,00	0,00	
8	0+350,00	1,03	0,00						
				0,83	0,00	50,00	41,25	0,00	
9	0+400,00	0,62	0,00						
				0,31	0,00	50,00	15,50	0,00	
10	0+450,00	0,00	0,00						
Ciclo-pedonale ponte "Storico" e strada carraia non asfaltata									
12A*	0+577,20	1,20	0,00						

A1A3

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
				1,20	0,00	22,80	27,36	49,80	
13	0+600,00	1,20	0,00	1,20	0,00	50,00	60,00	0,00	
14	0+650,00	1,20	0,00	9,96	0,00	50,00	497,75	0,00	
15	0+700,00	18,71	0,00	19,58	0,00	5,00	97,88	0,00	
15A*	0+705,00	20,44	0,00	20,69	0,00	5,00	103,43	0,00	
15B*	0+710,00	20,93	0,00	20,32	0,00	5,00	101,60	0,00	
15C*	0+715,00	19,71	0,00	19,49	0,00	5,00	97,45	0,00	
15D*	0+720,00	19,27	0,00						
19A	0+915,76	2,46	0,00	7,03	0,00	34,24	240,54	0,00	
20	0+950,00	11,59	0,00	12,29	0,00	50,00	614,25	0,00	
21	1+000,00	12,98	0,00	9,72	0,00	50,00	485,75	0,00	
22	1+050,00	6,45	0,00	3,89	0,00	50,00	194,50	0,00	
23	1+100,00	1,33	0,00	1,27	0,00	50,00	63,25	0,00	
24	1+150,00	1,20	0,00	1,77	0,00	50,00	158,75	0,00	
25	1+200,00	2,33	0,00	1,77	0,00	50,00	120,95	0,00	
26	1+250,00	1,20	0,00	1,20	0,00	50,00	60,00	0,00	
27	1+300,00	1,20	0,00	3,08	0,00	50,00	153,75	0,00	
28	1+350,00	4,95	0,00	7,75	0,00	50,00	387,50	0,00	
29	1+400,00	10,55	0,00	16,16	0,00	50,00	808,00	0,00	
30	1+450,00	21,77	0,00	26,46	0,00	50,00	1322,75	0,00	
31	1+500,00	31,14	0,00	38,12	0,00	50,00	1905,75	0,00	
32	1+550,00	45,09	0,00	45,09	0,00	35,00	1578,15	0,00	
32A*	1+585,00	45,09	0,00						
Strada comunale per Bisnate									
A2	0+690,76	0,00	1,20	0,00	1,20	20,62	0,00	24,74	
A3	0+711,38	0,00	1,20	0,00	1,20	38,62	0,00	46,34	
A4	0+750,00	0,00	1,20	0,00	1,20	50,00	0,00	60,00	
A5	0+800,00	0,00	1,20	0,00	1,20	50,00	0,00	60,00	
A6	0+850,00	0,00	1,20						

A1A3

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
				0,00	1,20	50,00	0,00	60,00	
A7	0+900,00	0,00	1,20	0,00	1,20	50,00	0,00	60,00	
A8	0+950,00	0,00	1,20	0,00	0,60	14,75	0,00	8,85	
FN	0+964,75	0,00	0,00						
				SOMMANO mc			9.453,96	539,26	9.993,22
N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17									

PROVINCIA DI CREMONA

Cod. fisc. 80002130195

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

S.P. ex S.S. n. 415 "PAULLESE"

AMMODERNAMENTO TRATTO "CREMA-SPINO D'ADDA"

LOTTO N.3 - "NUOVO PONTE SUL FIUME ADDA"

LAVORI DI RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME ADDA

E DEI RELATIVI RACCORDI IN PROVINCIA DI CREMONA E LODI

STRADE SECONDARIE – COMPUTO DEI VOLUMI DI A6A7

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
1	0+000,00	0,00	0,00						
				0,00	0,88	50,00	0,00	43,75	
2	0+050,00	0,00	1,75						
				0,59	3,07	50,00	29,25	153,50	
3	0+100,00	1,17	4,39						
5A*	0+222,40	3,93	1,85						
				3,93	1,85	27,60	108,47	51,06	
6	0+250,00	3,93	1,85						
				3,93	1,80	13,80	54,23	24,77	
6A*	0+263,80	3,93	1,74						
				0,00	1,74	10,03	0,00	17,45	
6B*	0+273,83	0,00	1,74						
				0,00	1,61	12,98	0,00	20,83	
6C*	0+286,81	0,00	1,47						
7	0+300,00	0,00	6,22						
				0,00	5,02	50,00	0,00	250,75	
8	0+350,00	0,00	3,81						
				0,00	4,31	50,00	0,00	215,25	
9	0+400,00	0,00	4,80						
				0,00	5,45	50,00	0,00	272,25	
10	0+450,00	0,00	6,09						
				0,00	8,70	50,00	0,00	435,00	
11	0+500,00	0,00	11,31						
				0,00	5,75	50,00	0,00	287,50	
12	0+550,00	0,00	0,19						
Strada comunale "Motel Adda"									
7A*	0+333,50	0,00	0,00						
				0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	
8	0+350,00	0,00	0,00						
				0,08	0,00	50,00	3,75	0,00	
9	0+400,00	0,15	0,00						
				0,14	0,93	50,00	7,00	46,50	
10	0+450,00	0,13	1,86						
				0,18	2,37	50,00	9,00	118,25	
11	0+500,00	0,23	2,87						

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
				0,25	0,00	50,00	12,25	0,00	
12	0+550,00	0,26	0,00						
				0,26	0,00	13,50	3,51	0,00	
12*	0+563,50	0,26	0,00						
Ciclo-pedonale ponte "Storico" e strada carraia non asfaltata									
12A*	0+577,20	0,00	0,00						
				0,00	0,00	22,80	0,00	18,26	
13	0+600,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
14	0+650,00	0,00	0,00						
				0,91	1,12	50,00	45,25	55,75	
15	0+700,00	1,81	2,23						
				1,94	2,35	5,00	9,68	11,73	
15A*	0+705,00	2,06	2,46						
				2,10	2,49	5,00	10,48	12,45	
15B*	0+710,00	2,13	2,52						
				2,09	2,48	5,00	10,43	12,38	
15C*	0+715,00	2,04	2,43						
				2,03	2,41	5,00	10,15	12,03	
15D*	0+720,00	2,02	2,38						
				1,10	1,26	2,01	2,21	2,52	
15E	0+722,01	0,18	0,13						
19A	0+915,76	0,53	0,70						
				0,98	0,96	34,24	33,56	32,70	
20	0+950,00	1,43	1,21						
				1,47	1,24	50,00	73,25	62,00	
21	1+000,00	1,50	1,27						
				1,23	1,23	50,00	61,50	61,50	
22	1+050,00	0,96	1,19						
				0,62	0,67	50,00	30,75	33,50	
23	1+100,00	0,27	0,15						
				0,14	0,08	50,00	6,75	3,75	
24	1+150,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
25	1+200,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
26	1+250,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
27	1+300,00	0,00	0,00						
				0,56	0,00	50,00	28,00	0,00	
28	1+350,00	1,12	0,00						
				1,28	0,39	50,00	64,00	19,50	
29	1+400,00	1,44	0,78						
				1,82	1,37	50,00	91,00	68,50	
30	1+450,00	2,20	1,96						
				2,51	2,43	50,00	125,50	121,50	
31	1+500,00	2,82	2,90						
				3,13	3,69	50,00	156,25	184,25	
32	1+550,00	3,43	4,47						
				3,43	4,47	35,00	120,05	156,45	
32A*	1+585,00	3,43	4,47						
SOMMANO mc							1.106,25	2.805,62	3.911,88

A6A7

Sez	Progressiva	Sup. per ogni sezione		Sup. media		Distanza tra sez.	Volumi		Osservazioni
		Sx	Dx	Sx	Dx		Sx	Dx	
N.B. le sezioni contrassegnate con (*) sono utilizzate esclusivamente a fini contabili e non compaiono negli allegati dal n. 10.13 al n. 10.17									