



PLANIMETRIA DI PROGETTO CON B.O.E.
 scalo 1:500

Legenda:

- 1° FASE: BONIFICA ORDIGNI BELLEGI SUPERFICIALE
- 2° FASE: BONIFICA ORDIGNI BELLEGI PROFONDA PROFONDITA' 2,00 m
- AREA TOT. BONIFICA= 27397 mq

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI BOE

In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'intervento di bonifica:

- tutte le aree interessate da lavori di qualunque tipo, comprendendosi tra queste anche quelle di cantiere e piste di servizio, saranno soggette a bonifica di tipo superficiale con garanzia fino ad 1.00 m di profondità, e comunicate con la metodologia prevista dal Genio Militare competente;
- aree interessate da lavori di adeguamento del rilevato esistente; aree interessate da rilevati provvisori per deviazioni stradali con relative zone marginali (colette e fossi di guardia); tutte le predette aree verranno sottoposte a bonifica profonda mediante trivellazione fino alla profondità di 2,00 m dal p.c. con garanzia pari alla profondità del foro, e comunicate con limiti e metodologie prescritti dal Genio Militare competente;

La metodologia e le prescrizioni sono comunicate dettate dal Genio Militare competente.

SCHEMA BONIFICA DA ORDIGNI BELLEGI PROFONDA

Livello area di bonifica

COMMITTENTE:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO
 DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO ESECUTIVO

RIASSETTO NODO DI BARI
 TRATTA A SUD DI BARI- VARIANTE DI FRACCIATO TRA BARI CILE E BARI TORRE A MARE
Opere oggetto di prescrizione della Delibera CIPE n. 1 del 28 gennaio 2015

Sottovia carrabile e ciclopedonale S. Anna

B.O.E.
 Planimetria di progetto con B.O.E.

SCALA:
1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA1U	04	E	78	P8	BBO001	401	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	EAO	NOVEMBRE 2016	AD. RICORDABELLA	NOVEMBRE 2016	F. FERRARO	NOVEMBRE 2016	DI TIRRELLI NOVEMBRE 2016

File: IA1U04E78P8B0001401A.dwg n. Elab.: