OPERE IDRAULICHE: POSIZIONAMENTO E CARATTERISTICHE

ID	DESCRIZIONE	TIPO	COORDINATE X	COORDINATE Y	Hext [m]	n° conci	note
1	NUOVA CANALETTA GRIGLIATA (des)	–	2681523.301	4552477.7003	–	–	
2	NUOVA CANALETTA GRIGLIATA (sin)	–	2681529.5755	4552474.5971	–	–	
A01	NUOVA CADITOIA SIFONATA	"1"	2681519.661	4552507.9846	1,85	2x0,50 + 1x0,25	
A02	NUOVA CADITOIA SIFONATA	"1"	2681526.1527	4552527.864	1,85	2x0,50 + 1x0,25	
A03	NUOVA CADITOIA SIFONATA	"1"	2681539.1081	4552533.6146	1,85	2x0,50 + 1x0,25	
A04	NUOVA CADITOIA SIFONATA	"1"	2681546.6633	4552546.3584	1,85	2x0,50 + 1x0,25	
A05	NUOVA CADITOIA SIFONATA	"1"	2681550.3602	4552560.8665	2,10	3x0,50	
A06	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681554.7434	4552575.2191	2,35	3x0,50 + 1x0,25	
A07	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681558.1562	4552589.8265	2,35	3x0,50 + 1x0,25	
A08	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681561.5684	4552604.4309	1,40	1x0,50 + 1x0,25	testa speciale h=15cm
B01	NUOVA CADITOIA SIFONATA	"1"	2681551.6546	4552488.0413	1,60	2x0,50	
B02	NUOVA CADITOIA SIFONATA	"1"	2681567.001	4552501.8127	1,85	2x0,50 + 1x0,25	
B03	NUOVA CADITOIA SIFONATA	"1"	2681566.9722	4552517.9433	1,85	2x0,50 + 1x0,25	
B04	NUOVA CADITOIA SIFONATA	"1"	2681557.2318	4552529.2759	1,85	2x0,50 + 1x0,25	
B05	NUOVA CADITOIA SIFONATA	"1"	2681556.1289	4552544.1682	1,85	2x0,50 + 1x0,25	
B06	NUOVA CADITOIA SIFONATA	"1"	2681559.1273	4552558.8206	2,10	3x0,50	
B07	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681561.5595	4552573.6263	2,35	3x0,50 + 1x0,25	
B08	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681564.9781	4552588.2577	2,35	3x0,50 + 1x0,25	
B09	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681568.384	4552602.8363	1,40	1x0,50 + 1x0,25	testa speciale h=15cm
C01	POZZETTO DI ISPEZIONE	"2"	2681557.469	4552605.3882	5,35	9x0,50	
C02	POZZETTO DI ISPEZIONE	"2"	2681568.8557	4552654.1233	3,85	6x0,50	
C03	POZZETTO DI ISPEZIONE	"2"	2681580.2316	4552702.8118	3,35	5x0,50	
C04	POZZETTO DI ISPEZIONE	"2"	2681577.4291	4552733.6304	3,35	5x0,50	
C05	POZZETTO DI ISPEZIONE	"2"	2681584.0264	4552761.8698	1,85	2x0,50	
C06	POZZETTO DI CALMA	gettato	2681590.6466	4552782.4986	2,70	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
D01	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681565.0045	4552619.5768	0,70	–	base speciale h=60cm
D02	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681568.299	4552633.6779	0,85	1x0,25	
D03	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681571.7114	4552648.283	1,10	1x0,50	
D04	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681575.1241	4552662.8897	0,85	1x0,25	
D05	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681578.5368	4552677.4967	0,85	1x0,25	
D06	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681581.9495	4552692.1032	0,85	1x0,25	
D07	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681585.362	4552706.7095	0,70	–	base speciale h=60cm
D08	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681588.7748	4552721.3166	0,70	–	base speciale h=60cm
D09	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681592.1875	4552735.9232	0,85	1x0,25	
D10	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681595.6002	4552750.5299	0,85	1x0,25	
D11	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681599.277	4552766.267	0,70	–	base speciale h=60cm
D12	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681602.1981	4552778.7697	1,10	1x0,50	
D13	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681605.8382	4552794.3497	0,85	1x0,25	
D14	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681609.2508	4552808.9563	0,70	–	base speciale h=60cm
D15	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681612.6636	4552823.5631	0,70	–	base speciale h=60cm
D16	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681616.0762	4552838.1696	0,70	–	base speciale h=60cm
E01	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681572.015	4552617.937	0,70	–	base speciale h=60cm
E02	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681575.3095	4552632.0379	0,85	1x0,25	
E03	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681578.7222	4552646.6446	1,10	1x0,50	
E04	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681582.1346	4552661.2499	0,85	1x0,25	
E05	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681585.5473	4552675.8565	0,85	1x0,25	
E06	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681588.96	4552690.4633	0,85	1x0,25	
E07	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681592.3732	4552705.0719	0,70	–	base speciale h=60cm
E08	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681595.7854	4552719.6764	0,70	–	base speciale h=60cm
E09	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681599.1981	4552734.2831	0,85	1x0,25	
E10	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681602.6107	4552748.8897	0,85	1x0,25	
E11	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681606.251	4552764.4702	0,70	–	base speciale h=60cm
E12	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681609.2082	4552777.1292	1,10	1x0,50	
E13	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681612.8488	4552792.7096	0,85	1x0,25	
E14	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681616.2614	4552807.3158	0,70	–	base speciale h=60cm
E15	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681619.6747	4552821.9247	0,70	–	base speciale h=60cm
E16	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681623.0869	4552836.5295	0,70	–	base speciale h=60cm
F01	POZZETTO DI ISPEZIONE	"2"	2681592.7685	4552793.3098	1,85	2x0,50 + 1x0,25	
3	POZZETTO BY–PASS	speciale	2681592.2464	4552788.6478	2,00	–	vedi tavola impianto di trattamento
F02	POZZETTO DI ISPEZIONE	"2"	2681569.9804	4552797.7009	2,85	4x0,50	
F03	POZZETTO DI ISPEZIONE	"2"	2681578.5489	4552845.9453	1,85	2x0,50	
F04	POZZETTO DI CALMA	gettato	2681587.8736	4552885.369	2,00	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
F05	POZZETTO DI CALMA	gettato	2681588.0831	4552894.4848	2,50	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
37	POZZETTO NUOVA REALIZZAZIONE	gettato	2681605.1616	4552894.4396	1,87	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
4	RECAPITO FINALE (fine tratta)	–	2681590.417	4552917.6412	–	–	
5	RIPRISTINO CADITOIA NUOVA POSIZIONE	esistente	2681578.488	4552900.1918	–	–	
6	RIPRISTINO CADITOIA NUOVA POSIZIONE	esistente	2681854.3074	4552911.2197	–	–	
7	RIPRISTINO CADITOIA NUOVA POSIZIONE	esistente	2681821.9929	4552907.905	–	–	
8	RIPRISTINO CADITOIA NUOVA POSIZIONE	esistente	2681793.3321	4552904.5188	–	–	
9	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681761.6377	4552900.7735	0,85	1x0,25	
10	RIPRISTINO CADITOIA NUOVA POSIZIONE	esistente	2681638.6411	4552901.3046	–	–	
11	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681619.4441	4552901.1349	0,85	1x0,25	
12	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681617.261	4552853.1234	0,85	1x0,25	
13	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681612.3214	4552866.782	1,10	1x0,50	
14	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681603.1273	4552882.3606	1,35	1x0,50 + 1x0,25	
15	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681628.7282	4552850.5185	0,85	1x0,25	
16	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681639.2495	4552860.7435	1,10	1x0,50	
17	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681652.1592	4552874.9283	1,35	1x0,50 + 1x0,25	
18	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681654.9513	4552890.5793	1,60	2x0,50	
19	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681731.22	4552889.0734	0,85	1x0,25	
20	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681704.5802	4552885.976	0,85	1x0,25	
21	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	gettato	2681703.5828	4552894.4173	1,50	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
22	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681671.7189	4552881.6401	0,85	1x0,25	
23	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681670.6629	4552890.5779	1,10	1x0,50	
24	NUOVA CANALETTA GRIGLIATA (des)	–	2681509.2081	4552531.015	–	–	
25	NUOVA CANALETTA GRIGLIATA (sin)	–	2681506.0011	4552524.7933	–	–	
26	NUOVA CANALETTA GRIGLIATA (des)	–	2681587.5613	4552513.0118	–	–	
27	NUOVA CANALETTA GRIGLIATA (sin)	–	2681587.4963	4552506.0121	–	–	
28	NUOVA CADITOIA GRIGLIATA	"1"	2681586.8892	4552781.7545	0,85	1x0,25	
29	POZZETTO NUOVA REALIZZAZIONE	gettato	2681654.9700	4552894.7235	1,87	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
30	POZZETTO NUOVA REALIZZAZIONE	gettato	2681670.2932	4552894.669	1,87	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
31	POZZETTO NUOVA REALIZZAZIONE	gettato	2681638.4302	4552894.7094	1,87	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
32	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	gettato	2681599.6423	4552894.4499	1,87	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
33	POZZETTO NUOVA REALIZZAZIONE	gettato	2681578.2349	4552894.4895	1,87	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
34	POZZETTO NUOVA REALIZZAZIONE	gettato	2681761.9062	4552896.1122	1,87	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
35	POZZETTO NUOVA REALIZZAZIONE	gettato	2681730.6115	4552894.7201	1,87	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
36	RIPRISTINO CADITOIA NUOVA POSIZIONE	esistente	2681577.8009	4552891.4269	–	–	
37	POZZETTO NUOVA REALIZZAZIONE	gettato	2681793.4812	4552898.8000	1,87	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A
38	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681793.6679	4552896.8088	0,85	1x0,25	
39	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681762.2723	4552893.3413	0,85	1x0,25	
40	CADITOIA NUOVA REALIZZAZIONE	"1"	2681730.5641	4552896.6651	0,85	1x0,25	
41	POZZETTO NUOVA REALIZZAZIONE	gettato	2681605.1616	4552894.4396	1,87	–	vedi tavola IA1U04E78BZID0002404A

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO ESECUTIVO

RIASSETTO NODO DI BARI

TRATTA A SUD DI BARI: VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE
Opere oggetto di prescrizione della Delibera CIPE n. 1 del 28 gennaio 2015

Sottovia carrabile e ciclopedonale S. Anna

IDRAULICA VIABILITA'
PLANIMETRIA TRACCIAMENTO OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA1U	04	E	78	P8	ID0002	402	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	E&G	NOVEMBRE 2016	A. TORDORA	NOVEMBRE 2016	F. GERNONE	NOVEMBRE 2016	

ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Produzione Sud e Isole Dott. Ing. Dario TIBERTI Ordine Ingegneri di Napoli N° 10876

File: IA1U04E78P8ID0002402A.dwg

n. Elab.: