



LEGENDA

- AEROGENERATORE DA 2 MW PROGETTO BASE AUTORIZZATO - STRALCIATO IN VARIANTE
- AEROGENERATORE DA 4.2 MW IN VARIANTE
- AREA PIAZZOLE DEFINITIVE STRALCIATE
- AREA PIAZZOLE DEFINITIVE AGGIUNTE
- AREA PIAZZOLE DEFINITIVE NON VARIATE
- STRADE STRALCIATE
- STRADE AGGIUNTE
- STRADE NON VARIATE

AEROGENERATORI

DESCRIZIONE	U.M.	PROGETTO	VARIANTE
NR AEROGENERATORI	NR	17	8
POTENZA AEROGENERATORI	MW.	2.00	4.20
POTENZA TOTALE PARCO	MW	34.00	33.6
DIAMETRO ROTORE	m	100	150
ALTEZZA HUB	m	85	105
ALTEZZA MASSIMA	m	135	180

OPERE CIVILI - STRADE E PIAZZOLE

DESCRIZIONE	U.M.	PROGETTO	VARIANTE	DELTA
LUNGHEZZA STRADE	m	5765	3804	-1961 -34.0%
SUPERFICIE STRADE	m ²	26681	17859	-8823 -33.0%
SUP. PIAZZOLE PER COSTRUZIONE	m ²	13178	9335	-3843 -29.2%
SUPERFICIE PIAZZOLE AUSILIARIE	m ²	8932	3566	-4826 -57.5%
SUPERFICIE PIAZZOLE DEFINITIVE	m ²	5314	3164	-2150 -40.5%
SUPERF. TOTALE SCOTICO (30 CM)	m ²	71053	52123	-18930 -26.6%
VOLUME TOTALE SCAVO	mc	28058	222117	-5941 -21.2%
VOLUME TOTALE RIPORTO	mc	26546	19542	-7004 -26.4%
VOLUME MAT. ARIDO ACQUISTATO	mc	5919	4375	-1543 -26.1%

OPERE CIVILI - FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE	U.M.	PROGETTO	VARIANTE	DELTA
VOLUME SCAVO FONDAZIONI	mc	15283	10984	-4299 -28.1%
VOLUME RINTERRO FONDAZIONI	mc	5870	4120	-1750 -29.8%
VOLUME CALCESTRUZZO FONDAZ	mc	9981	6864	-3117 -31.2%

SISTEMA COORDINATE: GAUSS BOAGA (ROMA 40)

FOGLI CATASTALI:

- PORTO TORRES - FOGLIO NR. 14
- PORTO TORRES - FOGLIO NR. 15
- PORTO TORRES - FOGLIO NR. 16
- PORTO TORRES - FOGLIO NR. 17
- PORTO TORRES - FOGLIO NR. 18
- SASSARI

COMMITTENTE

FW Turna S.r.l.

wood.

FW Turna S.r.l.
Andrea Belloli
Presidente

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing Daniele Cavallo
Via C. del Croix, 55 - 72022 - Latiano (BR)



REV.	DATE	DESCRIPTION	DC	RM	RM
0	AGO-18	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO			
			BY	CHD	APP.

REVISIONS		APPROVED FOR CONSTRUCTION	
		DWG. REV.	DATE
		SIGNATURE	
		ORDER N°	
		SUPPLIER	
		CONTRACT N°	0-BD-0695A
		SUBPROJECT CODE:	
		THIS DWG. SUPERSEDED BY:	SCALE
		THIS DWG. SUPERSEDES:	1:5000
		FWI DWG N°	REV.
		SHEET	OF
			A1

OBJECT: **TAV. 07d
PLANIMETRIA CATASTALE DI CONFRONTO**

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF FW-TURNA SRL AND IS LENT WITH-OUT CONSIDERATION OTHER THAN THE BORROWER'S AGREEMENT THAT IT SHALL NOT BE REPRODUCED COPIED LENT OR DISPOSED OF DIRECTLY OR INDIRECTLY, NOR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS SPECIFICALLY FURNISHED THE APPARATUS SHOWN IN THE DRAWING IS COVERED BY PATENTS.

CAD FILE NAME: