



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO

SERVIZIO V – TUTELA DEL PAESAGGIO

Prot. n. vedi intestazione digitale

Roma vedi intestazione digitale

Class 34.19.04/fasc. ABAP 1019

Allegati

A

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4507]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Oggetto: **SANT'AGATA DI PUGLIA (FG), DELICETO (FG): "Impianto eolico della potenza di 39,6 MW localizzato nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in località "Viticone Palino, Serro Lucarelli, Monte Rotondo" ed opere di connessione ricadenti nei Comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e Deliceto (FG)".**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società Wind Energy S.r.l.

Richiesta di integrazioni.

E.p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 4507]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Ecologia-Ufficio VIA e VINCA
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

16/05/2019

SB



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO : dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento, si rappresenta che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. 5938/DVA dell'11/03/2019, ha provveduto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come da ultimo modificato, a dare immediato avviso "... per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto ..." dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale presentata dalla Società Wind Energy Sant'Agata S.r.l. e annessa all'istanza per il rilascio del provvedimento VIA. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico composto da 11 aerogeneratori da 3,6 MW, di complessiva potenza pari a 39,6 MW, localizzato nel territorio del Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) ed opere di connessione ricadenti nei Comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e Deliceto (FG).

Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, facendo seguito a quanto anticipato nel corso della riunione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12/04/2019, a cui hanno preso parte anche il funzionario Responsabile del Procedimento di questa Direzione generale; sentita per le vie brevi la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, si chiede quanto segue:

- Un approfondimento delle parziali interferenze di alcune aree in progetto con alcuni percorsi tratturali;
- Un'analisi cartografica degli impatti cumulativi, in cui, nell'Area Vasta di Indagine (di seguito AVI), conforme alle indicazioni delle Linee Guida Nazionali, siano rappresentati tutti gli impianti eolici/fotovoltaici esistenti e/o autorizzati, compresi quelli in autorizzazione unica riportati sul BUR sino alla data di redazione del documento, nonché quelli indicati nel catasto degli impianti FER di cui alla D.G.R. 2122/2012 (fonte SIT Puglia);
- Le controdeduzioni alle osservazioni presentate da:
 - Società Agricola Palino e da Lapietra Sant'Agata S.r.l. in data 09/05/2019, dalle quali, tra le altre cose, emerge che nel Comune di Sant'Agata (in contrada Viticone) è presente una Centrale a biomassa (in esercizio dal 2006); inoltre, sulla stessa area prevista per l'impianto in esame insiste altro progetto di parco eolico della potenza di 15 MW presentato dalla società Margherita s.r.l., che ha già ottenuto Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 (v. Determina del Dirigente Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia n. 28 del 27 febbraio 2019);
 - Società Simobile S.r.l. in data 19/04/2019, la quale evidenzia che sullo stesso sito (nel Comune di Sant'Agata di Puglia, in località Serra Palino) esiste già il progetto (in fase avanzata)

16/05/2019

SS



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEO : dg-abap.servizio5@beniculturali.it

del proprio impianto composto da 11 aerogeneratori, con cui interferirebbero, a volte anche sovrapponendosi, le torri eoliche da realizzarsi da parte della Energy Wind;

- Società ATS Energia PE Sant'Agata s.r.l in data 09/05/2019, la quale fa presente che l'iniziativa della Wind Energy S.r.l. si sovrappone quasi completamente al proprio impianto, costituito da 19 aerogeneratori, per il quale ha in essere presso la Regione Puglia un procedimento autorizzativo ai sensi del D. Lgs. 387/2003, presentato nel 2008;

- L'inserimento nell'elaborato Relazione paesaggistica di cartografie recanti vincoli paesaggistici e ulteriori contesti presenti in nell'area vasta (desunti dalle cartografie del PPTR) da riferire, ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010, a un ambito distanziale pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio della pala eolica);
- Una valutazione dei possibili effetti sugli usi del suolo (per esempio, su quelli agricoli);
- Una revisione e/o integrazione dei fotoinserti con una rappresentazione dello stato dei luoghi *post operam* in cui, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, siano visibili, non solo gli impianti FER autorizzati e/o in fase di cantierizzazione, ma anche quelli attualmente in corso di VIA statale o provinciale proposti da altre società. Inoltre, si richiede che nelle fotosimulazioni più significative sia visibile anche la verniciatura «bianca e rossa delle pale e della torre» e conforme alle disposizioni ENAC che, in caso di aerogeneratori di altezza dal suolo superiore ai 100 m, per garantire la sicurezza del volo, prevedono un'apposita segnaletica cromatica degli stessi;
- Una revisione della tavola con l'individuazione di altri parchi eolici (VWSAMBPLN058-01), essendo soltanto parzialmente visibile l'ortofoto sottostante agli impianti;
- Un'integrazione allo studio della viabilità da impiegarsi per il raggiungimento del sito e relativi interventi di adeguamento, non risultando sufficiente alla valutazione delle trasformazioni paesaggistiche indotte dalla realizzazione di nuove strade di accesso al sito e piazzole di nuova costruzione a servizio dell'impianto. Si richiede pertanto una dettagliata descrizione fotografica dello stato dei luoghi ante operam, corredata da renderings della nuova viabilità (definitiva) e del rapporto con la preesistente;
- Schede informative relative ai beni culturali, individuati dal PPTR quali segnalazioni architettoniche e archeologiche o vincolati ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, comprendenti un'analisi storica, cartografica e fotografica, nonché fotosimulazioni, comprensive dell'impianto proposto, da e verso tali beni.

Inoltre:

- Con riferimento a quanto contenuto nel SIA (in particolare negli allegati), considerato che, ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010, la verifica degli impatti generati dall'impianto eolico di progetto sul patrimonio culturale (architettonico e paesaggistico) interessa un ambito distanziale pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio della pala eolica), si chiede d'indicare in maniera precisa tale area buffer sulla documentazione cartografica presentata;

16/05/2019

SB



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO : dg-abap.servizio5@beniculturali.it


- Considerato, infine, che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "*Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici*", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "*II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario*" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle *figure territoriali* del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "*il cumulo prodotto dagli impianti presenti*" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invariabili strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Serena Bisogno
(tel. 06/6723.4565 – serena.bisogno@beniculturali.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini



16/05/2019

4



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEO : dg-abap.servizio5@beniculturali.it