

**Variante mista aereo-cavo all'elettrodotto aereo 132 kV
"Preci - Visso" dal sostegno 13 alla CP Visso**

**SCHEDA OSTACOLO
ALLEGATO AL PIANO TECNICO DELLE OPERE - Progettazione Definitiva**

Storia delle revisioni

Rev.00	del 15/06/2017	Prima emissione
--------	----------------	-----------------



01	15.06.2017	Verifica preliminare valutazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea	Biproject	GRUPPO DI LAVORO DTCS-PRI-LI	S. Madonna DTCS-PRI-LI	A. Limone DTCS-PRI-LI
Rev.	Data	Descrizione revisione	Elaborato	Controllato	Verificato	Approvato

OGGETTO: Variante mista aereo-cavo all'elettrodotto aereo 132 kV "Preci - Visso" dal sostegno 13 alla CP Visso

Provincia	Comune	Località	N° Identificativo Traliccio	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS-84		ELEVAZIONE TRALICCIO						FRANCO VERTICALE MASSIMO ² (m)	ATTRAVERSAMEN TO FIUME/TORRENTE	LUNGHEZZA DELLA CAMPATA (m)	ICAO SGL ³	
				LAT	LONG	Altezza AGL ¹ (m)	Altezza AGL ¹ (ft)	Quota terreno alla base del traliccio (m)	Quota terreno alla base del traliccio (ft)	Quota al Top AMSL (m)	Quota al Top AMSL (ft)				DAY	NIGHT
PERUGIA	PRECI		13	42° 54' 17,85"	13° 02' 01,94"	33,55	110,07084	590,86	1938,493488	624,41	2048,564328	40	NO	168,1		
PERUGIA	PRECI		13/1	42°54'21.53"	13°02'07.42"	39,90	130,90392	595,26	1952,929008	635,16	2083,832928				NO	NO
												191	SI	640,96		
MACERATA	VISSO		13/2	42°54'42.20"	13°02'10.30"	39,90	130,90392	775,75	2545,0806	815,65	2675,98452				NO	NO
MACERATA	VISSO		13/3	42°54'48.92"	13°02'15.42"	57,20	187,66176	749,91	2460,304728	807,11	2647,966488	57	NO	237,94		
MACERATA	VISSO		13/4	42°54'57.34"	13°02'21.83"	36,20	118,76496	757,22	2484,287376	793,42	2603,052336	61	NO	297,52		
												45	NO	295,06		
MACERATA	VISSO		13/5	42°55'5.68"	13°02'28.18"	45,20	148,29216	803,75	2636,943	848,95	2785,23516				NO	NO
												36	NO	385,14		
MACERATA	VISSO		13/6	42°55'15.27"	13°02'39.06"	36,20	118,76496	905,63	2971,190904	941,83	3089,955864				NO	NO
												49	NO	348,92		
MACERATA	VISSO		13/7	42°55'25.23"	13°02'46.33"	39,20	128,60736	1028,27	3373,548216	1067,47	3502,155576				NO	NO
												93	NO	334,32		
MACERATA	VISSO		13/8	42°55'31.71"	13°02'58.15"	33,20	108,92256	1087,46	3567,738768	1120,66	3676,661328				NO	NO
												96	NO	501,62		
MACERATA	VISSO		13/9	42°55'42.80"	13°03'14.33"	36,90	121,06152	1018,54	3341,626032	1055,44	3462,687552				NO	NO
												130	SI	823,94		
MACERATA	VISSO		13/10	42°55'54.29"	13°03'47.13"	33,90	111,21912	1028,04	3372,793632	1061,94	3484,012752				NO	NO
												65	SI	237,96		
MACERATA	VISSO		13/11	42°55'57.61"	13°3'56.60"	39,90	130,90392	1025,31	3363,837048	1065,21	3494,740968				NO	NO
												143	SI	786,86		
MACERATA	VISSO		13/12	42°56'15.33"	13°4'21.57"	27,90	91,53432	976,64	3204,160512	1004,54	3295,694832				NO	NO

data
15/06/2017

NOTE

¹ L'altezza dei tralici è da intendersi al top.

² L'altezza sul suolo o sull'acqua (nel caso di attraversamento di corsi d'acqua) dell'elemento più alto (es.: fune di guardia).

³ Segnaletica prevista (sarà cura di ENAC fornire eventuali specifiche prescrizioni in merito).

Il tecnico
firma e timbro

