



TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZI

A PRESTAZIONE GARANTITA SECONDO UNI 11104:2004 (UNI EN 206-1)

SOLETTA	Classe resistenza a compressione	C32/40	TRAVERSI	Classe resistenza a compressione	C32/40
	Classe esposizione	XC4/XF3		Classe esposizione	XC4/XF3
	Classe interno in cloruri	0,2		Classe interno in cloruri	0,2
	Classe consistenza	S4		Classe consistenza	S4
	Cemento (UNI EN 197-1)	CEM III, CEM IV		Cemento (UNI EN 197-1)	CEM III, CEM IV
	Dosaggio (kg/mc)	340		Dosaggio (kg/mc)	340
	Rapporto A/C	0,50		Rapporto A/C	0,50
	Dim. max. nominale aggregato	25 mm		Dim. max. nominale aggregato	25 mm
	Contenuto minimo in aria (%)	-		Contenuto minimo in aria (%)	-

ACCIAIO

PER GETTI

Barre	Reti elettrosaldate	B450C	B450A

NOTE

1) TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI, SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO

Project Number XXX

ACCORDO DI PROGRAMMA (APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 22.05.2009 N.5095) PRIMO ATTO INTEGRATIVO (APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 29.03.2010 N.3148)

POTENZIAMENTO DELLA S.P. N.103 "ANTICA DI CASSANO" 1° LOTTO - 2° STRALCIO TRATTA B

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO elaborato: OPERE D'ARTE MAGGIORI CV01 - CAVALCAVIA COLLEGAMENTO SVINCOLO MILANO OLTRE - VIA RUGACESIO Impalcato: armatura e predalles

Cod. Elaborato: D.02.07

CODICE VM: WM-ERR-TB-00-M2-C-95055

Scala: varie

Redatto	Controllato	Approvato	Data:
ROSSI	MARTIGNONI	RINALDI	Maggio 2015

Revisioni	Redatto	Controllato	Approvato	DATA:
A	ROSSI	MARTIGNONI	RINALDI	VERIFICA - SETT. 2015
B				
C				
D				

Progettazione:

Il Direttore Tecnico:

Visto: WESTFIELD MILAN S.p.a. C.so Giacomo Matteotti, 10 20121 Milano

