



PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE ARMATURE

PRESCRIZIONI DI PIEGATURA ARMATURA IN BARRE

Ø DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO

Ø Barre < 12 l = 4d
 12 < Ø Barre < 16 l = 5d
 16 < Ø Barre < 25 l = 6d
 25 < Ø Barre < 40 l = 7d

Sovrapposizioni barre almeno 50d se non indicato

INGHIGAGGI CHIMICI

PER LE SPECIFICHE DEGLI INGHIGAGGI CHIMICI (DIMENSIONI FORO, MALTA REOPLASTICA, MODALITÀ ESECUTIVE) VEDI SCHEDE TECNICHE DEL FORNITORE.

NOTE GENERALI

1) PER I DETTAGLI COSTRUTTIVI DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VASCA BIANCA VEDI ELABORATO SPECIFICO
 2) TUTTE LE MISURE SONO IN CENTIMETRI
 3) PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VEDI ELABORATO GENERALE

(*) PIEGARE E TAGLIARE LE ARMATURE DI RIPRESA A SECONDA DEL TIPO DI CORDOLO IN MODO DA AVERE ALMENO 50d DI LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO

Project Number XXX

Accordo di Programma (Approvato con D.P.G.R. del 22.05.2009 N.5095) PRIMO ATTO INTEGRATIVO (Approvato con D.P.G.R. del 29.03.2010 N.3148)

POTENZIAMENTO DELLA S.P. N.103 "ANTICA DI CASSANO" 1° LOTTO - 2° STRALCIO TRATTA B

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO elaborato: OPERE D'ARTE MAGGIORI GALLERIE ARTIFICIALI GA03 - Galleria svincolo Milano Oltre Diaframmi, pali e vasca antifalda: armatura

Coel. Elaborato: D.07.08

Resultato	Completato	Approvato	DATA:
A	DI PIETRANTONIO	MARTIGNONI	VERIFICA - SETT. 2015
B			
C			
D			

Progettazione:

Verificato:

Westfield MILAN S.p.a.
 C.so Giacomo Matteotti, 10
 20121 Milano