



#### PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE ARMATURE

PRESCRIZIONI DI PIEGATURA ARMATURA IN BARRE

$d$  DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO  
 $d$  Barra < 12  $d = 40$   
 12 <  $d$  Barra < 16  $d = 50$   
 16 <  $d$  Barra < 25  $d = 60$   
 25 <  $d$  Barra < 40  $d = 100$

Sovrapposizioni barre almeno 500 se non indicato

INGHIGIAGGI CHIMICI  
 PER LE SPECIFICHE DEGLI INGHIAGGI CHIMICI (DIMENSIONI FORO, ALTA REOPLASTICA, MODALITA' ESECUTIVE) VEDI SCHEDE TECNICHE DEI FORNITORI.

#### NOTE GENERALI

- 1) PER I DETTAGLI COSTRUTTIVI DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VASCA BIANCA VEDI ELABORATO SPECIFICO
- 2) TUTTE LE MISURE SONO IN CENTIMETRI
- 3) PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VEDI ELABORATO GENERALE
- 4) PER LE ARMATURE DI DIAFRAMMI E PALI VEDI ELABORATI GENERALI

Project Number XXX

Città metropolitana di Milano  
 WESTFIELD MILAN S.p.A.  
 C.so Giacomo Matteotti, 10  
 20121 Milano

ACCORDO DI PROGRAMMA  
 (APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 22.05.2009 N.5095)  
 PRIMO ATTO INTEGRATIVO  
 (APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 29.03.2010 N.3148)

POTENZIAMENTO DELLA S.P. N.103  
 "ANTICA DI CASSANO"  
 1° LOTTO - 2° STRALCIO  
 TRATTA B

**PROGETTO ESECUTIVO**

TITOLO elaborato: OPERE D'ARTE MAGGIORI VASCHE ANTIFALDA VASCA ANTIFALDA VA03 - Vasca antifalda tratto 3 Vasca antifalda: armatura Tav. 1/5 Cod. Elaborato: D.11.15

CODICE WM: WM-ERR-TB-00-M2-C-05166 Scala: Varie

Redatto: DI PIETRANTONIO  
 Coordinato: VISCHIONI  
 Approvato: RINALDI  
 Data: Maggio 2015

Revisioni	Redatto	Coordinato	Approvato	DATA:
A	DI PIETRANTONIO	VISCHIONI	RINALDI	VERIFICA - SETT. 2015
B	DI PIETRANTONIO	VISCHIONI	RINALDI	GEN. 2015
C				
D				

Progettazione:

Visto: WESTFIELD MILAN S.p.A. C.so Giacomo Matteotti, 10 20121 Milano