



### PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE ARMATURE

PRESCRIZIONI DI PIEGATURA ARMATURA IN BARRE

d DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO

Ø Barra < 12	d = 40
12 ≤ Ø Barra < 16	d = 50
16 ≤ Ø Barra < 25	d = 60
25 ≤ Ø Barra < 40	d = 100

Sovrapposizioni barre almeno 500 se non indicato

**INGHISAGGI CHIMICI**  
PER LE SPECIFICHE DEGLI INGHISAGGI CHIMICI (DIMENSIONI FORO, MALTA REOPLASTICA, MODALITÀ ESECUTIVE) VEDI SCHEDE TECNICHE DEL FORNITORE.

Project Number XXX

Accordo di Programma (Approvato con D.P.G.R. del 22.05.2009 N.5095) PRIMO ATTO INTEGRATIVO (Approvato con D.P.G.R. del 29.03.2010 N.3148)

POTENZIAMENTO DELLA S.P. N.103 "ANTICA DI CASSANO" 1° LOTTO - 2° STRALCIO TRATTA B

## PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO elaborato: OPERE D'ARTE MAGGIORI VASCHE ANTIFALDA VA04 - Vasca antifalda tratto 4		Cod. Elaborato: D.12.20
CODICE WM: WM-ERR-TB-01-M2-C-65200		Scale: Varie
Redatto: DI PIETRANTONIO	Controllato: VISCHIONI	Approvato: RINALDI
Data: Maggio 2015		
Revisioni:	Redatto: DI PIETRANTONIO	Controllato: VISCHIONI
A:		Approvato: RINALDI
B:		DATA: VERIFICA - SETT. 2015
C:		
D:		

Progettazione:

Il Direttore Tecnico:

Visto: WESTFIELD MILAN S.p.a. C.so Giacomo Matteotti, 10 20121 Milano

**NOTE GENERALI**

- PER I DETTAGLI COSTRUTTIVI DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VASCA BIANCA VEDI ELABORATO SPECIFICO
- TUTTE LE MISURE SONO IN CENTIMETRI
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VEDI ELABORATO GENERALE