



PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE ARMATURE

PRESCRIZIONI DI PEGATURA ARMATURA IN BARRE

d DIAMETRO MINIMO DEL MANUBRIO

- Ø Barra < 12 d = 40
- 12 ≤ Ø Barra < 16 d = 50
- 16 < Ø Barra ≤ 25 d = 80
- 25 < Ø Barra ≤ 40 d = 100

Sovrapposizioni barre almeno 50Ø se non indicato

INGHIGSAGGI CHIMICI

PER LE SPECIFICHE DEGLI INGHIGSAGGI CHIMICI (DIMENSIONI FORO, MALTA REOPLASTICA, MODALITÀ ESECUTIVE) VEDI SCHEDE TECNICHE DEL FORNITORE.

NOTE GENERALI

- PER I DETTAGLI COSTRUTTIVI DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VASCA BIANCA VEDI ELABORATO SPECIFICO
- TUTTE LE MISURE SONO IN CENTIMETRI
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VEDI ELABORATO GENERALE

Project Number XXX

Accordo di Programma (Approvato con D.P.G.R. del 22.05.2009 N.5095) Primo Atto Integrativo (Approvato con D.P.G.R. del 29.03.2010 N.3148)

POTENZIAMENTO DELLA S.P. N.103 "ANTICA DI CASSANO" 1° LOTTO - 2° STRALCIO TRATTA B

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO elaborato: OPERE D'ARTE MAGGIORI VASCHE ANTIFALDA VAO4 - Vasca antifalda tratto 4 Vasca antifalda: armatura Tav.3/7 Cod. Elaborato: D.12.21

CODICE WM: WM-ERR-TB-00-M2-C-65265 Scale: Varie

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Redatto | Convalidato | Approvato | DATA: |
| DI PIETRANTONIO | VISCHIONI | RINALDI | Maggio 2015 |

| | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Revisioni | Redatto | Convalidato | Approvato | DATA: |
| A | DI PIETRANTONIO | VISCHIONI | RINALDI | VERIFICA - SETT. 2015 |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |

Progettazione:

Visto:

WESTFIELD MILAN S.p.a.
C.so Giacomo Matteotti, 10
20121 Milano