



#### LEGENDA

- Rilevati stradali rinverditati con idrosemina e sfalci di flora autoctona
- Rilevati in terre rinforzate rinverditati con idrosemina
- Copertura delle gallerie artificiali antirumore con interro inerbato a prato e con piantumazioni arbustive



#### TABELLA MATERIALI

<b>Calcestruzzo per fondazioni</b> classe di resistenza C28/35 (R <sub>yk</sub> = 35 MPa) classe di esposizione XC2 rapporto A/C ≤ 0,60 contenuto di cemento ≥ 320 kg/m <sup>3</sup> classe di consistenza >= S4 diametro inerte ≤ 30mm	<b>Calcestruzzo soletta superiore</b> classe di resistenza C35/45 (R <sub>yk</sub> = 45 MPa) classe di esposizione XF4 rapporto A/C ≤ 0,45 contenuto di cemento ≥ 360 kg/m <sup>3</sup> contenuto di aria ≥ 3% classe di consistenza >= S5 diametro inerte ≤ 25mm
<b>Calcestruzzo per muri, piedritti e colonne</b> classe di resistenza C32/40 (R <sub>yk</sub> = 40 MPa) classe di esposizione XF2 rapporto A/C ≤ 0,50 contenuto di cemento ≥ 340 kg/m <sup>3</sup> contenuto di aria ≥ 3% classe di consistenza >= S4 diametro inerte ≤ 25mm	<b>Calcestruzzo per magrone</b> classe di resistenza C12/15 (R <sub>yk</sub> = 15 MPa)  <b>Acciaio armatura ordinaria</b> Barre ad aderenza migliorata tipo B450 C (controllato in stabilimento)

**S.S. n° 51 "di Alemagna"**  
Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore

Coordinamento Territoriale Nord Est  
Area Compartmentale Veneto  
Via E. Matteotti, 45 - 30175 Venezia Mestre T [+39] 041 2611411 - F [+39] 041 5317321  
Pec: area.veneto@provincia.veneto.it - www.provincia.ve.it  
Area S.p.A. - Società con Socio Unico  
Sede Legale  
Via Montebello, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4466224  
Pec: area@provincia.sardegna.it  
Cap. Soc. Euro 2.259.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 02020400687

---

**PROGETTO DEFINITIVO**

**PROGETTAZIONE ANAS S.p.A.**  
Coordinamento Territoriale Nord Est - Area Compartmentale Veneto

<b>IL PROGETTISTA:</b> Ing. Pietro Leonardo CARLUCCI	<b>IL GEOLOGO:</b> Geol. Emanuela AMICI	<b>IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:</b> Dott. Marco FORMENTELLO Arch. Lisa ZANNONER
<b>ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:</b> Ing. Geol. Massimo Pietrantoni Codice Registro Imprese n. 003217 Codice Civile Lupa A.R. n. 738		<b>visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> Ing. Gabriella MANGINELLI
<b>N. LABORATORIO:</b>		<b>PROTOCOLLO:</b> DATA:

**OPERE D'ARTE MAGGIORI**  
**GALLERIE ARTIFICIALI**  
Galleria artificiale km 0+487 - 0+670. Pianta e prospetto

<b>CODICE PROGETTO</b> PROGETTO: MSVE14 D 1718 LIV. PROJ. N. PROJ.	<b>NOME FILE</b> TO0402AMBID102 CODICE ELAB. T001A02AMB D1102	<b>EMISSIONE</b> A	<b>SCALA:</b> varie
--	---	-----------------------	------------------------

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO