



NOTE GENERALI



**LEGENDA INSTALLAZIONI
CANTIERI OPERATIVI : CO.58 ANNUNZIATA**

- 1 Ventilazione
- 2 Gruppo elettrocompressori
- 3 Cabina Enel
- 4 Cabina di trasformazione
- 5 Serbatoio H2O antincendio con gruppo di pompaggio
- 6 Deposito bombole ossigeno/acetilene
- 7 Deposito olii nuovi
- 8 Deposito olii usati
- 9 Impianto di trattamento acque
- 10 Guardiano
- 11 Servizi igienici
- 12 Area stoccaggio provvisorio materiale di smarino
- 13 Lavaggio gomme
- 14 Impianto trattamento acque betonaggio
- 15 Officina
- 16 Rampa officina
- 17 Distributore carburante
- 18 Vasca raccolta acque di galleria
- 19 Magazzino
- 20 Impianti di betonaggio
- 21 Impianto lavaggio betoniere
- 22 Pesa a ponte
- 23 Setti inerti
- 24 Laboratorio
- 25 Serbatoi acqua industriale
- 26 Aree caratterizzazione materiali di smarino

----- DISTRIBUZIONE M.T. (20KV) IN CAVIDOTTO INTERRATO
 ----- DISTRIBUZIONE B.T. (400V) IN CAVIDOTTO INTERRATO

- A.** Punto consegna ENEL e cabina di distribuzione primaria
- B.** Cabina di trasformazione containerizzata (2,5x6,0m)
- GE.** Gruppo elettrogeno containerizzato (2,5x6,0m)
- PS.** Proiettore asimmetrico (sap 400w)
- PS.** Proiettore tipo stradale (sap 250w)

ITEM	DESCRIZIONE	TRAFICO KVA	POTENZA INSTALLATA (KW)	POTENZA UTILIZZATA (KW)	ITEM	DESCRIZIONE	KVA
A7	Punto consegna/distribuzione	-	-	-	-	-	-
B21b	Cabina di Trasformazione	400	20/0,4KV	350	220	-	-
B21	Cabina di Trasformazione	800	20/0,4KV	590	420	GE2 Generatore d'emergenza	400
B22	Cabina di Trasformazione	1250	20/0,4KV	1000	810	GE1 Generatore d'emergenza	800
B23	Cabina di Trasformazione	1250	20/0,4KV	910	700	-	-
B23b	Cabina di Distribuzione	1000	0,4/20KV	1550	1180	GE4N Generatore d'emergenza	800+800

NOTA BENE: PER I DATI DI DETTAGLIO RELATIVI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI VEDI RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OPERA
 RIF. ELABORATO: CG2900PRDSCZ3C05800001A

Stretto di Messina
 Concessionaria per la progettazione, redazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
 Organismo di diritto pubblico
 (Legge n. 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n. 114 del 24 aprile 2003)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
 PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.p.A.
 IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatario)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatario)
 SACVYR S.A.U. (Mandatario)
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatario)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatario)

IL PROGETTISTA	IL CONTRAENTE GENERALE	STRETTO DI MESSINA	STRETTO DI MESSINA
Dott. Ing. R. Gatti Ordine Ingegneri Firenze n. 2157	Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Timmenhofs)	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Gucci)
Dott. Ing. E. Pagani Ordine Ingegneri Milano n. 15408			

COLLEGAMENTI VERSANTE SICILIA **CZ0330_F0**
 CANTIERI OPERATIVI - LOGISTICI
 CANTIERI OPERATIVI CO.58. - ANNUNZIATA
 SIS - PLANIMETRIA IMPIANTI E ATTREZZATURE - IMPIANTI ELETTRICI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
FO	20-06-2011	EMISSIONE FINALE	STUCCHI	GIUCCI	BEGHILLI