

**Failure Models (DORMANT)**

71850 - TC-1 Sergnano

<b>ID</b>	<b>Description</b>	<b>Failure rate (occasioni/anno)</b>	<b>Test interval (anni)</b>
LAH	ALLARME DI ALTO LIVELLO	0,011	1
LAL	mancato intervento allarme basso livello	0,011	1
MCCA	mancato blocco compressore alternativo	0,04	1
MCCC	mancato blocco compressore centrifugo	0,0058	1
MCP	mancato blocco pompa	0,04	1
MCS	mancata partenza pompa	0,04	1
MI-DP	Mancato avviamento motore elettrico	0,034	1
PAH	MANCATO INTERVENTO ALLARME ALTA PRESSIONE	0,01	1
PSV	MANCATA APERTURA VALVOLA DI SICUREZZA	0,012	2
TAH	Allarme di alta temperatura	0,027	1
TXV	mancata tenuta valvola di blocco	0,0025	1
XV-C	MANCATO INTERVENTO VALVOLA DI BLOCCO IN CHIUSURA	0,0095	1
XV-O	mancato intervento in apertura valvola di blocco	0,02	1