



TOMBINO SCATOLARE
TM69 - 1,00X1,00m

GEOREFERENZIAZIONE MANUFATTO TM69		
VERTICE	X [m]	Y [m]
1	1496143,84	5028276,13
2	1496141,02	5028273,30
3	1496146,74	5028267,60
4	1496149,57	5028270,43

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI	
PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	T00TM00STRSC01
PER I PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEI PARAPETTI	T00TM00STRAR06
PER L'ARMATURA DEL MANUFATTO	T00TM69STRAR01

SCAVO - TM69		
A_B [m ²]	45,40	AREA BASE
A_S [m ²]	98,95	AREA SUPERIORE
H_M [m]	1,70	ALTEZZA MEDIA
V_S [m ³]	119,78	VOLUME

RINTERRO - TM69		
A_B [m ²]	45,40	AREA BASE
A_S [m ²]	98,95	AREA SUPERIORE
H_M [m]	1,70	ALTEZZA MEDIA
V [m ³]	119,78	VOLUME
V_{MAGRO} [m ³]	-3,23	VOLUME CLS MAGRO
V_{FOND} [m ³]	-12,93	VOLUME FONDAZIONE
V_{MURI} [m ³]	-7,04	VOLUME MURI D'ALA
$V_{TOMB+RINF.}$ [m ³]	-54,60	VOLUME TOMBINO + RINFIANCO
V_R [m ³]	41,98	VOLUME

NOTE	
TUTTE LE MISURE, SALVO CONTRARIA INDICAZIONE, SONO ESPRESSE IN CM	
LO SPESSORE DEL RICOPRIMENTO E' MISURATO A PARTIRE DAL PIANO ASFALTO SINO ALL'ESTRADOSSO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA NEL PUNTO PIU' SFAVOREVOLE	
LA PENDENZA DELLE SCARPATE DI SCAVO È STATA STIMATA PARI A 1/1	

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

 Ing. Renato Vaira Direttore Tecnico	 ING. RENATO DEL PRETE Direttore Tecnico	 Arch. Nicoletta Frattini Architetto	 ING. GABRIELE INOCENCIO Ingegnere
 Ing. Vito Bagnoli Ingegnere	 Prof. Ing. Luigi Montersì Ingegnere	 Ing. Giuseppino Argenario Ingegnere	 Dott. Geol. Danilo Gallo Geologo

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Vito BAGNOLI

GEOLGO

Prof. Ing. Luigi MONTERSÌ

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Gianluca CICCELLO

LCT01

L - PROGETTO STRUTTURALE

TOMBINATURE IDRUALICHE

LCT - TM69 - TOMBINO SCATOLARE 100x100 ALLA PROGR. KM 0+800

PLANIMETRIA E PIANTA SCAVI

CODICE PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LO203	E	1801	LCT01-T00TM69STRDI01_A.dwg	A	VARIE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA ITCF-C186001-14-ATF-RA-00001	FEBBRAIO 2019	ING. GIUSEPPE CRISA'	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI