



**RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI**

PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	T00TM00STRSC01
PER LA CARPENTERIA DEL MANUFATTO DI PARTIZIONE	T00OM04STRAR01

**NOTE**

TUTTE LE MISURE, SALVO CONTRARIA INDICAZIONE, SONO ESPRESSE IN CM  
LO SPESSORE DEL RICOPRIMENTO E' MISURATO A PARTIRE DAL PIANO ASFALTO SINO ALL'ESTRADOSSO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA NEL PUNTO PIU' SFAVOREVOLE  
LA PENDENZA DELLE SCARPATE DI SCAVO E' STATA STIMATA PARI A 1/1

**GEOREFERENZIAZIONE MANUFATTO OM04**

VERTICE	X [m]	Y [m]
1	1495554.44	5025957.79
2	1495551.69	5025962.90
3	1495546.58	5025960.16
4	1495549.33	5025955.05

  

**SCAVO - OM04**

Parametro	Valore	Descrizione
A <sub>B</sub> [m²]	46.24	AREA BASE
A <sub>S</sub> [m²]	97.80	AREA SUPERIORE
H <sub>B</sub> [m]	1.60	ALTEZZA MEDIA
V <sub>B</sub> [m³]	112.69	VOLUME

  

**RINTERRO - OM04**

Parametro	Valore	Descrizione
A <sub>B</sub> [m²]	46.24	AREA BASE
A <sub>S</sub> [m²]	97.80	AREA SUPERIORE
H <sub>B</sub> [m]	1.60	ALTEZZA RINTERRO
V [m³]	112.69	VOLUME
V <sub>M</sub> [m³]	40.00	VOLUME MANUFATTO
V <sub>R</sub> [m³]	5.10	VOLUME RIEPIVIMENTO
V <sub>R</sub> =(V-V <sub>M</sub> +V <sub>R</sub> ) [m³]	77.78	VOLUME RINTERRO

**ANAS S.p.A.**  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**

**VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO**

**1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C**

**PROGETTO ESECUTIVO**

STUDIO CORONA	ING. RENATO DEL PRETE	ECOPLAN	GG
ING. VITTORIO GAMBINO	ING. DANIELA DEL PRATO	ING. GIUSEPPE FRATTINI	ING. GIUSEPPE BIANCHI
ING. RENATO VALLI	ING. MARCO SERRA	ING. GIUSEPPE MONTERISI	ING. GIUSEPPE BIANCHI
ING. GIUSEPPE BIANCHI	ING. GIUSEPPE BIANCHI	ING. GIUSEPPE BIANCHI	ING. GIUSEPPE BIANCHI

**LDD01**

**L - PROGETTO STRUTTURALE TOMBINATURE IDRAULICHE**  
LDD - OM04 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 3+640 TRATTO 1  
PLANIMETRIA, SISTEMAZIONE IDRAULICA E CARPENTERIA DELL'OPERA

CODICE PROGETTO	LO203	LV. PROG.	E	N. PROG.	1801
CODICE ELAB.	T000M04STRCP01	REVISIONE	B	SCALA	VARIE

C	EMMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA	FEBBRAIO 2019	ING. GIUSEPPE CRISA	ING. GAETANO RANERI	ING. VALERIO BAIETTI
B	EMMISSIONE	SETTEMBRE 2015	ING. GIUSEPPE CRISA	ING. GAETANO RANERI	ING. VALERIO BAIETTI
A	EMMISSIONE				
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO