



PARCO EOLICO "ROSAMARINA"

C.1.b – Computo metrico delle operazioni di dismissione

Lavello (Potenza)

Marzo 2019

Version: A



EDP Renewables Italia Holding S.r.l.

Via Lepetit 8/10

20124 - Milano



MARGIOTTA ASSESSORATO A71

Via Valcaro n. 3

85100 Potenza

P.IVA: 01108480763

Tel: 0971/37512

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							280'000,00
	LAVORI A MISURA							
	DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CLS E CONFERIMENTO DEGLI INERTI IN DISCARICA (Cat 2)							
2 E.02.016 13/03/2013	Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei ferri, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori Demolizione dei plinti degli aerogeneratori (volume unitario=690,80 mc)	7,00			690,800	4'835,60		
	SOMMANO mc					4'835,60	66,30	320'600,28
3 B.02.001.08 18/04/2019	Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno compreso abbassamento e accatastamento nell'ambito del cantiere dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, i ... lle discariche autorizzate del materiale di risulta: per edifici con strutture come alla voce 06) siti in zone agricole. sottostazione		33,00	9,000	4,000	1'188,00		
	SOMMANO mc					1'188,00	12,51	14'861,88
4 B.25.001.01 13/03/2013	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il ca ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Discarica inerti Favullo in c.da San Felice Lavello (PZ) 5 km Vedi voce n° 2 [mc 4 835.60] Vedi voce n° 3 [mc 1 188.00]	5,00 5,00				24'178,00 5'940,00		
	SOMMANO mc/km					30'118,00	0,52	15'661,36
5 B.25.004.01 13/03/2013	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 cemento in ragione di 13 ql/mc Vedi voce n° 2 [mc 4 835.60] Vedi voce n° 3 [mc 1 188.00]				13,000 13,000	62'862,80 15'444,00		
	SOMMANO ql					78'306,80	2,28	178'539,50
6 N.P.3 18/04/2019	Rimozione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche presenti nell'area della sottostazione. Compresa la demolizione della parte fuori terra dei basamenti. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. sottostazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	90'000,00	90'000,00
	DEMOLIZIONE FONDAZIONI STRADALI E CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA (Cat 3)							
7 E.01.006 13/03/2013	Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa piazzole strada 1 L=1193.68 strada 2 L=305.57	7,00	72,00 1193,68 305,57	35,000 4,500 4,500	0,500 0,500 0,500	8'820,00 2'685,78 687,53		
	A R I P O R T A R E					12'193,31		899'663,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12'193,31		899'663,02
	strada 3 L=283.09 strada 4 L= 1048.61 strada 5 L=1166.06 strada 6 L=290.7 strada 7 L=808.81 a detrarre tratti di strada già esistente strada 1 L=675 strada 5 L=380		283,09 1048,61 1166,06 290,70 808,81 675,00 380,00	4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	636,95 2'359,37 2'623,64 654,08 1'819,82 -1'518,75 -855,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					20'287,17 -2'373,75		
	SOMMANO mc					17'913,42	6,78	121'452,99
8 B.25.001.01 25/06/2010	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Discarica inerti Favullo in c.da San Felice Lavello (PZ) 5 km Vedi voce n° 7 [mc 17 913.42]	5,00				89'567,10		
	SOMMANO mc/km					89'567,10	0,52	46'574,89
9 B.25.004.25 18/04/2019	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui la voce 17 05 03. in ragione di 19 ql/mc Vedi voce n° 7 [mc 17 913.42]				19,000	340'354,98		
	SOMMANO ql					340'354,98	1,65	561'585,72
	RIPRISTINO VEGETAZIONALE (Cat 4)							
10 F.01.001.08 18/04/2019	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei: operazione meccanica per quantità superiori a mq. 100. area sottostazione		65,00	38,000	0,400	988,00		
	SOMMANO mc					988,00	26,03	25'717,64
11 L.02.015 18/04/2019	Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive (diametro 2-5 cm e lunghezza 50-80 cm) idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico e me ... crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Area sottostazione					400,00		
	SOMMANO cad					400,00	4,10	1'640,00
12 L.02.001 18/04/2019	Semina a spaglioRivestimento di superfici di scarpate o sponde soggette ad erosione con inclinazione non superiore a 30° mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di ... e ovvero delle caratteristiche geolitologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione. piazze strada 1 L=1193.68 strada 2 L=305.57 strada 3 L=283.09 strada 4 L= 1048.61	7,00	72,00 1193,68 305,57 283,09 1048,61	35,000 4,500 4,500 4,500 4,500		17'640,00 5'371,56 1'375,07 1'273,91 4'718,75		
	A R I P O R T A R E					30'379,29		1'656'634,26

