



N.B.: LA PENDENZA DELLE PARETI  
DEVE ESSERE ADEGUATA ALLA  
NATURA DEL TERRENO

## LEGENDA:

- 1- CONDOTTA IN PROGETTO  
2- NASTRO DI AVVERTIMENTO (VEDI PUNTO B )  
H- COPERTURA MINIMA  
L- LARGHEZZA DI FONDO SCAVO

TERRENO DI POSA	COPERTURA MINIMA H
TERRENO SCIOLTO AGRARIO TERRENO ROCCIOSO DESTINABILE A COLTURE	1.50

LE MISURE SONO  
ESPRESSE IN m

**A - ZONA FONDO SCAVO**

IL FONDO SCAVO DOVRA' ESSERE ACCURATAMENTE ISPEZIONATO PRIMA DELLA POSA.

**B - NASTRO DI AVVERTIMENTO**

LA POSA DEL NASTRO DI AVVERTIMENTO DOVRA' AVVENIRE LUNGO L'ASSE DELLA CONDOTTA  
AD UNA QUOTA COMPRESA TRA IL PIANO DI CAMPAGNA E LA GENERATRICE SUPERIORE DELLA  
CONDOTTA.

IL NASTRO NON SARA' INSTALLATO IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI SUBALVEI E  
DEGLI ATTRAVERSAMENTI ESEGUITI NON A CIELO APERTO.

0	26/02/2016	EMISSIONE	ARCECI	PACE	GIULIONI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
PROPRIETARIO			PROGETTISTA		
<b>METANODOTTO DI COLLEGAMENTO POZZO TRAVA 2 DIR</b>			COMMESSA	UNITA' N.	
			IN-AL1601	000	
			DISEGNO N. I-LC-D-0052		
			REVISIONE	0	
			FG.	1	DI 1
			SCALA		
<b>SEZIONE TIPO DELLO SCAVO</b>					