

STABILIZZAZIONE A CEMENTO - TERRENO TRATTATO RTAX3-BB47:BB413+BRAX1-BB413:BB416

3° STATO RILEVATO - BB47:BB416 Qualifica Miscela di Progetto DOC_CODICE: SQT02

POS. C8 del PCQ - CORPO RILEVATO
A discrezione DL: SI NO ordine di servizio n° del H rilevato =

CBR
FREQUENZA: ogni 2000 mq TOLLERANZA: H Rilevato ≤ 2m
H Rilevato > 2m
CBR ≥ 60 con rigonfiamento ≤ 1.00%
CBR ≥ 50 con rigonfiamento ≤ 1.50%

Prelievo A prog. BB414 prelievo B prog. Prelievo C prog. prelievo D prog.

CERTIFICATO N°	ESITO	CERTIFICATO N°	ESITO
A 171609	C	C	
B		D	

NOTE:
IE: 19/05/17 Pizzarotti ICS: 19/05/17 Pizzarotti DL: 03/02/17 Pizzarotti

Prova di carico su piastra
FREQUENZA: ogni 1000 mc TOLLERANZA: II Rilevato ≤ 2m → MD ≥ 50 Mpa nell'intervallo di carico tra 0,15-0,25 N/mmq
II Rilevato > 2m → MD ≥ 20 Mpa nell'intervallo di carico tra 0,05-0,15 N/mmq

Prelievo A prog. BB413 prelievo B prog. Prelievo C prog. prelievo D prog.
Prelievo E prog. prelievo F prog.

CERTIFICATO N°	ESITO	CERTIFICATO N°	ESITO
A 171622	59 npa	D	
B		E	
C		F	

NOTE: 19/05/17 - BB413 - 50,8 npa
IE: 19/05/17 Pizzarotti ICS: 19/05/17 Pizzarotti DL: 03/02/17 Pizzarotti

Spessore strato ≤ 30 cm
Prelievo A prog. BB413 prelievo B prog. Prelievo C prog. prelievo D prog.
Prelievo E prog. prelievo F prog.

VALORE RISCANTATO	ESITO	VALORE RISCOSTRATO	ESITO
A 30 cm	C	D	
B		E	
C		F	

NOTE:
IE: 19/05/17 Pizzarotti ICS: 19/05/17 Pizzarotti DL: 03/02/17 Pizzarotti

Densità in sito ✓
FREQUENZA: ogni 1000 mc TOLLERANZA: ≥ 90 % AASHO mod.
ESITO CONTROLLO POSITIVO ✓ NEGATIVO

NOTE:
IE: 19/05/17 Pizzarotti ICS: 19/05/17 Pizzarotti DL: 03/02/17 Pizzarotti

Umidità ✓
FREQUENZA: 1 al giorno TOLLERANZA: ≥ 1,50 umidità ottima di progetto
ESITO CONTROLLO POSITIVO ✓ NEGATIVO

NOTE:
IE: 19/05/17 Pizzarotti ICS: 19/05/17 Pizzarotti DL: 03/02/17 Pizzarotti

Polverizzazione
FREQUENZA: ogni 2000 mq
ESITO CONTROLLO POSITIVO ✓ NEGATIVO

NOTE:
IE: 19/05/17 Pizzarotti ICS: 19/05/17 Pizzarotti DL: 03/02/17 Pizzarotti

[Handwritten signature]