



LEGENDA	
P.C.	- PIANO DEI CENTRI
P.F.	- PIANO DEL FERRO LINEA A.V./A.C.
P.F.I.	- PIANO DEL FERRO INTERCONNESSIONE
P.I.M.	- PIANO DI IMPOSTA MURETTE
INCIDENZA ARMATURA	
SOLETTONE DI FONDO	65 Kg/mc
CONTROPARETI	70 Kg/mc
SOLA INTERMEDIE (sp=1,00)	80 Kg/mc
SOLA INTERMEDIE (sp=1,20/1,50)	65 Kg/mc
SETTI INTERMEDIE	70 Kg/mc
COBERTURA	75 Kg/mc
RAMPPE E PANEROTTOLI	180 Kg/mc

NOTA: PROTEZIONE AL FUOCO

PREPARAZIONE SUPERFICIO CON IDROALGATO:
- INTERVENTO DI PREPARAZIONE DELLE SUPERFICIE PER APPLICAZIONE RIVESTIMENTO DI BARRIERA PASSIVA DI PROTEZIONE ANTINCENDIO, MEDIANTE IDROALGATO IN PRESSIONE 700 BAR/100 LT/MIN CON SISTEMA AUTOMATIZZATO, ATTA A RIPULIRE LE SUPERFICIE DA LAVORAZIONI, STILICIDII, DISINQUANTI, CON GRADO DI PULIZIA SA 2.

ARMATURA CON RETE ELETTRISALDATA:
- INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRISALDATA ZINCATTA MAGLIA 50 X 50 MM DIAMETRO 1,7 MM IN ROTOLI, ANCORATA E DISTANZIATA DA SUPPORTO CON N. 6 TABELLI MECCANICI E CLIPS AL METRO QUADRATO, CON OPPORTUNI SORMONTI E LEGATURE OPERANDO DA CARROPONTE AUTOSOLLEVANTE L'ARMATURA.

APPLICAZIONE BARRIERA PASSIVA ANTINCENDIO:
- INTERVENTO DI FORNITURA E APPLICAZIONE RIVESTIMENTO BARRIERA PASSIVA DI PROTEZIONE ANTINCENDIO A BASE CEMENTITIA TIPO MFCO FRESCELLO T300, APPLICATA PER VOCE AD UMIDO CON METODO DI MISCELAZIONE ED APPLICAZIONE CON LANCE MANUALI DA PIATTAFORMA SEMI-MOVENTE. RIFINITA A SPRUZZO SPOSSORE MEDIO 35 MM PARI AD UN CONSUMO MEDIO DI 58 KG/M2.

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE

ALTA SUPERVIGILANZA: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR: **COCV** (Gruppo Colognani Impregilo)

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI

PROGETTO ESECUTIVO

GNVA - Camerone Intercon. BD Da PK 33+471.63 a PK 33+823.63 - Tratto 0

POZZO DI ACCESSO
Carpenteria fase definitiva

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE/PAESE	PROG.	REV.
I G 5 1	0 4	E	C V	B 9	G N V A O X	0 0 2	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	Il PROGETTISTA
A00	Prima emissione	COCV	25/07/2019	COCV	25/07/2019	A	25/07/2019	COCV

Nome File: 002-040-CV-09-GNVA-A-002-A00
CSP - 8/10/2009/00000000

Scala: 1:200

Nome File: 182523202-RED-GIM-DATA-17.12.18
FANT-PILOT-1:1