



LEGENDA BARRIERE DI PROGETTO

H4BP	H4BP	BARRIERA METALLICA CLASSE "H4" DA BORDO PONTE CON RETE DI PROTEZIONE INTEGRATA
H4BL	H4BL	BARRIERA METALLICA CLASSE "H4" DA BORDO LATERALE
H3BP	H3BP	BARRIERA METALLICA CLASSE "H3" DA BORDO PONTE
H3BL	H3BL	BARRIERA METALLICA CLASSE "H3" DA BORDO LATERALE
H2BP	H2BP	BARRIERA METALLICA CLASSE "H2" DA BORDO PONTE
H2BL	H2BL	BARRIERA METALLICA CLASSE "H2" DA BORDO LATERALE
H1BL	H1BL	BARRIERA METALLICA CLASSE "H1" BORDO LATERALE
N2BL	N2BL	BARRIERA METALLICA CLASSE "N2" BORDO LATERALE
		BARRIERA IN CLS TIPO "PROFILO REDIRETTIVO"
		RETE DI PROTEZIONE

NV02A Lunghezza barriere di sicurezza

Tipologia	Lunghezza [m]
H1BL	366

NV02B Lunghezza barriere di sicurezza

Tipologia	Lunghezza [m]
H1BL	280

NOTA 1
 Sarà cura dell'ente proprietario della strada definire quali siano le componenti di traffico ammesse sulle viabilità di propria competenza in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (d.l. 30 aprile 1992, n.285 - art.6 §4).

NOTA 2
 La segnalatica riportata negli elaborati è indicativa e rappresenta un requisito minimo da garantire. L'ente proprietario della strada, che ha il compito di apporre e mantenere idonea segnalatica atta a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (d.l. 30 aprile 1992, n.285 - art.14 §1 - art.17 §1), dovrà far propria la segnalatica di cui al presente progetto, verificandola preventivamente ed apportando le integrazioni che dovesse ritenere opportuno.

NOTA 3 - BARRIERE DI SICUREZZA
 Nel progetto esecutivo, in funzione delle barriere di sicurezza disponibili sul mercato che verranno effettivamente approvigionate, dovrà essere garantito, a cura e onere dell'appaltatore, quanto segue:
 a. dovranno essere curati tutti i dettagli costruttivi (continuità di barriere disomogenee al fine di garantire l'estensione minima nel caso di "dispositivo misto", modalità di posa in opera coerenti con le condizioni di prova di omologazione alla quale è stata sottoposta la barriera prescelta, etc.) dovranno altrettanto essere idoneamente curate eventuali zone di transizione o raccordo in corrispondenza dei tratti di strada esistenti, ovvero in corrispondenza dei limiti di batteria dell'intervento di cui al presente progetto. (dm 21-06-2004 e dm 25-08-2004).
 b. l'estensione di ciascuna delle barriere riportata in progetto è da intendersi al netto dei terminali semplici o speciali di ingresso o di uscita; le citate lunghezze sono portate a valori minimi da garantire in ogni caso, con l'adozione di esse al più maggiori di quelle indicate in progetto qualora richieste dalle condizioni di omologazione a cui è stata sottoposta la barriera effettivamente approvigionata.
 c. per le barriere "bordo rilevato" la classe di deformazione "W", dove non indicata in progetto, deve essere compatibile con la dimensione dell'argine (dm 04-11-2001); in alternativa vanno installate barriere per le quali l'omologazione delle stesse sia avvenuta nella effettiva condizione di rilevato e non in piano (dm 21-06-2004).
 d. relativamente alle barriere "bordo ponte" la disposizione di dettaglio delle armature del cordolo di fondazione delle barriere ed il relativo dimensionamento dovranno essere compatibili e coerenti con lo specifico dispositivo di attacco previsto dalle barriere di sicurezza effettivamente approvigionate. altresì l'appaltatore dovrà verificare preventivamente che le barriere da approvigionare non richiedano un elemento di fondazione con caratteristiche di resistenza del calcestruzzo superiori a quelle previste in progetto; l'eventuale adozione di una classe di resistenza maggiore sarà a cura e onere dello stesso.

NOTA 4
 Qualsiasi elemento isolato tale da configurare una potenziale situazione di pericolo per gli utenti della strada dovrà essere posto in opera a tergo della barriera di sicurezza e al di fuori della larghezza di lavoro della stessa.

NOTA 5
 Sarà cura del competente ufficio tecnico comunale la disciplina degli accessi carrabili secondo quanto previsto dal codice della strada.

NOTA 6
 In corrispondenza di intersezioni a raso e all'interno delle curve si dovrà porre particolare attenzione al rispetto di quanto previsto dal C.d.s. 285/92, m. o relativo regolamento di attuazione al fine di non pregiudicare le condizioni di visibilità.

NOTA 7
 Preliminarmente all'attivazione delle deviazioni provvisorie sarà cura e onere dell'appaltatore, prevedere l'installazione della segnalatica stradale temporanea orizzontale e verticale, in linea con quanto previsto nel D.Lgs n.285 del 92 e s.m. (art. 21), nel relativo Regolamento di Attuazione D.P.R.16/12/1992 n. 495 (art. 30), nel D.M. del 10/07/2002. Disciplina tecnica relativa agli schemi segnalatici da adottare per il segnalamento stradale temporaneo e secondo le indicazioni impartite dall'ufficio tecnico competente dell'ente gestore dell'infrastruttura.

NV02A
 Viabilità di accesso al piazzale imbocco GN01 lato Termoli
 Strada locale a destinazione particolare
 corsia 3.00 m + banchina 0.50 m
 b=4.00 m

NV02B
 Adeguamento Strada comunale Cinto
 Strada locale a destinazione particolare
 corsia 3.00 m + banchina 0.50 m
 b=4.00 m

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
 OBIETTIVO N.443/01**

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

**LINEA PESCARA - BARI
 RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
 LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VIABILITA' - NV
 NV02 - Viabilità di accesso al Piazzale di soccorso imbocco GN01 lato Termoli - km 5+175
 Planimetria segnalatica e barriere di sicurezza**

SCALA:
1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
L1	02	D	78	P7	NV0200	003	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	E. Abbondante	Novembre 2018	G. Mezzano	Novembre 2018	B. M. Scarfi	Novembre 2018	D. Tassi Aprile 2019
B	Emissione Esecutiva	E. Abbondante	Aprile 2019	G. Mezzano	Aprile 2019	B. M. Scarfi	Aprile 2019	