



**MONITORAGGIO - EDIFICI**

EDIFICI INTERFERENTI ANALIZZATI NEI CONFRONTI DEL RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IN SEGUITO ALLO SCAVO DELLA GALLERIA NATURALE OGGETTO DI MONITORAGGIO

STAZIONI DI MONITORAGGIO A PIANO CAMPAGNA COSTITUTE DA:

- 5 MIRE TOPOGRAFICHE
- 1 PIEZOMETRO
- 1 INCLINOMETRO
- 3 ESTENSIMETRI MULTIBASE

STAZIONI DI MONITORAGGIO A PIANO CAMPAGNA COSTITUTE DA:

- 5 MIRE TOPOGRAFICHE

- CAPISALDI: 1 CAPOSALDO POSIZIONATO SU OGNI ANGOLO DELL'EDIFICIO.

- MIRE OTTICHE: 1 MIRA OTTICA POSIZIONATA OGNI 3M LUNGO CIASCUNA FACCIATE PER OGNI PIANO

PER TUTTI GLI EDIFICI INTERFERENTI DOVRA' ESSERE VALUTATA L'INSTALLAZIONE DI FESSURIMETRI IN FUNZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DELLO SCAVO

**FREQUENZA LETTURE**

- N.1 LETTURA AL GIORNO CON IL FRONTE ENTRO ±20 M DALLA SEZIONE DI MISURA
- N.2 LETTURE A SETTIMANA CON IL FRONTE ENTRO ±40 M DALLA SEZIONE DI MISURA
- N.1 LETTURA A SETTIMANA FINO A COMPLETA STABILIZZAZIONE DELLE MISURE.

**NOTE**

- PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PROVVISORIE DEGLI IMBocchi SI RIMANDA AGLI SPECIFICI ELABORATI DI PROGETTO

COMMITTENTE:  **RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE:  **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01**

**U.O. GALLERIE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA PESCARA - BARI**  
**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA**  
**LOTTE 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**MONITORAGGIO**  
Monitoraggio  
Planimetria - Tav. 1 di 2

SCALA: **1:1000**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

**L102 02 D 07 P7 GN0000 003 A**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emesso Definitivo	VLE	08/2018	PR	08/2018	S.M. Baroni	08/2018	A. Scior 08/2018

File: L1020207P7GN0000003A.dwg n. Elab.: