



MONITORAGGIO - EDIFICI

- XX EDIFICI INTERFERENTI ANALIZZATI NEL CONFRONTO DEL RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IN SEGUITO ALLO SCAVO DELLA GALLERIA NATURALE OGGETTO DI MONITORAGGIO
 - STAZIONI DI MONITORAGGIO A PIANO CAMPAGNA COSTITUITE DA:
 - 5 MIRE TOPOGRAFICHE
 - 1 PIEZOMETRO
 - 1 INCLINOMETRO
 - 3 ESTENSIMETRI MULTIBASE
 - STAZIONI DI MONITORAGGIO A PIANO CAMPAGNA COSTITUITE DA:
 - 5 MIRE TOPOGRAFICHE
 - CAPISALDI: 1 CAPOSALDO POSIZIONATO SU OGNI ANGOLO DELL'EDIFICIO.
 - MIRE OTTICHE: 1 MIRA OTTICA POSIZIONATA OGNI 3M LUNGO CIASCUNA FACCIATE PER OGNI PIANO
- PER TUTTI GLI EDIFICI INTERFERENTI DOVRA' ESSERE VALUTATA L'INSTALLAZIONE DI FESSURIMETRI IN FUNZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DELLO SCAVO

FREQUENZA LETTURE

- N.1 LETTURA AL GIORNO CON IL FRONTE ENTRO ±20 M DALLA SEZIONE DI MISURA.
- N.2 LETTURE A SETTIMANA CON IL FRONTE ENTRO ±40 M DALLA SEZIONE DI MISURA.
- N.1 LETTURA A SETTIMANA FINO A COMPLETA STABILIZZAZIONE DELLE MISURE.

NOTE

- PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PROVVISORIE DEGLI IMBOSCHI SI RIMANDA AGLI SPECIFICI ELABORATI DI PROGETTO

COMMITTENTE: **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

MONITORAGGIO
 Monitoraggio
 Planimetria - Tav. 2 di 2

SCALA: 1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

L102 D02 D 07 P17 GN000000 004 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	V. [Signature]	09/2018	S. [Signature]	09/2018	S. [Signature]	09/2018	A. [Signature] 09/2018

ITALFERR S.p.A.
 Via G. Galvani, 10 - 00144 Roma (RM)
 Tel. +39 06 574911 - Fax +39 06 574921
 www.italferr.it

File: L102D02D07P17GN0000004A.dwg In. Elab.