



NV22
 Viabilità di accesso piazzale finestra GN01
 Strada locale a destinazione particolare
 corsia 4.00 m
 b=4.00 m

NV22 - Viabilità di accesso piazzale finestra GN01
 Nuova progettazione

LEGENDA

- FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO
- DEFLUSSO ACQUA IN CONDOTTA
- EMBRICE
- TOMBINO
- DEMOLIZIONI
- POZZETTI
- IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA
- Collettore di scarico
- Pozzetti di ispezione 1.00x1.00

Per i tratti in rilevato si prevede lo smaltimento delle acque di piattaforma stradale mediante embrici ogni 20 m

Viabilità	Pk iniziale	Pk finale	POSIZIONE	Dimensioni	Lunghezza	Pendenza media	Portata Pluviale	Velocità	Virante idrico	Grado di riempimento	franco idraulico
					m	mm	m ³ /s	m/s	m	%	m
NV22B	220	0	dx	F 50x50	220	0.0150	0.182	1.84	0.15	20%	0.35
NV22B	0	0	attr	DN800	20	0.0200	0.155	2.04	0.17	21%	0.63
NV22B	220	0	sx	F 50x50	220	0.0150	0.185	1.85	0.15	31%	0.35
NV22B	0	0	attr	DN800	20	0.0200	0.171	2.10	0.17	22%	0.63
NV22B	0	0	scarico	F 50x50	156	0.0200	0.574	3.27	0.24	48%	0.26
NV22B	378	378	dx-sx	DN800	10	0.0100	0.096	1.39	0.16	19%	0.64
NV22B	360	320	dx	F 50x50	40	0.0200	0.067	1.49	0.08	16%	0.42
NV22B	320	320	dx-sx	DN800	10	0.0100	0.057	1.19	0.12	15%	0.68
NV22B	540	80	dx	F 50x50	460	0.0400	0.562	3.61	0.22	43%	0.28
NV22A	230	10	sx	F 50x50	220	0.0400	0.894	4.10	0.28	56%	0.22
NV22A	230	0	dx	F 50x50	230	0.0400	0.103	2.17	0.08	16%	0.42
PT02	0	0	dx	F 50x50	50	0.0500	0.177	1.24	0.20	41%	0.30

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
 OBIETTIVO N.443/01**

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA

LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IDROLOGIA E IDRAULICA

Idraulica di piattaforma

Planimetria di drenaggio di piattaforma stradale e piazzali NV22 - PT02

SCALA:
 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
L102	02	D	78	P7	I00002	007	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Concilia	E. Alencastro	Novembre 2019	G. Di Ciano	Novembre 2019	S. M. Bianchi	Novembre 2019	G. Tassi	Novembre 2019
B	Emissione Esecuz.	E. Alencastro	Aprile 2019	C. Di Ciano	Aprile 2019	S. M. Bianchi	Aprile 2019	G. Tassi	Aprile 2019