

REGIONE PUGLIA		PROVINCIA di FOGGIA																															
COMUNE di TROIA																																	
Proponente e2i energie speciali Srl Via Dante n°15 - 20121 MILANO																																	
Progettazione e Coordinamento VEGA sas LANDSCAPE ECOLOGY & URBAN PLANNING Via S. Maria 10 - 71022 Altamura (BA) Tel. 0881.750334 Fax 0881.750334 E-Mail: at.vega@gmail.com																																	
Studio Architettonico e Paisaggistico	Arch. Antonio Demaio Via N. dell'Arti, 48 - 71121 Foggia (FG) Tel. 0881.750331 Fax 0881.750334 E-Mail: at.vega@gmail.com	Studio Acustico	Arch. Marianna Denora Via S. Maria 10 - 71022 Altamura (BA) Tel. 0881.750331 Fax 0881.750334 E-Mail: info@studioprogettazioneacustica.it																														
Studio Ingegneria Ambientale e Fisiologia del Costruito	Dott. Forestale Luigi Lupo Corso Roma, 110 - 71121 Foggia (FG) Tel. 0881.750334 E-Mail: luigilupo@libero.it	Studio Geologico e Urbanistico	Studio di Geologia Tecnica & Ambientale Dott.ssa Geol. Giovanna Amedei Via Pietro Nenni, 4 - 71012 Rodi Garganico (FG) Tel./Fax 0884.965793 Cell. 347.6262259 E-Mail: giovannaamedei@libero.it																														
Studio Archeologico	Dott. Vincenzo Ficco Tel. 0881.750334 E-Mail: info@archeologicasrl.com	Studio Agronomico	Dott. Agr. Emiddio Ursitti Tel. 339.5229845 E-Mail: emiddioursitti@libero.it																														
Opere Impianto Eolico composto da n.10 aerogeneratori da 4,2 MW per una potenza complessiva di 42 MW nel Comune di Troia (FG) alla Località "Montalvino - Cancarro"																																	
Oggetto Foglio: PROGETTO - Parte B Nome Elaborato: 8HW7PE8_ARCH_TAV_B13 Descrizione Elaborato: Fondazione: Armatura pali																																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>Luglio 2019</td><td>Emissione per progetto definitivo</td><td>Vega</td><td>Arch. A. Demaio</td><td>e2i Srl</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Data</td><td>Oggetto della revisione</td><td>Elaborazione</td><td>Verifica</td><td>Approvazione</td></tr><tr><td>Scale: Fs</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Formato:</td><td>Codice Pratica</td><td colspan="3">8HW7PE8</td><td></td></tr></table>										00	Luglio 2019	Emissione per progetto definitivo	Vega	Arch. A. Demaio	e2i Srl	Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione	Scale: Fs						Formato:	Codice Pratica	8HW7PE8			
00	Luglio 2019	Emissione per progetto definitivo	Vega	Arch. A. Demaio	e2i Srl																												
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione																												
Scale: Fs																																	
Formato:	Codice Pratica	8HW7PE8																															

PALI DI FONDAZIONE: note di carattere esecutivo

- 1

To the term of the perforation, just before of reinforcement laying, it will have to be carried out a care cleaning of the deep hole of every pile

Al termine della perforazione, subito prima della posa dell'armatura, dovrà essere effettuata un'accurata pulizia del fondo foro di ciascun palo.
- 2

The reinforcement will not have to rest on the bottom of the hole and will have to be held suspended

Le gabbie delle armature non dovranno poggiare sul fondo del foro e dovranno essere tenute sospese.
- 3

The concrete casting of the pile will have to happen with the conveyor tube to leave the deep hole and to proceed without continuity solution

Il getto del palo dovrà avvenire con il tubo convogliatore a partire dal fondo foro e procedere senza soluzione di continuità.
- 4

The enterprise executrix will have to supply to one series of controls during the execution of the piles (found stratigraphy, treatment of mud, concrete casting, absorptions, times, equipments and all useful). All the controls carry out will have to find check in appropriate cards of acceptance to compile for every pile

L'impresa esecutrice dovrà provvedere ad una serie di controlli durante l'esecuzione dei pali (stratigrafia riscontrata, trattamento dei fanghi, getti, assorbimenti, tempistiche, attrezzature e quant'altro utile). Tutti i controlli effettuati dovranno trovare riscontro in apposite schede di accettazione da redigere per ogni palo.
- 5

The enterprise and the D.L. will have to signal to the foundations designer eventual difference or anomalies (found in course of work) from the plan hypotheses

L'impresa e la D.L. dovranno farsi carico nel segnalare al progettista delle opere di fondazione eventuali difformità od anomalie (riscontrate in corso d'opera) dalle ipotesi di progetto.

