

NOTE GENERALI

PRESCRIZIONI E MATERIALI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGGIORE DI LUNTELLAMENTO:
 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE DI RESISTENZA C21/5
 - CLASSE DI CONSISTENZA S3

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI:
 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE DI RESISTENZA C28/5
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4
 - DIAMETRO MAX NERTE 32 mm
 - COPRIFERRO MINIMO 4/10 cm

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE:
 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE DI RESISTENZA C24/5
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4
 - DIAMETRO MAX NERTE 32 mm
 - COPRIFERRO MINIMO 4/10 cm

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE PREFABBRICATE:
 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE DI RESISTENZA C45/5
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4
 - DIAMETRO MAX NERTE 32 mm
 - COPRIFERRO MINIMO 4/10 cm

ARMATURA IN ACCIAIO

- ACCIAIO PER C.A. B 450 C SALDABILE CONTROLLATO IN STABILIMENTO

