



**LEGENDA CANALIZZAZIONI**

	Canalizzazione BT in tubo PVC interrato
	Canalizzazione MT in tubo PVC interrato
	Pozzetto in CLS dim 40x40x40cm - chiusino in PRFV carrabile - carico di rottura ~ 5000 daN
	Pozzetto in CLS dim 60x60x60cm - chiusino in in PRFV carrabile - carico di rottura ~ 5000 daN
	Pozzetto in CLS dim 80x80x100cm - chiusino in in PRFV carrabile - carico di rottura ~ 5000 daN
	Pozzetto in CLS dim 100x100x100cm - chiusino in in PRFV carrabile - carico di rottura ~ 5000 daN
	Pozzetto in CLS dim 80x120x100cm - chiusino in PRFV carrabile - carico di rottura ~ 5000 daN in 4 settori triangolari

SIGLA	DESCRIZIONE
	SALA ALIMENTATORI Cunicolo bt 40cm x 30cm Copertura realizzata in PRFV
	SALA ALIMENTATORI Cunicolo bt UF 30cm x 40cm Copertura realizzata in PRFV
	SALA ALIMENTATORI Cunicolo MT UF 80cm x 100cm Copertura realizzata in PRFV

COMMITTENTE:  
**RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  
**ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP: J47I09000030009

**U.O. TECNOLOGIE NORD**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

**POTENZIAMENTO DELLA LINEA MILANO - GENOVA**  
**QUADRUPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO - PAVIA**  
**FASE 1 - QUADRUPLICAMENTO MI ROGOREDO - PIEVE EMANUELE**

**SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE**  
**SSE DI PIEVE EMANUELE**  
 Fabbricato di SSE - Canalizzazioni e posizionamento pozzetti

SCALA:  
**1:50**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.  
**NM0Z 10 D 58 PB SE0100 092 A**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Annet	Nov. 2018	A. Sperduco	Nov. 2018		Nov. 2018	M. Gambino Novembre 2018

