



LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM

	Quadro elettrico, involucro in lamiera, grado di protezione IP55, IK10
	Illuminazione camminamenti e marciapiedi, Pannello in vetroresina HT + 5,2 m, Diacono fono, Ø160x120 cm a pacchetto di derivazione con Ø160x120 cm canale; Profondità di LED 17, LED 17 W con ottica asimmetrica IP65, classe del II, monostatica da polo idonea per entrate e derivazioni, classe I, classe I.
	Sistema lineare ad incasso, lampade LED 15W, grado di protezione IP64, classe I, classe II
	Plafondiera di emergenza con piltogramma
	Plafondiera di emergenza
	Indica apparecchi alimentati da circuito di continuità (no-break)
	Interruttore
	Deviazione
	Pulsante accensione luci
	Pressa 2P+T 10A 230V ad alveoli allineati - Frutto in resina per installazione in scatola in resina IP40 da parete
	Gruppo prese industriali in materiale termoplastico per montaggio a parete composto da: 1 presa IP44 interbloccata CEE17 2P+T 16A 230V 1 presa IP44 interbloccata CEE17 3P+T 16A 630V
	Montante salta-fiacca
	Scatola di derivazione in lega leggera 100x100x50mm - grado di protezione IP59 - monostatica classe II
	Puzetto di derivazione 300x300x110mm
	Tubo in PVC interrato Ø100mm per distribuzione primaria
	Tubo in PVC rigido Ø32mm per distribuzione secondaria circuiti di alimentazione "Normal"
	Tubo in PVC rigido Ø32mm per distribuzione secondaria circuiti di alimentazione "No-Break"

COMITENTE: **RFI**
RAIIE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
 UO TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA MILANO – GENOVA
 QUADRUPPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO – PAVIA
 FASE 1 - QUADRUPPLICAMENTO MI ROGOREDO - PIEVE EMANUELE

Certosa di Pavia
 Planimetria disposizione apparecchiature LFM - Pensiline e vie di accesso - Fase 1

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM02	10	D	58	PX	LF0600	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Emissione definitiva		1. Giugno 2018		1. Giugno 2018		5. Aprile 2018	14. Aprile 2018

File: N402009400001 n. Etab.: