



LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM	
	Quadro elettrico, involucro in lamiera, grado di protezione IP55, IK10
	Illuminazione camionamenti e marciapiedi. Palina in vetroresina HT = 5,2 m, braccio fori: Ø100x110 cm e pannello di derivazione con circuito parafulmine; proiettore a LED IP LED = 51 W) con ottica asimmetrica IP66, classe isol. II, classe isol. II, monofase da polo, idonea per emergenza e derivazione, classe II.
	Sistema lineare ad incasso, lampade LED 15W, grado di protezione IP64, classe isol. II
	Plafondiera di emergenza con pittogramma
	Plafondiera di emergenza
	Indica apparecchi alimentati da circuito di continuità (no-break)
	Interruttore
	Deviatore
	Pulsante accensione luci
	Pressa 2P+T 10A 230V ad alveoli allineati - Frutto in resina per protezione in scocca in resina PVC da parete
	Gruppo prese industriali in materiale termoplastico per montaggio a parete composto da: 1 presa IP44 interbloccata CEE 17 2P+T 16A 230V 1 presa IP44 interbloccata CEE 17 3P+T 16A 400V
	Montante saltafischia
	Scatole di derivazione in lega leggera 100x100x50mm - grado di protezione IP55 - monofase classe II
	Pozzetto di derivazione 300x300x1100mm
	Tubo in PVC interrato Ø100mm per distribuzione primaria
	Tubo in PVC rigido Ø32mm per distribuzione secondaria circuiti di alimentazione "Normale"
	Tubo in PVC rigido Ø32mm per distribuzione secondaria circuiti di alimentazione "No-Break"

COMMITTENTE: **RFI**
RAI FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
 UO TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA MILANO - GENOVA
 QUADRUPPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO - PAVIA
 FASE 1 - QUADRUPPLICAMENTO MI ROGOREDO - PIEVE EMANUELE

Certosa di Pavia
 Planimetria disposizione apparecchiature LFM - Sottopasso urbano

SCALA:
 1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NM02 10 D 58 PX LFO600 003 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Nota
A	Emissione definitiva		1. Giugno 2018		1. Giugno 2018		5. Aprile 2018	14. Ottobre 2018

File: N4610209140000A

n. Etab.: