

[illegible]

Diagram illustrating the components and assembly of the camera system:

- Staffa per ancoraggio a muro
- Muro
- Cablaggi
- Adattatore
- Piatto di montaggio
- Telecamera Dome

Technical drawing of the RACK 19, showing front and side views. The front view (left) shows a 19-inch wide rack with a central monitor area and two shaded horizontal sections at the top and bottom. The side view (right) shows the rack's depth and internal components. Labels include:

- Monitor LCD 19"
- Server 1
- Server 2
- NAS
- Telaio rack 19"
- PC client
- Piastra di fondo

Dimensions are indicated: 19" (width) and 42" (height). The bottom of the rack is labeled "RACK 19".

Centrali TVCC (in locale esterno in fabbricato viaggiatori)

Alimentazione 230V a.c. no-break

Server ridondante

NAS

Switch PoE (16x2)

Alimentazione 230V AC no-break

CON CON CON CON CON CON CON CON

FABBRICATO IN LATO FABBRICATO VIAGGIATORI

n°5 telecamere IP PoE fisse da esterno per fabbricato viaggiatori + n°4 telecamere IP PoE "mini dome" da esterno per controllo tornelli d'accesso

Alimentazione 230V a.c. no-break

Switch PoE (16x2)

CON

PIANO BANCHINA LATO BINARI

n°3 telecamere IP PoE fisse da esterno

Alimentazione 230V a.c. no-break

Switch PoE (8x2)

CON

PIANO BANCHINA LATO BINARI

n°3 telecamere IP PoE fisse da esterno

Alimentazione 230V a.c. no-break

Switch PoE (8x2)

CON

SOTTOPASSO URBANO

n°3 telecamere IP PoE fisse da esterno per controllo area tornelli d'accesso e cancello

Alimentazione 230V a.c. no-break

Switch PoE (8x2)

CON

SOTTOPASSO

n°3 telecamere IP PoE fisse da esterno + n°4 telecamere IP PoE "mini dome" da esterno per controllo area tornelli d'accesso e cancello

Alimentazione 230V a.c. no-break

Switch PoE (8x2)

CON

Switch Gigabit Ethernet 16 porte 10/100/1000 Mbps

Al sistema remoto di sorveglianza

Antintrusione e Controllo Accessi

Rivelazione incendi

CON OGGETTO DELLA FORNITURA IMPIANTISTICA

— Cavo in fibra per il collegamento con centrale TVCC

— Cavo UTP per trasmissione dati ed alimentazione telecamere tramite tecnologia PoE (Power over Ethernet)

[illegible]

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO TVCC,
MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI
SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.



ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

[illegible]

DATE: 11/11/2011

TECNOLOGIA
ALFREDO PALAZO

Regeneri da Vite Is
267

1000