



NP 2087/A

## **COMUNE DI FINALE LIGURE**

---



### **PORTO TURISTICO DI CAPO SAN DONATO**

### **RISTRUTTURAZIONE MORFOLOGICA DELLA TESTATA**

### **DEL MOLO SOPRAFLUTTO**

## **EI. D: ELENCO PREZZI**

Dicembre 2018

Dott. Ing. Paolo Gaggero

Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi

N° ELENCO PREZZI	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	IMPORTO
1	85.D10.F10.025 Da prezzario regione Liguria 2018	<b>SCANNO DI IMBASAMENTO IN TOUT VENANT</b> Provista e posa in opera di tout-venant di cava per la formazione di nucleo di scogliera, pesato su autocarro, stazzato su pontone e versato via mare. Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.	mc	€ 42.35
2	85.D10.A10.010 Da prezzario regione Liguria 2018	<b>NUCLEO - 50% SCAGLIAME</b> Provista e posa in opera di pietrame di cava da 5 a 50 kg per formazione scanni d'imbasamento versato da natante, pesato su autocarro e/o stazzato su natante. Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.	ton	€ 29.83
3	85.D10.D10.111 Da prezzario regione Liguria 2018	<b>NUCLEO - 50% MASSI I° CATEGORIA</b> Provista e posa in opera di massi naturali di prima categoria, da 51 a 1000 kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante. Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.	ton	€ 40.70
4	85.D10.D10.131 Da prezzario regione Liguria 2018	<b>MANTELLATA - MASSI III° CATEGORIA</b> Provista e posa in opera di massi naturali di terza categoria, da 3001 a 7000 Kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante, Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto. Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.	ton	€ 45.38
5	Analisi sicurezza	<b>SICUREZZA</b> Compenso a corpo per gli oneri della sicurezza, di cui al D.Lgs 81/08. Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.	corpo	€ 3 418.03