



	Indicazione di percorrenza di tubazioni interrate compatte flessibili pesanti per cavi M.T. e di cavi di Media Tensione di nuova fornitura ed installazione.
	Indicazione di percorrenza di tubazioni interrate compatte flessibili pesanti per cavi M.T. e di cavi di Media Tensione attualmente esistenti da interconnettere ed interconnettere con le nuove tubazioni.
	Indicazione di percorrenza di tubazioni interrate compatte flessibili pesanti per cavi b.t.
	Pozzetto irrfiaggio cavi in cemento con chiusura carabina dimensioni indicative 1000x1000x1000mm per cavi M.T.
	Pozzetto irrfiaggio cavi in cemento con chiusura carabina dimensioni indicative 1000x1000x1000mm per cavi b.t.
	Gruppo di continuità UPS potenza nominale 20KVA per impianti dall'autonomia minima 60 minuti tensione di ingresso 400V-N, tensione di uscita 400V-N per impianti del piano terra galleria (non raffigurato in pianta e da installare all'interno della cabina di trasformazione attualmente esistente).
	Gruppo di continuità UPS potenza nominale 100VA per impianti illuminazione di sicurezza autonomia minima 60 minuti tensione di ingresso 400V-N, tensione di uscita 400V-N per impianti piano terra galleria.
	Gruppo di continuità UPS potenza nominale 20KVA per impianti dall'autonomia minima 60 minuti tensione di ingresso 400V-N, tensione di uscita 400V-N per impianti del piano primo e piano secondo.
	Gruppo di continuità UPS potenza nominale 20KVA per impianti illuminazione di sicurezza autonomia minima 60 minuti tensione di ingresso 400V-N, tensione di uscita 400V-N per impianti piano primo e piano secondo.
	Quadro elettrico UPS1D generale per impianti del piano, varco e magazzino merci (non raffigurato in pianta e da installare all'interno della cabina di trasformazione attualmente esistente).
	Quadro elettrico piano terra.
	Gruppo elettrogeno P=750KVA attualmente esistente da spostare nella posizione indicata nella planimetria.
	Nuovo gruppo elettrogeno P=750KVA.
	Quadro di scambio telegruppo gruppo elettrogeno esistente.
	Quadro di scambio telegruppo gruppo elettrogeno nuovo.
	Quadro elettrico varco.
	Quadro elettrico magazzino merci.
	Gruppo di continuità LPS per impianti illuminazione di sicurezza attualmente esistente per illuminazione di sicurezza locali comuni commerciali piano primo.
	Quadro elettrico piano primo esistente (dal quale derivare le circuitezioni previste nei locali comuni commerciali).
	Quadro piano primo uffici.
	Quadro piano secondo 1.
	Quadro piano secondo 2.
	Quadro piano secondo 3.
	Indicazione di percorrenza di canalizzazione in filo di acciaio tipo Cablofil per impianti elettrici e speciali completa di sotto separatore interno da installare a parete o al di sopra del controsoffitto.
	Indicazione di percorrenza di canalizzazione in filo di acciaio tipo Cablofil per impianti elettrici e speciali completa di sotto separatore interno da installare sotto il pavimento galleggiante.
	Centrale rilevazione incendio (da interconnettere con gli impianti esistenti).
	Armadio dati (da interconnettere con gli impianti esistenti).
	Centrale diffusione sonora EVAC (da interconnettere con gli impianti esistenti).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E.N.A.C. ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Committente

Toscana Aeroporti

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE "AMERIGO VESPUCCI"

Opera

PROGETTO DEFINITIVO

RICONFIGURAZIONE E AMPLIAMENTO TERMINAL AEROPORTUALE

Titolo tavola

STATO DI PROGETTO

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

PIANTA PIANO COPERTURA - Area Terminal

Localizzazione impianti meccanici e ubicazione impianto fotovoltaico

CODICE COMMESSA	FASE	REV	DATA 1ª EMISSIONE	SCALA	DOCUMENTO
000000	PD	0	AGOSTO_2019	1:100	IE0005

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	08/2019	EMISSIONE PER PROCEDURA AMBIENTALE MATM			

COMMITTEENTE PRINCIPALE: <p>AMMINISTRATORE DELEGATO Dott.ssa Gina Gianni</p>	GRUPPO DI PROGETTAZIONE: <p>DIRETTORE TECNICO Ing. Massimo Nuzzi</p>
---	---