NODO	146	147	148	149	150	151	152	153	154	154a	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	171a	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183
QUOTA TERRENO (m s.l.m.)	270.23	270.16	270.26	270.11	270.15	270.15	270.09	270.06	269.90	269.84	269.72	269.73	269.71	269.60	269.42	269.21	269.20	268.83	268.68	268.41	268.17	268.03	267.60	267.57	267.36	267.17	267.01			266.52	266.42	266.25	266.22	266.10	266.51	266.59	266.58	266.55	266.57	266.77
QUOTA SCORRIMENTO (m s.l.m.)	268.17	268.19	268.23	268.22	268.24	268.24	268.25	268.27	268.29	268.29	268.34	268.290	268.27	268.45	268.24	268.09	268.05	268.01	268.28	268.04	265.80	265.56	265.32	265.09	264.87	264.67	264.48			263.85	263.81	263.57	263.32	263.42	263.48	263.59	263.69	263.78	263.88	263.97	263.77
QUOTA FONDO SCAVO (m s.l.m.)	267.97	267.99	268.01	268.02	268.04	268.04	268.05	268.07	268.09	268.09	268.09	267.90	267.67	267.45	267.24	266.99	266.75	266.51	266.28	266.04	265.80	265.56	265.32	265.09	264.87	264.67	264.48	264.26	264.14	263.50	263.31	263.27	263.12	263.22	263.28	263.39	263.49	263.58	263.68	263.77
ALTEZZA DI SCAVO (m)	2.20	2.17	2.25	2.09	2.11	2.11	2.04	1.99	1.81	1.75	1.78	2.03	2.24	2.35	2.38	2.42	2.65	2.52	2.60	2.37	2.57	2.67	2.48	2.48	2.69	2.70	2.77	2.82	2.90	2.87	2.91	2.88	3.10	2.88	3.23	3.20	1.00	2.95	2.89	3.00
DISTANZA PARZIALE (m)		26.61	20.35	16.11	21.22		16.14	23.24	25.16	7.99	16.71	26.81	25.67	24.68	23.34	27.42	26.79	26.9	24.93	27.47	26.77	26.01	27.01	24.78	24.43	22.57	23.81	39.2	28.17	8.19	27.45	26.77	25.64	15.72	28	25.19	24.08	25.86	22.44	
DISTANZA PROGRESSIVA (m)	3472.48	3499.09	3519.43	3535.55	3556.77	3556.77	3573.05	3596.28	3613.44	3621.43	3638.14	3664.95	3690.62	3715.3	3738.64	3776.06	3802.85	3829.75	3857.22	3882.15	3908.93	3934.94	3961.95	3986.73	4011.17	4033.74	4057.55		4096.75	4124.92	4152.39	4179.16	4183.33	4208.97	4224.68	4252.68	4277.86	4301.94	4327.81	4350.25

PENDENZA (m/m)	0,08 %	-0,90 %			0,38 %
MATERIALE	GHISA SFEROIDALE - DN 350	GHISA SFEROIDALE - DN 350	GHISA SFEROIDALE - DN 350		GHISA SFEROIDALE - DN 350
DISTANZA ETTOMETRICA	35 36 37 38 39 40 41 42 43				

NODO	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	209a	210	211	212	213	213a	214	215	215a	216	217
QUOTA TERRENO (m s.l.m.)	266.77	266.98	267.28	267.40	267.88	268.07	268.17	268.23	266.95	265.92	265.5	267.70	267.90	267.90	267.70	267.60	267.50	267.20	267.00	266.80	266.67	266.60	266.48	265.57	265.36	265.18	264.95	264.88	264.88	263.5	263.3	263.1	261.2	261.2	253.77	253.88	253.71	253.5
QUOTA SCORRIMENTO (m s.l.m.)	263.97	264.06	264.16	264.26	264.37	264.50	264.60	264.70	264.90	264.61	264.50	264.16	264.32	264.32	264.08	264.14	264.13	264.20	264.25	264.05	264.27	264.32	264.33	263.54	263.37	263.17	263.01			258.07	258.80	258.52	258.28		253.81	253.09	253.02	250.61	250.51
QUOTA FONDO SCAVO (m s.l.m.)	263.77	263.86	263.96	264.06	264.17	264.30	264.40	264.50	264.70	264.41	264.30	264.16	264.12	264.12	264.08	264.04	264.03	263.94	263.97	263.87	263.87	263.92	263.93	263.54	263.34	263.17	263.01	260.58	260.23	257.77	258.60	258.32	258.28		251.81	250.89	251.09	250.61	250.29
ALTEZZA DI SCAVO (m)	3.00	3.08	3.12	3.43	3.69	3.77	3.77	3.71	1.65	1.51	2.20	3.03	3.11	3.11	3.25	3.56	3.55	3.07	2.84	2.88	2.54	2.32	2.13	3.23	2.80	2.93	3.77	4.57	4.85	2.73	2.84	2.88	2.86	2.35	2.16	2.13	2.12	2.05	2.05
DISTANZA PARZIALE (m)		24.76	25.3	25.09	29.08	34.23	26.32	24.74	52.86	58.23	21.05	27.93	8.82	30.44	5.23	27.82	26.47	3.07	11.39	14.57	8.41	8.34	17.89	15.6	7.36	21.97	22.68	8.03	28.61	7.77	37.50	112.45	16.50	10.82	7.34	
DISTANZA PROGRESSIVA (m)	4350.25	4375.01	4400.32	4425.4	4454.48	4488.72	4515.03	4539.77	4592.63	4650.86	4671.91	4699.85	4708.67	4739.11	4744.34	4772	4798.47	4801.54	4813	4827.57	4835.98	4844.32	4862.21	4878.81	4886.84	4908.81	4931.49	4939.52	4968.13	4975.9	5013.4	5125.85	5142.35	5153.17	5160.51	5529.96	5546.46	5557.28	5564.62

PENDENZA (m/m)		-0,50 %	0,20 %		-4,38 %	
MATERIALE	GHISA SFEROIDALE - DN 350	GHISA SFEROIDALE - DN 350	GHISA SFEROIDALE - DN 350	ACCIAIO - DN 350	AC - DN 250	GS - DN 250
DISTANZA ETTOMETRICA	44 45 46 47 48 49 50 51					

LEGENDA OPERE ESISTENTI

- Rete idrica AQP

LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO OPERE A RETE

- Presa per serbatoio DN350 in GS
- Suburbana DN350 in GS
- Suburbana DN350 in AC
- Sost. dorsale con DN350/250 in AC
- Sost. dorsale con DN250 in GH
- Potenziamento condotta con DN250 in GS
- Completamento vie servite da AQC con DN200/100 in GS
- Completamento/chiusura ad anello con DN100 in GS
- Sostituzione centro storico con DN150/100 in GS

LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO OPERE PUNTUALI

- Serbatoio
- Recinzione
- Strada
- Nuova Postazione di misura
- Nuova Postazione di misura e regolazione
- Nuova valvola di sezionamento
- Valvola esistente da convertire in sezionamento

Autorità Idrica Pugliese

REGIONE PUGLIA

acquedotto pugliese

CUP: E87B15000620005

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016 - 2019
A CARICO DEI PROVENTI TARIFFARI GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIP N. 31 DEL 28/06/2018

REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELL'ABITATO DI CASTELLANETA E POTENZIAMENTO DEL SERBATOIO - PROGETTO DEFINITIVO-

Il Responsabile del Procedimento
ing. Gaetano p BARBONE

PROGETTAZIONE

Il Coordinatore del progetto,
Progettista parti idrauliche e opere elettriche/elettromeccaniche e Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale
ing. Michele Alessandro SALIOLA

Il Progettista delle strutture
ing. Tommaso DI LERNIA

Il Geologo e Progettista ambientale
dott. Alfredo DE GIOVANNI

Collaboratori
ing. Antonio DISCIPIO
geom. Ruggiero LANOTTE
ing. Francesco Pellegrino PARKO
ing. Francesco RUCCIA
ing. Francesco SARCINA
geom. Pietro SIMONE

Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
ing. Massimo PELLEGRINI

acquedotto pugliese
Area Servizi
Direzione Ingegneria

Il Direttore
ing. Andrea VOLPE

Elaborato

B6.04

Profili longitudinali "Suburbana" - Tronchi: 1c (parte II, III), 1d, 2

Codice Intervento: P1388	Codice SAP: 21/19073	Prot. 33246 Data 10/04/2019	Scala: 1:100/1.000

N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
00	APR.2019	Emesso per PROGETTO DEFINITIVO	/	/	/

Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70121 Bari Via Cognetti, 36 - www.aqp.it - Telefono +39.080.5723111 c.a. p.iva/codice fiscale 00515010723 c.c.i.a. e bari - 618995