

Preg.mi

- Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare**
Direzione Generale per le Valutazioni e autorizzazioni Ambientali
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Divisione 2- Sistemi di Valutazione ambientale
c.a. Responsabile Procedimento: Gianluigi Nocco
dva-2@minambiente.it
c.a. pieri.claudia@minambiente.it
- Regione Liguria**
protocollo@pec.regione.liguria.it
Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Ambiente
Settore: VIA e Sviluppo sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it
c.a. Dott.ssa Cecilia Brescianini
cecilia.brescianini@regione.liguria.it
c.a. Dott. Bruno Orsini
bruno.orsini@regione.liguria.it

OGGETTO: (idVIP4716) PROGETTO PER LA COLLOCAZIONE DI PONTILI GALLEGGIANTI IN ATTUAZIONE AL PUD - COMUNE DI PORTOVENERE - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA COMUNICAZIONE PROCEDIBILITÀ ISTANZA, PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE, E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Contributo Arpal

In riferimento alla nota di trasmissione della DVA - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Protocollo nr: 23912 - del 23/09/2019, acquisita in ARPAL al nr Prot.27179 del 23.10.2019, ed in riferimento alla nota di trasmissione della Prot. PG/2019/284063 del 4.10.2019, acquisita in ARPAL al nr Prot. 28459 del 4.10.2019, relativa alla Procedura in oggetto, con le quali viene richiesto un contributo, vista la documentazione disponibile sul portale MATTM, si forniscono alcuni elementi utili alla vostra valutazione degli effetti sull'ambiente delle opere in oggetto.

Di seguito si riportano le osservazioni relative alla **QUALITÀ' DELLE ACQUE**:

Zona - M, previsione nuovo pontile nel porticciolo di Portovenere: al fine di considerare eventuali interferenze gestionali, si coglie l'occasione per ricordare che all'interno del porticciolo di Portovenere è localizzato un punto di balneazione (D.Lgs 116/2008) denominato "Interno Porticciolo - IT007011022002".

Direzione Scientifica UO PST

Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 0106437220

PEC: arpal@pec.arpal.gov.it

pst@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it

C.F. e P.IVA 01305930107

MOD-CORR-02-AR rev09 del 03/12/18



Zona - N12, previsione di due nuovi pontili lungo la passeggiata di Portovenere: in tale zona si evidenzia la presenza di matte morta e viva di Posidonia oceanica.

Si rileva la difficoltà di una valutazione organica della compatibilità del progetto in funzione dell'obiettivo di salvaguardia del posidonieto. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, potrebbe essere utile prevedere un'attività di monitoraggio periodica (prima dell'intervento e a cadenza annuale, durante l'esecuzione dell'intervento e per i due anni successivi al termine dei lavori) dello stato di conservazione del posidonieto e che i dati vengano forniti alla Regione.*

* dgr n.1533 del 2 dicembre 2005 "Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario di Posidonia oceanica".

Zona - N15, previsione di un nuovo pontile localizzato nel seno del Terrizzo, isola di Palmaria: al fine di considerare eventuali interferenze gestionali, si coglie l'occasione per ricordare che il pontile proposto potrebbe intercettare aree destinate alla produzione di molluschi (da valutare se si tratta di impianti attivi). Per tale aspetto si rimanda all'autorità sanitaria locale e/o agli uffici regionali competenti in materia.

Si resta disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti, distinti saluti.

Il Dirigente U.O. Pianificazione Strategica
(Ing Marco Barbieri)

Allegati: Parere ARPAL di Biodiversità;

Dirigente Responsabile Settore Qualità delle Acque Levante: dott. Stefano Lottici;

Estensore Provvedimento: Ing. M. Montalbano, Dott.ssa A. Tedesco.

Firmato
digitalmente da

MARCO BARBIERI

CN = BARBIERI
MARCO
O = ARPAL
C = IT

Direzione Scientifica UO PST

Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 0106437220

PEC: arpal@pec.arpal.gov.it

pst@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it

C.F. e P.IVA 01305930107

MOD-CORR-02-AR rev09 del 03/12/18

SCHEDA ANALISI PROGETTI

Titolo PROGETTO	Progetto per la collocazione di ponti l i galleggianti in attuazione al P.U.D. - Comune di Portovenere - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA.	
Presenza di ZSC		SI
Presenza di ZPS		NO
Presenza della relazione di incidenza		NO

Descrizione dell'intervento e interferenze rispetto ai siti Natura 2000

L'intervento proposto è localizzato lungo il litorale costiero in tre zone tra loro distinte ed individuate dal P.U.D. (approvato con Decreto Regione Liguria 1506 del 09/06/2015) con i codici M, N12 e N15:

- la zona M prevede la realizzazione di un nuovo pontile nel porticciolo di Portovenere;
- nella zona N12 vengono previsti due nuovi pontili lungo la passeggiata a Portovenere come punto d'ormeggio stagionale per le imbarcazioni dei residenti dell'Isola Palmaria, delle Forze di Polizia e per i mezzi di soccorso e noleggino;
- la zona N15 prevede un nuovo pontile localizzato nel seno del Terrizzo come punto d'ormeggio per le imbarcazioni dei residenti dell'Isola Palmaria.

L'ultima zona è ricompresa all'interno della ZSC "TT1345104 "Isola Palmaria".

Con riferimento a tale previsione, nello studio preliminare ambientale viene indicato che: *"la zona N15 non presenta situazioni ambientali di rilievo e pertanto l'inserimento del nuovo pontile non potrà arrecare danni al fondale, né fisicamente, né con l'ombra dallo stesso generata. È da segnalare però che la parte terrestre scelta per la collocazione del pontile è molto vicina alla zona di tutela SIC/ZSC terrestre "Isola Palmaria" per la presenza di uccelli costieri migratori. Per quanto possibile sarà quindi necessario cercare di tutelare tale area".*

Il Piano di installazione dei pontili relativo alla zona N15 posta sull'Isola Palmaria indica che, sarebbe preferibile ipotizzare la posa mediante pontone dotato di mezzo di sollevamento ai fini di preservare il più possibile lo spazio a terra come base degli uccelli migratori e non essendo state rilevate particolari problematiche ambientali a mare.

Nell' allegato 2 viene inoltre precisato che non si ritiene che il pontile possa avere alcun impatto sulla nidificazione di specie ornitiche, considerando la presenza attuale di altri 3 pontili in un'area che è assimilabile ad una piccola zona portuale turistica, con banchine cementificate e il passaggio di una strada asfaltata.

Analisi degli strumenti conoscitivi regionali (Li.Bi.Oss – specie, grotte e zone umide, Carta degli habitat e Misure di Conservazione)

La Carta degli Habitat individua nell'area N15 il codice regionale "U-Aree insediate diverse (case sparse, infrastrutture, ecc.)".

Lungo il versante insistono una Segnalazione puntuale relativa a *Hemidactylus turcicus* e una Stazione di Monitoraggio dell'ornitofauna datata 08/06/2012 dove sono risultate presenti le seguenti specie: *Sylvia atricapilla*, *Larus michabellis*, *Turdus merula*, *Parus major*, *Fringilla coelebs*, *Passer domesticus italiae* e *Coloeus monedula*.

Direzione Scientifica UO PST
 Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
 Tel. +39 0106437220
 PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
 pst@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
 C.F. e P.IVA 01305930107



Le Misure di Conservazione relative alla ZSC indicano relativamente alla Fascia costiera di tutta l'isola, dove sono segnalate presenti le specie *Gavia stellata*, *Sterna sandvicensis* e *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* che l'Ente gestore dovrà attivare le opportune regolamentazioni atte ad evitare l'eccessivo disturbo agli individui svernanti e migratori di uccelli marini.

Osservazioni e conclusioni

Il parere formulato dallo scrivente ufficio fa riferimento esclusivamente alla porzione terrestre del territorio regionale. Le interazioni rispetto all'ambiente marino saranno analizzate dal competente ufficio regionale.

La documentazione analizzata non ha fornito una analisi qualitativa degli impatti potenziali che le opere a progetto possono arrecare alla ZSC "Isola Palmaria".

Vengono solo accennate possibili interazioni rispetto alla presenza di ornitofauna legata agli ambienti marino-costieri nonostante tali affermazioni non siano sostenute da indagini conoscitive di campo o ricerche documentali attestanti la presenza di avifauna.

Sulla base dell'analisi degli strumenti conoscitivi regionali (www.ambienteinliguria.it) effettuata nella presente sede, emerge che la porzione costiera dell'Isola Palmaria non risulta interessata dalla presenza di habitat Natura 2000 né tantomeno dalla presenza di specie floro-faunistiche tutelate ai sensi della Direttive Habitat e Uccelli.

L'unico strumento che richiama la necessità di attivare misure di regolamentazione al fine di evitare il disturbo dell'avifauna svernante e migratoria è rappresentato dalle Misure di Conservazione della ZSC.

Per tale ragione, al fine di adottare un approccio cautelativo, si suggerisce la possibilità di provvedere ad appositi approfondimenti al fine di verificare anzitutto la vocazionalità dell'area ad ospitare ornitofauna oggetto di misure di Conservazione, data la presenza attuale di pontili nell'area in esame oltre alla elaborazione di apposite valutazioni circa le eventuali interferenze negative derivanti dalla realizzazione delle opere a progetto e alla predisposizione delle necessarie misure di mitigazione volte ad annullare tali interferenze.

Il Responsabile del parere



(Dott.ssa Anna TEDESCO)

Il Dirigente Responsabile della U.O.: Ing. Marco Barbieri
Estensore Provvedimento: Dott.ssa Anna Tedesco

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
pst@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107