



Committente Enereco S.p.A.
 Cantiere C.da Poggibonsi
 Località Comune di Crotona (KR)
 Data Inizio 06 settembre 2017 Data Fine 07 settembre 2017

SONDAGGIO FOGLIO

S1 01

Il geologo
G. Molinari

| Scala 1:150 | Profondità' | Stratigrafia | Descrizione | Falda | Campioni | Cassetta |
|-------------|-------------|--------------|--|-------|--|----------|
| 0.30 | 0.30 | | Coltre vegetale. Limi argillosi con intercalati livelli siltosi da moderatamente consistenti a consistenti. Colore marrone chiaro. | | 0.70 C1 R 1.00 1.70 C2 R 2.00 2.70 C3 R 3.00 | 1 |
| 5 | 3.50 | | Limi argillosi con intercalati livelli siltosi da poco consistenti a consistenti. Prelevato campione indisturbato dalla profonata di 5,00 m a 5,50 m. Colore marrone chiaro. | | 5.00 C11 5.50 | 2 |
| 5.50 | 5.50 | | Limi argillosi con intercalati livelli siltosi da moderatamente consistenti a consistenti. Colore marrone chiaro. | | | |
| 10 | 9.00 | | Limi argillosi con intercalati livelli siltosi da abbastanza consistenti a consistenti. Colore marrone chiaro. | | | |
| 11.20 | 11.20 | | Argille con limi abbastanza consistenti. Colore grigio. | | | 3 |
| 15 | | | | | | 4 |
| 20 | | | | | | 5 |
| 25 | 25.00 | | | | | |

Impresa esecutrice:
 Ditta Algieri Francesco
 con sede in C.da Padula snc 87047 San Pietro in Guarano Cosenza (CS)

Geol. G. ppe M. Molinari



Committente Enereco S.p.A.
 Cantiere C.da Poggibonsi
 Località Comune di Crotona (KR)
 Data Inizio 08 settembre 2017 Data Fine 09 settembre 2017

SONDAGGIO FOGLIO

S2 01

Il geologo
G. Molinari

| Scala 1:150 | Profondità' | Stratigrafia | Descrizione | Falda | Campioni | Cassetta |
|-------------|-------------|--------------|---|-------|--|----------|
| | 0.30 | | Coltre vegetale. | | | |
| | | | Limi argillosi con intercalati livelli siltosi, poco consistenti, mentre da 2,50 m a 4,00 m si presentano moderatamente consistenti. Colore marrone chiaro. | | 0.70 C1 R 1.00 1.70 C2 R 2.00 2.70 C3 R 3.00 | 1 |
| 5 | 4.70 | | Limi argillosi con intercalati livelli siltosi, si presentano moderatamente consistenti, con livelli più consistenti. Colore marrone chiaro. | | | 2 |
| 10 | 10.00 | | Argille con limo abbastanza consistenti. Prelevato campione indisturbato dalla profondità di 22,50 m a 23,00 m. Colore grigio. | | | 3 |
| 15 | | | | | | 4 |
| 20 | | | | | | |
| 25 | 25.00 | | | | 22.50 S2C1 I 23.00 | 5 |

Impresa esecutrice:
 Ditta Algieri Francesco
 con sede in C.da Padula snc 87047 San Pietro in Guarano Cosenza (CS)

Geol. G. ppe M. Molinari