

ILVA-TA : STANDARD DI MANUTENZIONE : REDATTO DA : AGGIORNATO AL : EMESSO IL : NR. STANDARD : PAG
 OC39-SIMAN : AZIONE: MANUTENZIONE : DE ROBERTIS MI : 28/10/2019 : 28/10/2019 : 6560525 : 1
 FAM.MACCHINA 656DEPOLVERAZIONE : TITOLO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO CARRELLO CAPPA DEPOLVERAZ.
 MACCHINA 65682 DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT.11-12 : CONTEN. SOSTITUZIONE OLIO CENTRALINA, FILTRI IMPIANTO IDRAULICO, PUL
 MOVIMENTO ROTAZIONE IN GENERE : IZIA SCAMBIATORI ARIA/OLIO, LUBRIFICAZIONE CARRELLO E SUPPOR
 TI RULLI ALZANASTRO, SOSTITUZIONE CILINDRI E FLESSIBILI OL.

FASE	NR.	ORE	HU/HM	DESCRIZIONE FASE
00 01 SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI IMPIANTO IDRA	6	8,00	48,00	MUNIRSI DI POMPA OLIO E TANICA VUOTA PER EFFETTUARE LO SVUOTAMENTO DELL'OLIO ESAUSTO DELLE CENTRALINE IDRAULICHE DI TRASLAZIONE CARRELLO E SERRANDE CAPPA -APRIRE OBLO' DI ISPEZIONE ED EFFETTUARE LA PULIZIA DEI SERBATOI OLIO -SOSTITUIRE I FILTRI IN ASPIRAZIONE E RITORNO DELL'IMPIANTO IDRAULICO DI TRASLAZIONE E DI MOVIMENTAZIONE SERRANDE CAPPA -EFFETTUARE IL RIEMPIMENTO DEI SERBATOI OLIO
01 02 LUBRIFICAZIONE CARRELLO C APPA	4	8,00	32,00	MUNIRSI DI POMPA DI LUBRIFICAZIONE ED EFFETTUARE LA LUBRIFICAZIONE DEI SUPPORTI DELLE RUOTE MOTRICI E FOLLI, DEI SUPPORTI RUOTE DI CONTROBALZO E DEI SUPPORTI DEI RULLI ALZANASTRO.
02 03 SOSTITUZIONE CILINDRI E FLESSIBILI OLEOD	4	8,00	32,00	EFFETTUARE LA SOSTITUZIONE DEI CILINDRI SERRANDE E DEI FLESSIBILI DELL'IMPIANTO IDRAULICO DI TRASLAZIONE E DI MOVIMENTAZIONE SERRANDE CAPPA.
TOTALE ORE UOMO		112,00		TEMPO TECNICO DI ESECUZIONE
TOTALE ORE MEZZI		0,00		0,00

RICAMBI OCCORRENTI
 CODICE DESCRIZIONE
 NESSUN RICAMBIO PRESENTE NELLO STANDARD

CODICE	E	TITOLO	ATTIVITA'	ELENCO ATTIVITA'	DELLO STANDARD	FREQ	MACCHINA	E	DESCRIZIONE
3490013		SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI IMPIANTO IDRAULICO CAPPA	365	65682	M00	DEPOLVERAZ.	SFORNAMENTO COKE BAT.11-12	E435	T
3490014		LUBRIFICAZIONE CARRELLO CAPPA DEPOLVERAZIONE	60	65682	M00	DEPOLVERAZ.	SFORNAMENTO COKE BAT.11-12	E435	T
3490015		SOSTITUZIONE CILINDRI SERRANDE E FLESSIBILI OLEODINAMI	1080	65682	M00	DEPOLVERAZ.	SFORNAMENTO COKE BAT.11-12	E435	T

NOTE AGGIUNTIVE PER DESTINATARIO

NESSUNA NOTA PRESENTE NELLO STANDARD

*** FINE STAMPA ***

ILVA-TA : STANDARD DI MANUTENZIONE : REDATTO DA : AGGIORNATO AL : EMESSE IL : NR. STANDARD : PAG
 OC39-SIMAN : AZIONE: MANUTENZIONE : DE ROBERTIS MI : 01/01/0001 : 28/10/2019: 6560526 : 1

FAM. MACCHINA 6562 DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT. 11-12 : TITOLO MANUTENZIONE CARRELLO TRASLAZIONE CAPPA DEPOLVERAZIONE
 MACCHINA 65682 DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT. 11-12 : CONTEN. EFFETTUARE SERRAGGIO BULLONERIA GRUPPI DI TRASLAZIONE CARRELLO
 MOVIMENTO 600 ROTAZIONE IN GENERE : LO, SOSTITUZIONE OLIO RIDUTTORI, SOSTITUZIONE GRUPPI DI TRASLAZIONE

FASE	NR.	ORE	HU/HM	DESCRIZIONE FASE
00 01 SERR. BULLONERIA CARRELLO TRASL. CAPPA S	4	8,00	32,00	MEC/MOM -MUNIRSI DELLE ATTREZZATURE IDONEE PER EFFETTUARE IL SERRAGGIO DEI SUPPORTI RUOTE, SUPPORTI RUOTE DI CONTROBALZO, SUPPORTI RULLI ALZANASTRO, BULLONI ANCORAGGIO RIDUTTORI E MOTORI IDRAULICI DI TRASLAZIONE CAPPA -MUNIRSI DI RECIPIENTE PER LA RACCOLTA DELL'OLIO ESAUSTO E SUCCESSIVAMENTE PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELL'OLIO RIDUTTORI.
01 02 SOSTITUZIONE GRUPPI RUOTE -RIDUTTORI-MOTO	4	24,00	96,00	MEC/MOM -PER EFFETTUARE LA SOSTITUZIONE DEI GRUPPI RUOTE-RIDUTTORI MUNIRSI DI GRU SEMOVENTE PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI RICAMBI DA SOSTITUIRE SUL PIANO PASSERELLA DEL CARRELLO CAPPA. -MUNIRSI DELLE ATTREZZATURE IDONEE PER LO SMONTAGGIO DEI GRUPPI DI TRASLAZIONE -PER IL MONTAGGIO PROCEDERE A RITROSO CON LE FASI DI SMONTAGGIO
02 03 SOSTITUZIONE SUPPORTI E TAMBURI ALZANASTRO	4	8,00	32,00	MEC/MOM -PER EFFETTUARE L'ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE DEI SUPPORTI E DEI TAMBURI ALZANASTRO MUNIRSI DI GRU SEMOVENTE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI RICAMBI E DELLE ATTREZZATURE SUL PIANO PASSERELLA DEL CARRELLO TRASLAZIONE CAPPA. -MUNIRSI DELLE ATTREZZATURE IDONEE PER LO SMONTAGGIO DEI SUPPORTI E DEI TAMBURI ALZANASTRO E PROCEDERE ALLO SMONTAGGIO. -PER IL SUCCESSIVO MONTAGGIO PROCEDERE A RITROSO CON LE FASI DI SMONTAGGIO
03 04 SOSTITUZIONE RUOTE DI CONTROBALZO CARRELLO	4	8,00	32,00	MEC/MOM -EFFETTUARE LO SMONTAGGIO, A MEZZO GRU SEMOVENTE, DELLA RUOTA DI CONTROBALZO DEL CARRELLO CAPPA. -MONTARE LA RUOTA DI CONTROBALZO NUOVA A MEZZO GRU SEMOVENTE.
TOTALE ORE UOMO		192,00		TEMPO TECNICO DI ESECUZIONE 0,00
TOTALE ORE MEZZI		0,00		

R I C A M B I O C C O R R E N T I
 DESCRIZIONE
 NESSUN RICAMBIO PRESENTE NELLO STANDARD

CODICE	ELENCO ATTIVITA'	FREQ	MACCHINA	DESCRIZIONE
3490019	SERRAGGIO BULLONERIA CARRELLO TRASLAZIONE CAPPA	1080	65682 M00	DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT. 11-12 E435 T
3490020	SOSTITUZIONE GRUPPI RUOTE-RIDUTTORI-MOTORI IDR. CARRELLO	1800	65682 M00	DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT. 11-12 E435 T
3490021	SOSTITUZIONE SUPPORTI E TAMBURI ALZA NASTRO	1800	65682 M00	DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT. 11-12 E435 T
3490022	SOSTITUZIONE RUOTE DI CONTROBALZO CARRELLO CAPPA DEPOL	1800	65682 M00	DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT. 11-12 E435 T

NOTE AGGIUNTIVE PER DESTINATARIO

ILVA-TA : STANDARD DI MANUTENZIONE : REDATTO DA : AGGIORNATO AL : EMESSE IL : NR.STANDARD : PAG
 OC39-SIMAN : AZIONE: MANUTENZIONE : DE ROBERTIS MI : 01/01/0001 : 28/10/2019: 6560527 : 1
 FAM.MACCHINA 656DEPOLVERAZIONE : TITOLO SOSTITUZIONE SERRANDE E CORPO CAPPA CARRELLO DEPOLVERAZIONE
 MACCHINA 65682 DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT.11-12 : CONTEN. SOSTITUIRE LE SERRANDE E IL CORPO CAPPA COMPLETO DEL CARRELL
 MOVIMENTO 600 ROTAZIONE IN GENERE : O DEPOLVERAZIONE

FASE	NR.	ORE	HU/HM	DESCRIZIONE FASE
00 01 SOSTITUZIONE SERRANDE E C CORPO CAPPA DEPO	8	150,00	200,00	MEC/MOM -ASSIEMAGGIO NUOVO CORPO CAPPA DEPOLVERAZIONE PRESSO AREA DI CANTIERE A PIE' D'OPERA. -SMONTAGGIO CORPO CAPPA A MEZZO GRU SEMOVENTE, PREVIO VERIFICA, A MEZZO LIQUIDI PENETRANTI, DELL'INTEGRITA' DELLE SALDATURE DEI GOLFARI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI E SMONTAGGIO DEI CILINDRI DI MOVIMENTAZIONE SERRANDE -EFFETTUARE A MEZZO GRU SEMOVENTE, IL MONTAGGIO DEL NUOVO CORPO CAPPA DEPOLVERA ZIONE COMPLETA DI SERRANDE E CILINDRI DI MOVIMENTAZIONE. -EFFETTUARE LA DEMOLIZIONE DEL CORPO CAPPA SMONTATO PRESSO L'AREA DI CANTIERE A PIE' D'OPERA

TOTALE ORE UOMO	200,00	TEMPO TECNICO DI ESECUZIONE	0,00
TOTALE ORE MEZZI	0,00		

RICAMBI OCCORRENTI
 DESCRIZIONE

CODICE
 NESSUN RICAMBIO PRESENTE NELLO STANDARD

ELENCO ATTIVITA' DELLO STANDARD
 CODICE E TITOLO ATTIVITA' FREQ MACCHINA E DESCRIZIONE
 3490023 SOSTITUZIONE SERRANDE E CORPO CAPPA DEPOLVERAZIONE 1800 65682 M00 DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT.11-12 E435 T
 NOTE AGGIUNTIVE PER DESTINATARIO

NESSUNA NOTA PRESENTE NELLO STANDARD

*** FINE STAMPA ***

SIMAN-OC05

ELENCO ATTIVITA PER MACCHINA

28.10.2019

CODICE IMPIANTO : 113 BAT 11-12 G.M. : A 349 ZONA : 50 DEP 11
MACCHINA-UBICAZ : 65682 M00 **DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT.11-12** E435 TE

NR.ATT.	TITOLO ATTIVITA	HU	FREQ	AZ	NE	STD	NR.FASI	NR.RIC	POS.
3490013	SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI IMPIANTO IDRAULI	112,00	0365	MA	6560525		3		
3490014	LUBRIFICAZIONE CARRELLO CAPP A DEPOLVERAZIONE	112,00	0060	MA	6560525		3		
3490015	SOSTITUZIONE CILINDRI SERRANDE E FLESSIBILI	112,00	1080	MA	6560525		3		
3490019	SERRAGGIO BULLONERIA CARRELLO TRASLAZIONE C	192,00	1080	MA	6560526		4		
3490020	SOSTITUZIONE GRUPPI RUOTE-RIDUTTORI-MOTORI	192,00	1800	MA	6560526		4		
3490021	SOSTITUZIONE SUPPORTI E TAMBURI ALZA NASTRO	192,00	1800	MA	6560526		4		
3490022	SOSTITUZIONE RUOTE DI CONTROBALZO CARRELLO	192,00	1800	MA	6560526		4		
3490023	SOSTITUZIONE SERRANDE E CORPO CAPP A DEPOLVER	200,00	1800	MA	6560527		1		

*** FINE ELENCO ***

OC04-SIMAN														
STAMPA PIANO BASE ANNUALE DI MANUTENZIONE														
DAL 01/11/2019 AL 31/10/2020														
G.M. A 349 DE ROBERTIS MINO														
AZIONE MA MANUTENZIO														
OPZIONE TUTTE														
MACCHINA 65682 M00 DEPOLVERAZ. SFORNAMENTO COKE BAT.11-12 E435 TESSUTO														

ATTIVITA'	T I T O L O	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	
MOV	ORGANO													
	FREQ													
	H/U													
3490013	SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI *	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	IMPIANTO IDRAULICO CAPP *													
	365 112,00 *													
3490014	LUBRIFICAZIONE CARRELLO CAPP *	001	000	001	000	001	000	001	000	001	001	000	001	
	A DEPOLVERAZIONE *													
	60 112,00 *													
3490015	SOSTITUZIONE CILINDRI SERRA *	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	NDE E FLESSIBILI OLEODINAMI *													
	1080 112,00 *													
3490019	SERRAGGIO BULLONERIA CARREL *	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	LO TRASLAZIONE CAPP *													
	1080 192,00 *													
3490020	SOSTITUZIONE GRUPPI RUOTE-R *	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	IDUTTORI-MOTORI IDR. CARREL *													
	1800 192,00 *													
3490021	SOSTITUZIONE SUPPORTI E TAM *	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	BURI ALZA NASTRO *													
	1800 192,00 *													
3490022	SOSTITUZIONE RUOTE DI CONTR *	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	OBALZO CARRELLO CAPP DEPOL *													
	1800 192,00 *													
3490023	SOSTITIZIONE SERRANDE E CORP *	001	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	O CAPP DEPOLVERAZIONE *													
	1800 200,00 *													
ORE/UOMO PER SPECIALIZZAZIONE :														
		0504	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
----- O R E / U O M O T O T A L I P E R S P E C I A L I Z Z A Z I O N E -----														
		0504	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	