



CLASSIFICAZIONE

STRADE TIPO B : STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI
STRADE TIPO C : STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE
STRADE TIPO F : STRADE LOCALI

DEFINIZIONE VINCOLI

PRC COMUNE DI MONTAGNANA - PIANO DEGLI INTERVENTI VAR 3 - NTO

PROFETTO DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (D.P.R. 495/92)
Dimensioni minime delle fasce stradali per tipo di strada (espresso in metri)

POSIZIONE	OPERE	Tipo A extraurbane principali	Tipo B extraurbane secondarie	Tipo C urbane quartiere	Tipo D urbane locali	Tipo E urbane locali	Tipo F urbane locali
facce dei costi altari con. 28 DPR 495/1992	nuove costruzioni, ricostruzione consegnate a dimensioni integrali, ampliamenti verso strada	60 m	40 m	30 m			20 m 10 m in alcuni
	nuove costruzioni, ricostruzione consegnate a dimensioni integrali, ampliamenti verso strada, edifici con dimensioni minime definite dal P.L. con un INTERVENTO DIRIGITO che prescin- da dal P.L.	30 m	20 m	10 m			
	interventi conosciuti, lavori ed esecuzioni limitatamente alle strade		non inferiore alla profondità, con minimo di 3 m				non inferiore alla profondità, con il minimo di 3 m
	costruzione e ricostruzione di opere di cassa barabattente alle strade	5 m	5 m	5 m			
	alberi di importanza limitatamente alle strade		non inferiore alla massima altezza raggiungibile, con il minimo di 0 m				non inferiore alla massima altezza raggiungibile, con il minimo di 0 m
	oggetti non anche regionali alle strade a 2 m sopra l'asfalto e a 1 m dall'asfalto con fillo opaco, rete metallica e cavi in pannello in legno o cemento massetti alle altezze da 20 cm	1 m					1 m
	oggetti visivi, piantagioni e lavori sotterranei fino a 1 m o superiore su cavalotti massetti alle altezze da 30 cm	5 m					1 m
nei costi altari con. 28 DPR 495/1992	nuove costruzioni, ricostruzione consegnate a dimensioni integrali, ampliamenti verso strada	30 m		20 m			
	nuove costruzioni, ricostruzione consegnate a dimensioni integrali, ampliamenti verso strada, in presenza di P.L.C.P.P. vigente	30 m		20 m	20 m	10 m	
	costruzione e ricostruzione di opere di cassa barabattente alle strade	3 m		2 m			

NUOVO CODICE DELLA STRADA D.L. 285/1992 s.m.i. - Titolo II, Art.16, Comma 3

"In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano." C*



COMMISSARIO DELEGATO
per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018



MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (M.O.S.A.V.)
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS)

ESTENSIONE DELLO SCHEMA NELL'AREA
MONSELICENSE - ESTENSE - MONTAGNANESE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTI	Progettista responsabile integrazioni prestazioni specialistiche Ing. Luca Fresia	Geologia Dot. geol. Fabrizio Grosso	
CAPOGRUPPO MANDATARIA			
MANDANTI	GSV INGEGNERI ASSOCIATI 	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione Ing. Andrea Fochesato	Progettista responsabile elaborato
		Arch. Iuliano Doris Castello	

10 - SERBATOIO DI MONTAGNANA
10.03 - Planimetria vincoli

LEGENDA

- Fascia di pertinenza
- - - Fascia di rispetto recinzioni
- - - Fascia di rispetto nuove costruzioni

REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE
00	SETT. 19	A. FIANO	S. CHAPPINO	L. FRESIA	