



Regione Sicilia



Comune di Mazara del Vallo



Comune di Castelvetrano



Comune di Santa Ninfa

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A FONTE
RINNOVABILE EOLICA, OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI
località Gazzera di Mazara del Vallo

PROGETTO DEFINITIVO

SEU_APZ
Analisi prezzi

Proponente

SOCIETA' EOLICA UNO SRL
VIA ENRICO FERMI N 22/24
Palermo 90145
P.IVA: 06699240823



Progettista



Progettisti Opere Civili

dott. ing. Riccardo Cangelosi



dott. ing. Gaetano Scurto



Formato

A4

Scala

-

Scala stampa

-

Revisione	Descrizione	Data	Preparato	Controllato	Approvato
00	Prima emissione	24/09/2019	RC	GS	Francesco Rossi

Comune di Mazara del Vallo

Provincia

Trapani

A N A L I S I P R E Z Z I

OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A FONTE
RINNOVABILE EOLICA, OPERE CONNESSE ED
INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI
località Gazzera di Mazara del Vallo

COMMITTENTE

Società Eolica Uno s.r.l.

1) P.A.02 Profilatura di cunette in terra a sezione trapezia con dimensioni di base di 40 cm ed altezza di 50 cm e sponde a pendenza 1:2

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.01	Escavatore.	h	87,23	0,0255	2,22
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	0,0255	0,59
TOTALE					2,81
13.64% Spese Generali su € 2,81					0,383
10% Utile Impresa su € 3,19					0,319
PREZZO					3,51
PREZZO DI APPLICAZIONE € /m					3,51

2) P.A.20 Decespugliamento di area agricola con l'utilizzo di decespugliatori meccanici, il taglio di piccoli arbusti e rami, compreso la raccolta e il conferimento del materiale di risulta

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.03	Nolo decespugliatore	h	78,76	0,0015	0,118
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	0,0025	0,058
N.04	trasporto a discarica	q/Km	0,153	0,16	0,0245
TOTALE					0,2005
13.64% Spese Generali su € 0,201					0,0274
10% Utile Impresa su € 0,228					0,0228
PREZZO					0,251
PREZZO DI APPLICAZIONE € /m²					0,251

3) P.A.25 Rimozione e successiva rimessa in pristino di segnale stradale compreso di eventuale palo di supporto e ripristino finale definitivo

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.01	Escavatore.	h	87,23	0,1	8,72
O.02	Operaio Comune Livello 2	h	26,00	1,67	43,42
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	1,67	38,63
M.01	palo in acciaio	cad	37,50	1	37,50
TOTALE					128,27
13.64% Spese Generali su € 128,27					17,50
10% Utile Impresa su € 145,77					14,58
PREZZO					160,35
ARROTONDAMENTO					-0,54
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					159,81

4) P.A.26 Rimozione e successivo ripristino di palo di illuminazione compresa messa in sicurezza dell'impianto elettrico lo stoccaggio e la successiva ricollocazione del palo

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.01	Escavatore.	h	87,23	0,86	75,02
O.02	Operaio Comune Livello 2	h	26,00	8	208,00
N.04	trasporto a discarica	q/Km	0,153	35	5,36
1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per in terre	m ³	4,99	1	4,99
3.1.2.5	Conglomerato cementizio per strutture	m ³	143,74	1	143,74
TOTALE					437,11
13.64% Spese Generali su € 288,38					39,34
10% Utile Impresa su € 327,72					32,77
PREZZO					509,22
ARROTONDAMENTO					-4,22
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					505,00

5) P.A.28 Rimozione e successivo ripristino di recinzione di fondo rustico in rete di acciaio a maglia esagonale o rettangolare.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	1	23,13
N.04	trasporto	q/Km	0,153	1	0,153
N.05	escavatore	h	75,00	0,063	4,73
TOTALE					28,013
13.64% Spese Generali su € 28,01					3,82
10% Utile Impresa su € 31,83					3,18
PREZZO					35,01
ARROTONDAMENTO					-1,18
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					33,83

6) P.A.52 Rimozione e successiva rimessa in pristino di guard rail stradale compreso di eventuale pali di supporto e ripristino finale definitivo

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.01	Escavatore.	h	87,23	0,2	17,45
O.02	Operaio Comune Livello 2	h	26,00	1,67	43,42
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	1,67	38,63
M.01	pali guard rail	cad	37,50	1	37,50
TOTALE					137,000
13.64% Spese Generali su € 137,00					18,69
10% Utile Impresa su € 155,69					15,57
PREZZO					171,26
PREZZO DI APPLICAZIONE € /m					171,26

7) P.A.53 spostamento di essenze arboree compreso lo scavo il prelievo dell'albero con l'apparato radicale, il carico ed il trasporto e la messa a dimora su nuovo sito indicato dalla DL

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.01	Escavatore.	h	87,23	1	87,23
O.02	Operaio Comune Livello 2	h	26,00	2	52,00
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	2	46,26
TOTALE					185,49
13.64% Spese Generali su € 185,49					25,30
10% Utile Impresa su € 210,79					21,08
PREZZO					231,87
PREZZO DI APPLICAZIONE € /m					231,87

8) P.A.54 realizzazione di tombino per passaggio di acqua pluviale compreso la fornitura e posa di tubazione in PEAD dn 500, il letto di sabbia, il rinterro con maetriali idonei provenienti dagli scavi e la realizzazione dei manufatti di imbocco e sbocco e ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
N.01	Escavatore.	h	87,23	1	87,23
O.02	Operaio Comune Livello 2	h	26,00	2	52,00
O.01	Operaio Comune Livello I	h	23,13	2	46,26
13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfienco	m ³	24,08	0,4	9,63
13.3.9.7	Fornitura, trasporto e posa in opera di	m	121,12	1	121,12
TOTALE					316,24
13.64% Spese Generali su € 185,49					25,30
10% Utile Impresa su € 210,79					21,08
PREZZO					362,62
PREZZO DI APPLICAZIONE € /m					362,62

