

PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO
"PONTICELLO" NEI COMUNI DI ORTA NOVA E STORNARELLA(FG)

TITOLO

CENSIMENTO IMPIANTI EOLICI NEL RAGGIO DEI 20 KM
INTEGRAZIONE IMPATTI CUMULATIVI

PROGETTAZIONE	PROPONENTE	VISTI
M&M ENGINEERING S.r.l. Sede Operativa: Via I Maggio, n.4 71045 Orta Nova (FG) - Italy tel./fax (+39) 0885791912 - ing.marianomarseglia@gmail.com Tecnico: ing. Mariano Marseglia Collaborazioni: ing. Giovanna Scuderi ing. Dionisio Staffieri ing. Giuseppe Federico Zingarelli geom. Francesco Mangino geom. Claudio A. Zingarelli Responsabile Commessa: ing. Mariano Marseglia 	INERGIA S.p.a. UNI EN ISO 9001: 2015 UNI EN ISO 14001: 2015 BS OHSAS 18001: 2007  Sede Operativa: Via Cola D'Amatrice n.1 63100 ASCOLI PICENO Tel.: 0736/342490 Fax: 0736/341243 Sede legale: Via Arno n.21 00198 ROMA Tel.: 06/97746380 Fax: 06/97746381 www.inergia.it e-mail: info@inergia.it PEC: direzione.inergia@legalmail.it	

DATI PROGETTAZIONE

Cod. Progetto 03EOL-2018	Commessa 180FN-0137	

Scala -	Formato Stampa A4	Cod. Elaborato EO-PON-PD-SIA-21	Rev. a	Nome File EO-PON.PD-SIA-21 – Censimento impianti eolici nel raggio dei 20 km	Elaborato 1	Foglio 1 di 17
------------	-----------------------------	---	------------------	--	-----------------------	--------------------------

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
a	29/10/2019	Prima Emissione - Richiesta integrazione 25/10/2019	M. Marseglia	A.Corradetti	R.Cairolì

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI EOLICI NEL RAGGIO DEI 20 KM.....	6

1. PREMESSA

La presente Integrazione Tecnica riguarda **il censimento degli impianti eolici nel raggio dei 20 km** rispetto al progetto del parco eolico proposto dalla società dalla società **INERZIA S.p.A.**, localizzato in località “Ponticello”, nei comuni di Orta Nova e Stornarella e la relativa **valutazione degli impatti cumulativi sugli elementi storici, paesaggistici e naturalistici.**

Questo elaborato tecnico è stato redatto sulla base delle richieste di integrazioni, inviate il 25/10/2019 prot. n.0028113 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Divisione II – Sistema di valutazione ambientale, in cui vengono richieste le integrazioni proposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio V – Tutela del Paesaggio (17/07/2019 prot. n.19847-P) al MATTM.

In premessa è opportuno precisare che negli elaborati SIA allegati all’istanza del 04/04/19 gli altri impianti o progetti nel settore energetico:

- sono stati censiti nella Tavola EO-PON-PD-SIA 07 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PARCO EOLICO E DEI PARCHI ESISTENTI NELL'AREA;
- sono stati esaminati nello studio degli impatti cumulativi EO-PON-PD-SIA 06 STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI E DELLA VISIBILITÀ – FOTOINSERIMENTI;

Il suddetto studio degli impatti cumulativi è stato redatto in conformità:

- al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
- alla D.G.R. 2122/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", e successivi indirizzi applicativi del 6 giugno 2014 n.162 (Determina del Dirigente Servizio Ecologia).


Ai sensi del D.G.R. 2122/2012 viene definita ***“l’area vasta di impatto cumulativo (AVIC) all’interno delle quali sono considerati tutti gli impianti che concorrono alla definizione degli impatti cumulativi a carico di quello oggetto di valutazione, attorno a cui l’areale è impostato”*** (punto 3).

Nello STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI (EO-PON-PD-SIA 06) al fine di individuare l'area vasta di impatto cumulativo (AVIC), si è reputato opportuno individuare in una carta di inquadramento l'impianto di progetto e di inviluppare attorno allo stesso un'area pari a 50 volte lo sviluppo verticale degli aerogeneratori in istruttoria, definendo così un'area più estesa dell'area d'ingombro dell'impianto.

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale H_t (al tip della pala) pari a 180 m ($H_t = H + D/2$); sulla base dell'aerogeneratore di progetto si definisce attorno all'impianto un Buffer $B = 50 * H_t = 9.000$ m.

All'interno di tale area AVIC sono stati perimetrati tutti gli impianti eolici esistenti ed autorizzati individuati nel sito SIT Puglia "aree FER". L'analisi ha constatato che non vi sono impianti eolici nel raggio AVIC con procedura di VIA nazionale con iter di VIA conclusa positivamente.

Lo studio di Impatto cumulativo, ai sensi D.G.R. 2122/2012 al fine della valutazione degli impatti cumulativi visivi ha individuato una **zona di visibilità teorica (ZVT)**, definita negli indirizzi applicativi del DGR n.2122/2012 come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente approfondite. In questo caso è stata definita un'area preventiva di 20 km all'interno della quale sono stati individuate le componenti percettive visibili di pregio dalle quali valutare il potenziale impatto visivo. In particolare all'interno di tale buffer sono stati individuati i centri abitati consolidati, i punti panoramici, le strade panoramiche e di interesse paesaggistico, i fulcri visivi naturali e antropici.



Stralcio della Tavola EO-PON-PD-SIA -11

Al fine di individuare l'area di reale visibilità (**ZVI**), si è reputato opportuno individuare nelle carte tecniche attorno agli aerogeneratori di progetto un ambito distanziale pari ai 10 Km, distanza oltre la quale l'occhio umano non riesce a distinguere nettamente un elemento presente nello spazio. Nel raggio dei 10 km sono state redatte le carte della Visibilità Complessiva. (cfr. Tavole tecniche EO-PON-PD-SIA-09-10)

Tenuto conto che le aree da cui l'impianto eolico è visibile, rappresentano le aree dove può essere creato un impatto cumulativo con gli altri impianti esistenti, il passo successivo dell'analisi è stato intersecare gli elementi sensibili nel raggio dei 20 km con le aree visibili nel raggio dei 10 km.

Questa intersezione ha messo in evidenza i seguenti punti sensibili dove successivamente si è provveduto alla realizzazione del rilievo fotografico e dei fotoinserti per valutare l'impatto visivo cumulativo prodotto (cfr. EO-PON-PD-SIA-03 e 11):

- dalla periferia dei centri abitati nell'area di esame: Orta Nova (V2), Ortona (V3), Ascoli Satriano (V4), Cerignola (V6), Stornara (V7), Stornarella (V8), Carapelle

(V11);

- da nord, a confine con il Parco dell'Incoronata (V1) e da sud, a confine con il Parco del Fiume Ofanto (V5);
- dalla periferia del sito archeologico di Herdonia (V3) e di quello di Lagnano Piede I (V9)
- dalla strada panoramica SP91 (V5);
- lungo il Canale Ponticello (V2B1) e la Marana la Pidocchiosa (V7, V8, V9);
- lungo le strade a valenza paesaggistica SP81 (V2A, V2A1 e V8), SP87 (V2B, V2B1), SP83 (V7) e SP 88 (V4, V9);
- lungo regi tratturi (V2A, V2A1, V6, V7, V8, V10 e V11).

Successivamente si è provveduto alla realizzazione del rilievo fotografico e dei fotoinserimenti per valutare l'impatto visivo cumulativo prodotto (cfr. EO-PON-PD-SIA-06 e 11).

2. CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI EOLICI NEL RAGGIO DEI 20 KM

In risposta alla richiesta di integrazione del 25/10/2019, sono stati individuati tutti gli impianti eolici nel raggio dei 20 km dall'impianto in oggetto censiti sul sito SIT Puglia "aree FER" come esistenti o autorizzati.

Inoltre è stata fatta la ricognizione:

- delle istanze di VIA o di Verifica di Assoggettabilità a VIA presentate alla Provincia di Foggia; ad oggi non risulta nessuna procedura in corso di valutazione;
- delle istanze di VIA presentate al Ministero antecedentemente al progetto in oggetto (cioè al 04/04/2019), progetti con i quali potrebbe generarsi in futuro un impatto cumulativo; ad oggi nessuna di tale procedura risulta conclusa favorevolmente.

Poiché alla data attuale non è possibile conoscere l'esito futuro delle procedure innanzi indicate, si è ritenuto di analizzare i 3 scenari di seguito descritti:



- Impatto Cumulativo Esistente. Impianti eolici esistenti nel raggio dei 20 km;
- Impatto Cumulativo Reale. Impianti eolici esistenti ed autorizzati nel raggio dei 20 km;
- Impatto Cumulativo con i Progetti di impianti eolici presentati antecedentemente al 21/03/2019 nel raggio dei 20 km;
- Impatto Cumulativo Complessivo Possibile. Impianti eolici esistenti, autorizzati ed in programmazione nel raggio dei 20 km;



L'inviluppo dei 20 km attorno all'impianto di progetto ha riportato che i territori comunali interessati dall'impatto cumulativo sono:

- Cerignola
- Orta Nova
- Stornara
- Stornarella
- Carapelle
- Ortona
- Ascoli Satriano
- Foggia
- Manfredonia
- Zapponata
- Delicato
- Castelluccio dei Sauri
- Candela

IMPATTO CUMULATIVO ESISTENTE
(impianti eolici esistenti)

LEGENDA

-  Aerogeneratori di progetto
-  Impianti eolici realizzati
-  Area di inviluppo di 10 km e 20 km
-  Limite comunale
-  Scatti fotografivi - Viste fotoinserimenti (EO-PON-PD-SIA-1 ed Viste fotoinserimenti integrati (EO-PON-PD-SIA-22)



IMPATTO CUMULATIVO REALE
(impianti eolici esistenti ed autorizzati)

LEGENDA

Aerogeneratori di progetto



Impianti eolici realizzati

Impianti eolici autorizzati

Area di inviluppo di 10 km e 20 km

Limite comunale

Scatti fotografivi - Viste fotoinserimenti (EO-PON-PD-SIA-11)
ed Viste fotoinserimenti integrati (EO-PON-PD-SIA-22)



CATASTO IMPIANTI FER

ID CATASTO IMPIANTI FER	N (WTG)	P (MW)	STATO IMPIANTO		DISPONIBILITA' ATTO/AUTORIZZAZI ONE	NOTE	LOCALITÀ
			SIT Puglia	Google Earth			
REGIONE PUGLIA							
E/106/07	6	12	Esistente	Esistente	Det. N.252 del 24/11/2010	PARCO EOLICO STORNARA S.R.L.	Stornara (FG)
ATGD5F2	5	10	Assente	Assente	Det. N.202 del 12/12/2018	INERGIA S.P.A.	Stornara (FG)
E/CS/C514/1	2		Esistente	Esistente			Cerignola (FG)
RO8E1H2	6	18	Esistente	Esistente	Det. N.23 del 30/04/2015	TOZZI RENEWABLE ENERGY S.P.A.	Cerignola (FG)
HCW0592	3		Esistente	Assente	Procedimento Via: conclusa il 25/11/2014 (Provincia di Foggia – Settore Ambiente)		Cerignola (FG)
7QCFOW1	3		Esistente	Assente	Ver.Ass. V.I.A. (stato procedimento sconosciuto)		Cerignola (FG)
FVOPRP0	3	12,6	Assente	Assente	Det. VIA n. 2366 del 08/11/2013	INERGIA S.P.A.	Cerignola (FG)
AOT97T6	7	23, 80	Esistente	Assente	Det. N.4 del 27/01/2016	ENERMAC S.R.L.	Orta Nova - Stornarella (FG)
NAXUTE1	8	27,20	Esistente	Assente	Det.N.23 del 31/05/2016	ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO S.R.L.	Orta Nova (FG)
E/116/07	21	57, 75	Esistente	Esistente	Det. N.131 del 19/05/2011	PARCO EOLICO ORTA NOVA S.R.L.	Orta Nova (FG)
E/06/06	14	35	Esistente	Esistente	Det. N.279 del 18/10/2011	EUROWIND S.R.L.	Orta Nova (FG)
RXAWWQ2	1	0,95	Esistente	Assente	Det. N. 96 del 30/08/2017	BAIARDI ANTONIO	Orta Nova (FG)
NM1ULN4	1	0,2	Esistente	Assente	Det. N. 48 del 21/10/2016	FORTURON S.R.L.	Orta Nova (FG)
HKSMWO6	5	10	Esistente	Esistente	Det. N.26 del 04/04/2014	INERGIA S.P.A.	Stornarella (FG)
IDATC15	5	13,75	Esistente	Esistente	Det. N.2 del 12/01/2016	INERGIA S.P.A.	Stornarella (FG)
E/CS/1963/1	1		Esistente	Esistente			Stornarella (FG)
E/04/06	21	47, 5	Esistente	Esistente	Det. N.280 del 18/10/2011	EUROWIND S.R.L.	Ascoli Satriano (FG)
F7N12F1	7	21	Esistente	Parzialment e presente	Det. N.65 del 01/06/2018	MARGHERITA S.R.L.	Ascoli Satriano (FG)
JQJ4936	1	0,9	Esistente	Assente	Det. N. 45 del 15/10/2015	TECNOWIND S.R.L.	Ascoli Satriano (FG)


BP19Y64	2	6	Esistente	Assente	Det. N. 44 del 07/10/2016	FARPOWER2 S.R.L.	Ascoli Satriano (FG)
E/03/05	17	74	Esistente	Parzialmente Esistente	Det. N. 1367 del 12/12/2008	DAUNIA WIND S.R.L.	Ascoli Satriano (FG)
E/25/05	13	62	Esistente	Esistente	Det. N. 1424 del 22/11/2007	ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L.	Ascoli Satriano (FG)
E/CS/A463/2	2		Esistente	Esistente			Ascoli Satriano (FG)
E/E15/05	16	37,5	Esistente	Esistente	Det. N. 11 del 19/01/2009	EUROWIND S.R.L.	Ortona (FG)
E/02/06	13	26	Esistente	Esistente	Det. N. 12 del 19/01/2009	INERZIA S.P.A.	Ortona (FG)
E/76/08	9	22,5	Esistente	Esistente	Det. N.121 del 04/05/2011		Carapelle (FG)
78ZWFQ4	1		Esistente	Assente			Ortona (FG)
E/CS/D643/2	2		Esistente	Esistente			Foggia (FG)
RKWQJ3	1		Esistente	Assente			Foggia (FG)
E/CS/D643/5	1		Esistente	Esistente			Foggia (FG)
K38SUR5	5		Esistente	Assente	Ver.Ass. V.I.A. Regione Puglia del 28/03/2007		Foggia (FG)
E/169/08	8	27,2	Esistente	Esistente	Det. N. 110 del 5/10/2012	PONTE ALBANITO SRL	Foggia (FG)
9JEVGJ4	6		Esistente	Esistente	VIA Regione Puglia Del 07/03/2013		Foggia (FG)
E/208/07	7		Esistente	Esistente			Manfredonia (FG)
W2IH6Y1	4		Esistente	Assente			Manfredonia (FG)
9773S09	9		Esistente	Esistente			Manfredonia (FG)
E/236 QUATER/07	7		Esistente	Assente			Manfredonia (FG)
JA0IA90	1		Esistente	Esistente			Castelluccio dei Sauri (FG)
E/CS/C198/1	1		Esistente	Esistente			Castelluccio dei Sauri (FG)
RUI83R8	1		Esistente	Assente			Castelluccio dei Sauri (FG)
48UJWFF1	1		Esistente	Esistente			Castelluccio dei Sauri (FG)
E/24/06	13	26	Esistente	Esistente	Det. N. 4 del 11/01/ 2013	DELSIS SRL (EX SISTEMI ENERGETICI SRL	Deliceto(FG)
E/18/06	16	36,8	Esistente	Esistente	Det. N. 6 del 21/01/ 2011	ELCE ENERGIA SRL	Deliceto(FG)
7Y3FAU9	1		Esistente	Esistente			Deliceto(FG)
E/19/06	12	24	Esistente	Esistente	Det. N. 82 del 29/04/ 2010	DEL ENERGY SRL	Delicato e Ascoli Satriano (FG)
E/52/06	26	52	Esistente	Esistente	Det. N. 40 del 04/02/ 2011	EDISON ENERGIE SPECIALI SPA	Candela (FG)
E/CS/B584/2	1		Esistente	Esistente			Candela (FG)

E/CS/B584/4	1		Esistente	Esistente			Candela (FG)
E/28/06	13	39	Esistente	Esistente	Det. N. 12 del 15/02/2012	FARPOWER SRL	Candela (FG)

La ricerca dei progetti di impianti eolici presentati al Ministero per la VIA nazionale ha dato come risultato la presenza dei seguenti procedimenti:


- **Parco eolico "Cerignola Borgo Libertà"** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 26/07/2017. **Distanza minima dal parco di progetto 11 km;**
- **Parco eolico Cerignola Veneta Sud** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 19/04/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 8 km;**
- **Parco eolico Cerignola Veneta Nord** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 19/04/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 13 km;**
- **Impianto eolico nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG)**, presentato il 19/04/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 14 km;**
- **Impianto eolico nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Pozzo spagnuolo, Conca d'oro, Tamariceto, Posticcio**, presentato il 10/05/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 12 km;**
- **Parco eolico "Tre Perazzi"** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 27/12/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 5 km;**
- **Parco eolico "Salice La Paduletta"** nel territorio comunale di Cerignola – Orta Nova (FG), presentato il 21/03/2019. **Distanza minima dal parco di progetto 6,8 km;**

**PROGETTI DI IMPIANTI EOLICI
PRESENTATI NEL RAGGIO DEI 20 KM
PRIMA DEL 04/04/2019**




LEGENDA

- Aerogeneratori di progetto
- Impianti eolici realizzati
- Impianti eolici autorizzati
- Area di inviluppo di 10 km e 20 km
- Limite comunale
- Scatti fotografici - Viste fotoinserimenti (EO-PON-PD-SIA-11) ed Viste fotoinserimenti integrati (EO-PON-PD-SIA-22)




**IMPATTO CUMULATIVO
COMPLESSIVO POSSIBILE
(impianti eolici esistenti ed
autorizzati e in programmazione
nel raggio dei 20 km)**



LEGENDA

- Aerogeneratori di progetto
- Impianti eolici realizzati
- Impianti eolici autorizzati
- Area di inviluppo di 10 km e 20 km
- Limite comunale
- Scatti fotografivi - Viste fotoinserimenti (EO-PON-PD-SIA-11) ed Viste fotoinserimenti integrati (EO-PON-PD-SIA-22)



Lo studio di Impatto cumulativo (cfr. EO-PON-PD-SIA-06), ai sensi D.G.R. 2122/2012, come descritto in precedenza, ha individuato un'area preventiva di 20 km all'interno della quale sono stati individuate le componenti percettive visibili di pregio dalle quali valutare il potenziale impatto visivo. In particolare all'interno di tale buffer sono stati individuati i centri abitati consolidati, i punti panoramici, le strade panoramiche e di interesse paesaggistico, i fulcri visivi naturali e antropici.

Dai punti sensibili si è provveduto alla realizzazione dei fotoinserimenti per valutare l'impatto visivo cumulativo prodotto (cfr. EO-PON-PD-SIA-06 e 11); **sulla base della richiesta di integrazioni si è proceduto alla revisione ed all'integrazione dei fotoinserimenti da cui l'impianto di progetto è visibile, al fine di considerare l'impatto cumulativo prodotto dagli impianti di energia rinnovabile:**

- Vista V1 a confine con il Parco dell'Incoronata
- Vista V2 dalla periferia del centro abitato di Orta Nova, lungo il Canale Ponticello (V2B1) e lungo le strade a valenza paesaggistica SP81 (V2A, V2A1 e V8) SP87 (V2B, V2B1) che sono anche il regio tratturello Carapelle – Stornarella la SP81;
- Vista V3 dalla periferia del centro abitato di Ordona e dalla periferia del sito archeologico di Herdonia
- Vista V7 dalla periferia del centro abitato di Stornara, lungo la Marana la Pidocchiosa, lungo le strade a valenza paesaggistica SP83 che è il regio tratturello Ponte di Bovino - Cerignola;
- Vista V8 dalla periferia del centro abitato di Stornarella, lungo la Marana la Pidocchiosa e lungo il regio tratturello Carapelle – Stornarella;
- Vista V9 dalla periferia del sito archeologico di Lagnano Piede I e lungo le strade a valenza paesaggistica SP88;
- Vista V10 lungo regio tratturello Ponte di Bovino - Cerignola;
- Vista V11 dalla periferia del centro abitato di Carapelle e lungo il regio tratturello Carapelle – Stornarella.

Relativamente ai punti di Scatto V4, V5, V6 le distanze sono talmente elevate che l'impianto di progetto non risulta visibile, per cui non ha senso sviluppare l'impatto cumulativo, motivo per cui Ante Operam e il Post Operam non viene influenzato dall'impianto di progetto.

TAVOLA DEGLI ELEMENTI STORICI, PAESAGGISTICI
E NATURALISTICI NEL RAGGIO DEI 20 KM
(TRATTA DALLA TAVOLA EOL-SIA-11)

SCALA 1:100.000

LEGENDA

- Area di progetto
- Limite comunale
- Limite regionale con la Basilicata
- Area di inviluppo a 10 km e a 20 km
- Città consolidata (PPTR Puglia)
- Strade panoramiche (PPTR Puglia)
- Strade a valenza paesaggistica (PPTR Puglia)
- Coni visuali (PPTR Puglia)
- Sito archeologico (PPTR Puglia)
- Vincolo Paesaggistico (PPTR Puglia)
- Parco Naturale Regionale (PPTR Puglia)
- Siti di rilevanza naturalistica "SIC" (PPTR Puglia)
- Corsi d'acqua ed area di rispetto di 150 m (PPTR Puglia)
- Punto di Scatto fotografico - Viste nel raggio dei 20 km.
(cfr.Fotoinserimenti EO-PON-PD-SIA 11 -
Fotoinserimenti revisionati EO-PON-PD-SIA-22)





TAVOLA DEGLI ELEMENTI STORICI, PAESAGGISTICI
E NATURALISTICI NEL RAGGIO DEI 20 KM
E DEGLI IMPIANTI ESISTENTI, AUTORIZZATI E
IN PROGRAMMAZIONE

LEGENDA

Area di progetto

Aerogeneratori di progetto

Impianti eolici realizzati

Impianti eolici autorizzati

Impianti eolici con iter Via Ministeriale

Limite comunale

Limite regionale con la Basilicata

Area di inviluppo a 10 km e a 20 km

Città consolidata (PPTR Puglia)

Strade panoramiche (PPTR Puglia)

Strade a valenza paesaggistica (PPTR Puglia)

Coni visuali (PPTR Puglia)

Sito archeologico (PPTR Puglia)

Vincolo Paesaggistico (PPTR Puglia)

Parco Naturale Regionale (PPTR Puglia)

Siti di rilevanza naturalistica "SIC" (PPTR Puglia)

Corsi d'acqua ed area di rispetto di 150 m (PPTR Puglia)

Punto di Scatto fotografico - Viste nel raggio dei 20 km.
(cfr. Fotoinserimenti EO-PON-PD-SIA 11 -
Fotoinserimenti revisionati EO-PON-PD-SIA-22)

