



NOTE GENERALI

TABELLA MATERIALI

| | |
|---|-----------|
| ACCIAIO PER CA | |
| - tipo di acciaio | S45C |
| - copertura minimo | >5cm |
| CALCESTRUZZO PER CONCI PREFABBRICATI | |
| - classe di resistenza min. (UNI EN 206) | C40/50 |
| - tipo di cemento | 42,5R |
| COPRIFERRO | |
| - armatura principale | 5 cm ±20% |
| - armatura secondaria superficiale | 4 cm ±20% |
| - spirali | 3 cm ±20% |

NOTA BENE

- LE STAFFE (8) DOVRANNO ESSERE POSIZIONATE SOLAMENTE LUNGO IL LATO DI SPINTA DEL CONCIO COSI' COME INDICATO NELLA PRESENTE TAVOLA.
- LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI.
- L'INSERTO PER ERETTORE/INIEITTORE ANDRA' POSIZIONATO IN CORRISPONDENZA DEL BARICENTRO DEL CONCIO.
- PER I PARTICOLARI DEGLI INSERTI SI VEDA L'ELABORATO "ANELLO UNIVERSALE - CONCI PREFABBRICATI DI RIVESTIMENTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI" E SCHEDE TONICHE DEI RELATIVI FORNITORI.

NOTE

| | |
|---------------------------|-----------|
| INCIDENZA ARMATURA | |
| - Conci prefabbricati | 110 Kg/mc |

Stretto di Messina
 Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra lo Stretto e il Cardine
 Organismo di diritto pubblico
 (Legge n° 1158 del 12 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2001)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
 PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
 IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
 SACVYR S.A.U. (Mandante)
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

| | | | |
|--|---|---|---|
| PROGETTISTA ING. G. PAGANI Ordine Ingegneri Milano n° 20997 | IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marchesetti) | STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Timmenhelli) | STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci) |
|--|---|---|---|

COLLEGAMENTI SICILIA SFO103_F0
 PARTE GENERALE FERROVIARIA - OPERE CIVILI
 SEZIONI TIPO COSTRUTTIVE DELLE OPERE D'ARTE IN SOTTERRANEO
 GALLERIA NATURALE
 SCAVO MECCANIZZATO - CONCI PREFABBRICATI - ARMATURA CONCIO TIPO

| | | | | | |
|------|------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
| | 20/06/2011 | EMISSIONE FINALE | M.FRANZINO | A.BELLOCCHIO | E.PAGANI |